

Allegato A 16

## Zonizzazione Acustica Comunale

## ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL'AREA DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

L'area di studio appartiene al comune di San Filippo del Mela, che non è dotato di un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio ai sensi della Legge 447/95. Pertanto, per i ricettori in esame, valgono, sebbene in via transitoria, i limiti di immissione previsti dal *DPCM del 01/03/1991*. La classificazione del territorio e i limiti massimi di immissione sono riportati nella *Tabella 1a*.

**Tabella 1a** Valori Limite di Immissione (*Leq* in dB(A)) ai Sensi del *DPCM del 01/03/1991*

Zonizzazione	Tempi di Riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-6:00)
Tutto il territorio, eccetto:	70	60
<i>Zona A (DM 1444/1968) - centro storico</i>	65	55
<i>Zona B (DM 1444/1968) - zona residenziale</i>	60	50
<i>Area Esclusivamente Industriali</i>	70	70

All'area di studio possono applicarsi i limiti generali massimi di immissione validi per *le aree esclusivamente industriali*, pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 70 dB(A) nel periodo notturno.