

39 091 7070699

D.R.S. n. 992

302810

COMUNITÀ EUROPEE  
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

**ASSESSORATO INDUSTRIA**  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA  
IL DIRIGENTE SERVIZIO 2°  
Risorsa Minerarie ed Energetiche

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di Industria e Commercio;

VISTA la legge n. 9 del 09.01.1991 che stabilisce le norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionate;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'articolo 1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 con la quale è stata modificata ed integrata la legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge regionale 27.04.1991, n. 10, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.R.A. n. 168 del 01.03.2006, di conferimento di incarico al Dirigente Responsabile del Servizio II - Risorse Minerarie ed Energetiche;

VISTA l'istanza del 19.01.2005, nonché la successiva del 25.05.2005, con la quale la Società Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, C.F. e P.I. 13442230150 - ha chiesto, ai sensi e per gli effetti della legge 55/2002, l'autorizzazione per la realizzazione del "Progetto di Riqualificazione Ambientale" sui gruppi 1, 2, 3 e 4 da 160 MW, ubicati presso la C.T.E. di San Filippo del Mela (ME);

VISTA la propria nota prot. n. 2331 del 04.05.2005, con la quale è stata convocata la prima seduta di G.d.S., invitando alla partecipazione gli Enti interessati;

39 091 7070699

**VISTO** il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25.05.2005, conclusasi con la sospensione dei termini procedurali in attesa di acquisire le valutazioni in ordine all'impatto ambientale da parte del MATT;

**VISTA** la propria nota n. 10076 del 06.03.2007, con la quale è stato trasmesso il resoconto verbale della prima seduta di C.d.S., ed è stata convocata la seconda seduta di Conferenza dei Servizi, atteso che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Dir. Gen. Salvaguardia Ambientale - con nota n. DSA-2006-0032109 del 12.12.2006 ha, conclusivamente, ritenuto che l'intervento di riqualificazione ambientale, proposto dalla Società Edipower S.p.A., nella C.T.E. di San Filippo del Mela, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni nella medesima nota contenute, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte;

**VISTA** la propria nota prot. n. 15515 del 06.04.2007, con la quale è stato trasmesso il resoconto verbale della seconda riunione di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22.03.2007 ed è stata convocata la terza seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 23.04.2007;

**VISTA** la propria nota n. 20013 del 18.05.2007, con la quale è stato trasmesso il resoconto verbale della terza seduta di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 23.04.2007, nel cui corso, alla luce dei pareri pervenuti e acquisiti in sede di C.d.S., prendendo atto dell'unanimità dei pareri favorevoli per l'emissione del provvedimento autorizzativo e delle relative condizioni espresse, sono stati dichiarati conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni ai resoconti verbali sopra richiamati, né da parte della Società istante, né da parte delle Amministrazioni interessate, entro i termini di volta in volta fissati nelle note di trasmissione, per cui i medesimi sono da intendersi approvati;

**VISTI** conclusivamente i sottoelencati pareri contenenti prescrizioni, qui da intendersi integralmente ripetuti e trascritti, espressi da:

- 1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - nota DSA-2006-0032109 del 12.12.2006, con la quale è stato ritenuto che l'intervento di riqualificazione ambientale dei gruppi 1, 2, 3 e 4, proposto dalla Società Edipower S.p.A., nella C.T.E. di San Filippo del Mela, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione inderogabile che vengano rispettate le prescrizioni nella medesima nota contenute;
- 2) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - nota DSA-2007-0008403 del 20.03.2007, con la quale viene confermato il parere reso con la nota di cui al punto precedente;
- 3) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - nota DSA-2007-0005867 del 27.02.2007, con la quale, nel prendere atto che le modifiche di che trattasi hanno ottenuto esclusione dalla VIA, viene comunicato che il procedimento può concludersi con l'autorizzazione alla costruzione, non comprendente l'AIA all'esercizio, ed alle condizioni nella medesima nota contenute;
- 4) Autorità Portuale di Messina - Area Demanio - nota n. 2550 del 10.03.2005, con la quale viene comunicato il nulla osta alla realizzazione dell'intervento;
- 5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Genio Civile OO.MM. - nota n. 4252 del 17.05.2005, con la quale conclusivamente viene fatto presente che l'Autorità Portuale di Messina, con nota n. 2550 del 10.03.2005, ha già rilasciato il nulla osta relativo, non ritenendo necessario il preventivo parere tecnico del Genio Civile OO.MM.;
- 6) Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina - nota n. 777/05 del 24.05.2005, con la quale viene comunicato che non necessita porre in essere alcun provvedimento in quanto non



39 091 7070699

- risulta alcuna modifica dello stato dei luoghi nei limiti dell'impianto della C.T.E. esistente;
- 7) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3° - nota n. 32193 del 25.05.2005, con la quale conclusivamente viene evidenziata la propria competenza al rilascio del provvedimento richiesto dalla Società Edipower S.p.A. in quanto rientrante nell'art. 15 del D.P.R. 203/88;
  - 8) Assessorato Regionale Industria - Dip. CO.RE.MI. - U.R.I.G. - nota n. 3338 del 16.05.2005, con la quale viene ritenuto che i valori inquinanti previsti dalla Società Edipower S.p.A. possono essere accettati, alle condizioni ivi riportate;
  - 9) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Ufficio Speciale "Arce ad elevato rischio di crisi ambientale" - Parere n. 11/ del 05.09.2006 - consegnato in copia dalla Società Edipower S.p.A. ed acquisito agli atti della seconda seduta di C.d.S., con il quale viene espresso parere favorevole sul progetto di che trattasi;
  - 10) Comune di San Filippo del Mela - Area Gestione Territorio - nota n. 1042/TEC/USC del 20.04.2007, acquisito agli atti della terza seduta di C.d.S., con la quale, conclusivamente si esprime parere favorevole per la realizzazione delle opere;
  - 11) Agenzia delle Dogane - Palermo - nota n. 12624 del 23.04.2007, con la quale viene espresso il nulla osta alla realizzazione di quanto richiesto, fatta salva l'osservanza degli adempimenti di carattere tecnico fiscale;
  - 12) Ministero dell'Interno - Dir. Regionale VV.F. per la Sicilia - parere favorevole stante la non assoggettabilità della C.T.E. di San Filippo del Mela, al D.Lgs. 334/99, espresso dal rappresentante delegato in seno alla terza seduta di C.d.S., a seguito di documentazione trasmessa dalla Società;
  - 13) Comando Provinciale VV.F. di Messina - conferma di parere favorevole stante la non assoggettabilità al D.Lgs. 334/99, espresso dal rappresentante delegato in seno alla terza seduta di C.d.S., a seguito di documentazione trasmessa dalla Società,;
  - 14) Autorità Portuale di Messina - nulla osta, espresso dal rappresentante delegato in seno alla terza seduta di C.d.S.;
  - 15) Comune di San Filippo del Mela - parere favorevole, espresso dal Sindaco, in seno alla terza seduta di C.d.S., alle condizioni richiamate e trascritte nel relativo resoconto verbale;



VISTA la nota n. DSA-2007-0013012 del 08.05.2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale viene chiesto, alla Commissione VIA, se l'accoglimento della richiesta avanzata dalla Società Edipower S.p.A., con nota n. 4328 del 03.03.2007, è compatibile con il parere favorevole n. 828 reso in data 28.09.2006 o se esso ne può dichiarare la validità;

VISTA la nota del 28.06.2005, con la quale la Società Edipower S.p.A. ha trasmesso il richiesto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano prot. n. CEW/36742/2005/CRM816 del 31.05.2007, comprensivo di nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa regionale effettuata in data 31.05.2007;

VISTA la determinazione Servizio II - prot. n. 24061 del 14.06.2007 formulata ai sensi dell'art. 14 ter della legge 15/2005 con cui, visti i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni interessate, nonché i resoconti verbali delle Conferenze dei Servizi sopraccitate si ritiene concluso favorevolmente il procedimento de quo, condizionando il provvedimento sia al rispetto delle prescrizioni impartite dalle predette Amministrazioni, nonché al successivo favorevole riscontro della richiesta formulata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare con nota n. DSA-2007-0013012 del 08.05.2007, e nella considerazione altresì che non è pervenuta alcuna osservazione ai resoconti verbali, né sono pervenuti pareri negativi;

39 091 7070699

**RITENUTO** di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione conformemente alla sopracitata determinazione e tenuto conto delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

## D E C R E T A

**ART. 1** - Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle Amministrazioni con le note in premessa specificate, la Società Edipower S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 - Cod. Fisc. e P. IVA 13442230150 - ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., è autorizzata a realizzare le modifiche richieste relative al "Progetto di Riqualficazione Ambientale" sui gruppi 1, 2, 3 e 4 da 160 MW, ubicati presso la C.T.E. di San Filippo del Mela (ME), consistenti, così come si evince tra l'altro dalla nota n. 32109 del 12.12.2006 del MATT, nel:

- per i gruppi 1 e 2:
  - a) Installazione di un sistema di denitrificazione-desolfurazione dei fumi (comprensivo di scambiatore rigenerativo) per ciascuno dei gruppi, in aggiunta al bruciatore LowNOx ed al precipitatore elettrostatico già presenti;
- per i gruppi 3 e 4:
  - b) Sostituzione dei bruciatori, con installazione degli iniettori OFA e di Reburning;
  - c) Sostituzione parziale delle pareti della camera di combustione per le nuove gole bruciatori/iniettori;
  - d) Modifica del sistema di controllo dei bruciatori.


**ART. 2** - La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto prodotto ed approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle sotto elencate prescrizioni, la cui ottemperanza dovrà essere, per conoscenza, comunicata, dalla Società all'Assessorato Regionale Industria;

a) con riferimento alla nota n. DSA-2006-0032109 del 12.12.2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

1) Successivamente all'adeguamento, e per i gruppi oggetto dell'intervento, i valori medi delle concentrazioni di inquinanti emessi in fase di esercizio, così come definiti alla Parte Quinta-all. 2, parte 1, punto 5 del D.Lgs. 152/06, non dovranno superare, per una concentrazione di ossigeno nei fumi secchi pari al 3%, i seguenti valori:

- per i gruppi 1 e 2:
  - 200mg/Nm<sup>3</sup> per gli Ossidi di zolfo, espressi come SO<sub>2</sub>
  - 100mg/Nm<sup>3</sup> per gli Ossidi di azoto
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri
  - 250 mg/ Nm<sup>3</sup> per il CO;
- per i gruppi 3 e 4 (per 2500 ore annue massime di funzionamento):
  - 400 mg/ Nm<sup>3</sup> per gli Ossidi di zolfo, espressi come SO<sub>2</sub>
  - 200mg/Nm<sup>3</sup> per gli Ossidi di azoto
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri
  - 250 mg/ Nm<sup>3</sup> per il CO.

2) Per quanto riguarda i gruppi 3 e 4, fermi restando i limiti di emissione indicati alla precedente prescrizione 1, in nessun caso potrà essere utilizzato combustibile diverso da quello previsto dal progetto (STZ). Durante la fase di esercizio successiva all'adeguamento, inoltre il proponente dovrà tempestivamente segnalare all'ARPA locale l'eventuale superamento del limite di 2500 ore/annue per ciascuno dei gruppi 3 e 4, allo scopo di consentire le valutazioni di eventuali e immediate misure correttive. Quanto sopra, anche in funzione di possibili funzionamenti in deroga che dovessero essere autorizzati a seguito di atti conseguenti al verificarsi di emergenze di qualsiasi natura.



39 091 7070699

- 3) Allo scopo di verificare i miglioramenti attesi in termini di qualità dell'aria, nonché di valutarne in maggior dettaglio lo stato attuale, le 5 centraline attualmente gestite da Edipower (Valdina, San Piero Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo) dovranno essere integrate, almeno tre mesi prima della data di inizio dei lavori di adeguamento, per consentire la misura di NOx, NO<sub>2</sub>, CO, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, O<sub>3</sub>, in aggiunta a quella, già attualmente in essere, degli ossidi di zolfo. Edipower dovrà inoltre garantire, anche in osservanza degli accordi già siglati, il corretto e costante funzionamento di tali stazioni per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a proprio carico, nonché la disponibilità dei dati, in tempo reale, per l'ARPA Sicilia e per il Comune di San Filippo del Mela;
  - 4) Entro i sei mesi precedenti l'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare all'ARPA Sicilia uno studio contenente le indicazioni progettuali assunte per garantire l'assenza di incrementi di prelievi di acqua da pozzo successivamente alla realizzazione dei nuovi impianti. Nello stesso studio il proponente dovrà inoltre verificare la possibilità di ridurre tale prelievo;
  - 5) Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle nuove installazioni; tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori residenziali presenti nelle vicinanze dell'impianto. Tutte le misure saranno da eseguirsi in conformità con le indicazioni del DM 16 marzo 1988 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in merito alle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, con attività di verifica e controllo demandata all'ARPA Sicilia, e saranno rese disponibili anche al Comune di San Filippo del Mela. In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme, si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione, e, nel caso, direttamente sui ricettori. In caso di necessità di installazione di barriere, dovrà essere privilegiato, ove possibile, l'uso di elementi fonosorbenti naturali;
  - 6) Il proponente dovrà fornire un idoneo progetto relativo alla cantierizzazione delle opere, che dovrà contenere almeno la localizzazione esatta delle aree, nonché l'indicazione di tutti gli accorgimenti e i dispositivi previsti per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali, comprensivi anche di quanto previsto per evitare versamenti accidentali di liquidi inquinanti, in particolare da parte delle macchine di lavorazione nei piazzali di sosta e delle attrezzature di lavaggio, manutenzione e rifornimento. Dovranno essere inoltre specificate in dettaglio le attività di bonifica degli impianti, i movimenti di terra, la destinazione dei materiali di scavo e il piano di smaltimento rifiuti, nonché i percorsi dei mezzi di cantiere, avendo particolare cura a definire opportuni protocolli atti a minimizzare l'interferenza con la viabilità locale. L'attuazione di quanto previsto in questo regolamento resterà a carico del proponente, che opererà, al riguardo, sotto il controllo e con le modalità da concordare con l'ARPA Sicilia.
- b) *con riferimento al parere favorevole espresso dal Sindaco del Comune di San Filippo del Mela nella terza e conclusiva seduta di C.d.S. tenutasi in data 23.04.2007, nelle premesse del presente decreto richiamato:*
- 1) La Società ottemperi a tutto quanto evidenziato nella convenzione sottoscritta con il Comune di San Filippo del Mela in data 09.02.2006, registrata presso l'Ufficio del Registro di Milazzo al n. 393 in data 28.02.2006.

**ART. 3** - I lavori relativi alle modifiche autorizzate, considerata la particolare urgenza che rivestono ai fini della riqualificazione ambientale, dovranno iniziare entro mesi sei dalla data del presente decreto ed essere ultimati entro i successivi 26 mesi. La Società Edipower S.p.A. dovrà inviare preventiva informativa di inizio lavori all'Assessorato Regionale Industria, alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, nonché all'ARPA Sicilia.



39 091 7070699

**ART. 4.** - La presente autorizzazione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della L. 575/65 e s.m.i. o in altri provvedimenti inibitori.

**ART. 5.** - L'Assessorato Regionale Industria si riserva in autotutela, qualora ne ricorrano i motivi di interesse pubblico, la facoltà di riesaminare la presente autorizzazione anche successivamente all'esito del riscontro della richiesta formulata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare con nota n. DSA-2007-0013012 del 08.05.2007.

**ART. 6.** - Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso e allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, la Società Edipower S.p.A. deve trasmettere all'Assessorato Regionale Industria un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, alla Provincia di Messina, al Comune di San Filippo del Mela ed All'ARPA Sicilia.


**ART. 7.** - L'Amministrazione Provinciale e/o l'ARPA competenti sono autorizzati ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni, nonché ad effettuare i relativi controlli con periodicità semestrale con inizio dalla data di messa in esercizio dell'impianto.

**ART. 8.** - La Società è tenuta alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale Industria.

**ART. 9.** - Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e portato integralmente a conoscenza di tutte le Amministrazioni interessate.

**ART. 10.** - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente e ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 7 L.R. 10/2000 al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Industria, rispettivamente entro 60 e 30 giorni dalla data della conoscenza, da chiunque vi abbia interesse.

Il Funzionario Direttivo  
(Geom. Antonio Turano)



Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Francesca Marcenò)

Palermo, 15.06.2007

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 2  
ATTO QUI REGISTRATO AL N.°  
11215 SERIE 3  
DEL 05.07.2007  
IMPOSTE ASSOLTE PER  
Euro 11.112  
DI CUI IMPOSTA DI BOLLO  
Euro 1.112  
DIRETTORE  
SERVIZIO ENTRATE

