

Allegato A 24

Relazione sui Vincoli
Territoriali, Urbanistici ed
Ambientali

A.24 - 1 *INTRODUZIONE*

Nel presente *Capitolo* sono riportati i vincoli presenti nel territorio considerato e le componenti naturalistiche dell'area di riferimento.

I beni culturali e ambientali analizzati sono vincolati e governati dal *D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004* e s.m.i.


A.24 - 1.1 *AREE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI E COMPONENTI NATURALISTICHE DELL'AREA*

A.24 - 1.1.1 *Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale*

Nell'area di Marano Veneziano interessata dal sito dell'impianto non esiste alcun vincolo di tipo D2 SIC e D2 ZPS. Come si può notare nella successiva figura la distanza minima del sito dalle zone SIC e ZPS è superiore ai 5 km.

In base all'Allegato A "Elenco Zone Di Protezione Speciale (Z.P.S.)" di cui alla DGRV n. 449 del 21/02/2003, rientrano tra le Zone di Protezione Speciale (ZPS), la "Laguna Medio-Inferiore Di Venezia" cod. IT3250037; mentre in base all'Allegato B "Elenco Siti Di Importanza Comunitaria (S.I.C.), di cui alla DGRV n. 448 del 21/02/2003, rientrano nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C), la "Laguna Medio-Inferiore Di Venezia", Cod. IT3250030

Figura A.24- 1.1.1a Rappresentazione in Scala 1:200.000 dei Vincoli ZPS e SIC nel Territorio del Comune di Mira



Legenda


	<p>D2: Z.P.S.: siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., per la costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000".</p>
	<p>D2: S.I.C.: siti individuati con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., per la costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000".</p>

A.24 - 1.1.2 Vincoli Ambientali Naturalistici

La cartografia allegata al *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto*, adottato dalla Regione Veneto nel 1986 ed aggiornato nel 2001, individua gli ambiti naturalistici presenti nel territorio regionale.

Come si osserva dalla *Figura A. 24 - 1.1.2a*, tali ambiti non interessano il sito di Stabilimento.

Figura A.24- 1.1.2a Vincoli Ambientali Naturalistici



Legenda

- | | |
|---|---|
|  | Vincoli ambiti naturalistici livello regionale: di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC. |
|  | Area di ubicazione di Marchi Industriale |

A.24 - 1.1.3 Vincoli dall'art. 142 D. Lgs. 42/04.


La cartografia allegata al *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto* individua le seguenti zone, vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142:

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Il sito di stabilimento è interessato da una fascia di rispetto fluviale, apposta sulle sponde del canale di Mirano.

Tale vincolo è considerato nelle richieste di concessione edilizia.

Figura A.24- 1.1.3a Vincoli dall' art. 142 D. Lgs. 42/04




A.24 - 1.1.4 *Corridoi Ecologici*

Per corridoi ecologici si intendono degli ambiti territoriali destinati alla connessione tra le aree di interesse naturalistico presenti nel paesaggio della pianura veneta. I corridoi ecologici sono utilizzati dagli organismi viventi per gli spostamenti da una zona all'altra e per questo motivo per tali elementi deve essere sempre garantito un soddisfacente grado di continuità biotica e ambientale.

Come mostrato dalle tavole di Piano allegate al *Piano Territoriale Provinciale*, è individuato un corridoio ecologico lungo le sponde del Canale di Mirano.

Lo Stabilimento occupa la sponda sinistra del Canale: il suo insediamento è comunque precedente all'individuazione di tale corridoio.

Figura A.24- 1.1.3a Corridoi Ecologici



A.24 - 1.1.5 Vincoli Definiti dal Piano di Area della Laguna e dell' Area Veneziana (P.A.L.A.V)


Il “Piano di Area della Laguna e dell’ area Veneziana” (P.A.L.A.V) è stato adottato dalla Giunta Regionale con Provvedimento n. 7529 del 23 dicembre 1991 ed approvato con Provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995.

Il piano comprende i territori dei comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, **Mira**, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea e Venezia.

La zona interessata dall’impianto Marchi Industriale nella frazione di Marano Veneziano è sottoposta ai vincoli dell’art. 21 lett. b) del P.A.L.A.V. come evidenziato in Figura A. 24 - 1.1.5a e confina con l’area PALAV sottoposta al vincolo di cui all’art. 21 lettera a) del P.A.L.A.V.

L’art. 21 lett. B) del P.A.L.A.V prevede che *“un’area di interesse paesaggistico ambientale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e dal P.A.L.A.V deve essere sottoposta ad una specifica disciplina che ne garantisca la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione con l’ambiente naturale e gli insediamenti circostanti. Inoltre, tutti gli interventi su quest’area sono subordinati ad un’adeguata progettazione delle opere e delle aree circostanti in modo tale da consentire un corretto insediamento ambientale”*.

Figura A.24- 1.1.5a Aree Sottoposte a Vincoli dal P.A.L.A.V



Legenda:

-  area sottoposta all'art. 21/a del P.A.L.A.V.: piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana.
-  area sottoposta all'art. 21/b del P.A.L.A.V.: piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana.
-  Area di ubicazione dell' impianto Marchi Industriale

Tali vincoli sono considerati in sede di concessione edilizia per modifica degli impianti o costruzione di nuovi.