



Provincia di Rovigo

Area Politiche dell'Ambiente

Viale Della Pace, 5 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/386823 - Fax 0425/386800 - e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

- Servizio Igiene del Suolo -

Rovigo, li 6 FEB 2006

Prot. N. 53 53

Risposta al foglio n. del

Oggetto: D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e L. R. 21.01.2000 n. 3 - Trasmissione Disposizione Dirigenziale prot. n. 4967 del 03.02.2006 intestato alla ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. - c.f. 05617841001 - Via C. Menotti, 32 - Loc. Polesine Camerini - PORTO TOLLE (RO) e relativo rinnovo autorizzazione per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio [R13 - D15] di rifiuti speciali anche pericolosi presso il luogo di produzione degli stessi.

Allegati N. 1

RACCOMANDATA A.R.

e.p.c.

Spett.le Ditta
ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Via C. Menotti, 32 - Loc. Polesine Camerini
PORTO TOLLE (RO)

Al
CAPO SERVIZIO
AFFARI GENERALI
della Provincia di Rovigo
S E D E

Spett.le Signor Sindaco
del Comune di
PORTO TOLLE (RO)

Spett.le COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
Via Ippodromo, 6
ROVIGO

Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO
- Osservatorio Rifiuti -
Via Baciocchi, 9
CASTELFRANCO VENETO (TV)

Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO
- Dipartimento provinciale di Rovigo -
Viale Porta Po, 87
ROVIGO

	Arch.
UBT PORTO TOLLE	
N° Prot. 319	AZ. CO.
DATA - 8 FEB 2006	
Diratore	
Vicario	
Esercizio	
Mantenimento	
Contratti	
Suppl. Tecn.	
Pubb. Serv.	
Eserc. Amb. Sic.	X
Acq. Appalti B & F	



Provincia di Rovigo

Area Politiche dell'Ambiente

Viale Della Pace, 5 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425/386823 – Fax 0425/386800 - e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

- Servizio Igiene del Suolo -

Rovigo, li 6 FEB 2006

Prot. N. 53 53

Risposta al foglio n.

del

Oggetto: D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e L. R. 21.01.2000 n. 3 - Trasmissione Disposizione Dirigenziale prot. n. 4967 del 03.02.2006 intestato alla ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. – c.f. 05617841001 – Via C. Menotti, 32 – Loc. Polesine Camerini – PORTO TOLLE (RO) e relativo rinnovo autorizzazione per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio [R13 – D15] di rifiuti speciali anche pericolosi presso il luogo di produzione degli stessi.

Allegati N. 1

RACCOMANDATA A.R.

e.p.c.

Spett.le Ditta

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Via C. Menotti, 32 – Loc. Polesine Camerini
PORTO TOLLE (RO)

Al

CAPO SERVIZIO
AFFARI GENERALI
della Provincia di Rovigo
S E D E

Spett.le Signor Sindaco

del Comune di
PORTO TOLLE (RO)

Spett.le COMANDO PROVINCIALE

VIGILI DEL FUOCO
Via Ippodromo, 6
ROVIGO

Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO

- Osservatorio Rifiuti -
Via Baciocchi, 9
CASTELFRANCO VENETO (TV)

Spett.le AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO

- Dipartimento provinciale di Rovigo -
Viale Porta Po, 87
ROVIGO

Spett.le REGIONE VENETO
DIPARTIMENTO AMBIENTE
Cannaregio 99 - Calle Priuli
VENEZIA

In esito alla domanda presentata si trasmette in allegato la disposizione dirigenziale di cui all'oggetto.

Il provvedimento in oggetto viene trasmesso per opportuna conoscenza anche al Comune territorialmente competente, al Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, ai Vigili del Fuoco ed all'A.R.P.A.V., per i seguiti di competenza.

Si trasmette altresì al Capo Servizio Affari Generali della Provincia di Rovigo con la preghiera di provvedere alla pubblicazione al rispettivo Albo Pretorio.

Si comunica che, ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241, l'emanazione del provvedimento in oggetto conclude il procedimento amministrativo.

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO RIFIUTI
Alessandro Marabese



Provincia di Rovigo

Area Politiche dell'Ambiente

Viale Della Pace, 5 - 45100 ROVIGO - Tel. 0425/386823 - Fax 0425/386800 - e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it



- Servizio Igiene del Suolo -

Prot. Gen. n.

4967

del 3 FEB. 2006

OGGETTO: Ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. con sede dell'attività in Via C. Menotti, 32 - Loc. Polesine Camerini - PORTO TOLLE (RO) - c.f. 05617841001.
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, L.R. 21.01.2000 n. 3 e L. 07.08.1990 n. 241: Rinnovo autorizzazione per la realizzazione di uno stoccaggio provvisorio [R13 - D15] di rifiuti speciali anche pericolosi presso il luogo di produzione degli stessi.

IL DIRIGENTE

- **VISTA** la domanda della Ditta del 22.07.2005 (rif. Prot. n. 34018/05) volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione provinciale 20.04.2001 n. 2598 e relativa alla realizzazione di uno stoccaggio provvisorio [D15 - R13] di rifiuti speciali e pericolosi presso il luogo di produzione degli stessi;
- **CONSIDERATO**, che nessuna variazione viene comunicata dalla ditta in ordine alla gestione, alle tipologie di rifiuti ed ai quantitativi degli stessi, in stoccaggio;
- **VISTA** l'autocertificazione del Legale Rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05.02.1998;
- **CONSIDERATO** che la succitata autorizzazione di cui si richiede il rinnovo, decreto provinciale n. 2598 del 20.04.2001, è stata aggiornata ed integrata rispettivamente con i seguenti provvedimenti: n. 33925 del 21.08.2002 e n. 24236 del 04.06.2003;
- **VISTE** le garanzie finanziarie prestate ai sensi della D.G.R.V. 14.07.1999 n. 2528 e costituite da: polizza R.C.I. SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI Soc. Coop. n. 7000/32/1441 del 30.06.2005, valevole sino al 30.06.2006; Polizza Fidejussoria SANPAOLO IMI S.p.A. n. 450/8200/156155 del 08.06.2001 valevole sino al 20.04.2011.
- **VISTA** la nota A.R.P.A.V. - dipartimento provinciale di Rovigo, prot. n. 6143 del 16.01.2006 con cui si trasmette la documentazione relativa all'accertamento svolto presso l'impianto in oggetto e dalla quale non emergono irregolarità nella conduzione dello stesso;
- **VISTO** il D.Lgs. 05.02.1997 n.22, e ss.mm.ii., la L.R. 16.04.1985 n. 33 e la L.R. 21.01.2000 n. 3;
- **VISTE** le disposizioni di cui alla L. 07.08.1990 n. 241 ed al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- **VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza negli enti locali;
- **VISTO** l'art. 116, capo II, lettera i) dello Statuto della Provincia di Rovigo;

- VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici - Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;

AUTORIZZA

- 1) La ditta ENEL PRODUZIONE S.p.A. , con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 a ROMA ed impianto in Via Ciro Menotti, 32 a Porto Tolle (RO) - Loc. Polesine Camerini - C.F. e P.Iva 05617841001 all'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio [D15 - R13] dei rifiuti speciali e pericolosi presso il luogo di produzione degli stessi , di seguito elencati, con le rispettive capacità massime di stoccaggio consentite:

CER	DEFINIZIONE	CAPACITA' MAX STOCC. (t.).	POSIZIONE STOCC.
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto	2	7
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	1	7
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1	7
130113*	Altri oli per circuiti idraulici	2	7
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1	7
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	1500 (mc. 2100)	2
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	3	4
160601*	Batterie al piombo	5	7
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	10	4
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2	7
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	20	3
200301	Rifiuti urbani non differenziati	200	8
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	1500 (mc. 1500)	2
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	200 (mc. 170)	2
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	80	3
150103	Imballaggi in legno	10	9
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1	10 (ex 6)
170202	vetro	2	3
170402	alluminio	5	3

170405	Ferro e acciaio	100	5
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	1	3
170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	10	3
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1200	1
200139	plastica	2	3

- 2) qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto, individuato nella persona del Sig. Gerardo Grandi dovrà essere comunicata alla Provincia di Rovigo;
- 3) la presente autorizzazione ha validità **5 anni** dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile su espressa richiesta della ditta interessata da inviare almeno sei mesi prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, co. 2 della L.R. 21.01.2000 n. 3;
- 4) La Ditta è tenuta ad attuare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti suddetti con le modalità dalla stessa dichiarate, nonché a rispettare le indicazioni fornite circa le ubicazioni dei rifiuti stoccati così come individuate dalla stessa nella planimetria che si allega alla presente autorizzazione e ne forma parte integrante.
- 5) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza preposta al controllo.
- 6) E' fatto obbligo alla ditta di rispettare quanto disposto all'art. 9 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 in ordine al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- 7) lo stoccaggio provvisorio deve essere condotto nelle modalità di cui alla relazione tecnica trasmessa e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime e dalle altre tipologie di rifiuti eventualmente presenti in impianto;
 - b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
 - c) ove lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
 - d) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
 - e) i recipienti fissi e mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche dei rifiuti contenuti;
 - f) i recipienti mobili devono essere provvisti di:



- 1 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - 2 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - 3 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 - g) deve essere resa nota, mediante adeguata cartellonistica la tipologia dei rifiuti depositati;
 - h) l'accesso al sito di stoccaggio dei rifiuti deve essere limitato al solo personale addetto gestione ed alla movimentazione degli stessi.
-
- 8) Qualora, per necessità proprie dell'Azienda, fosse necessario apportare alcune variazioni in merito alle tipologie dei rifiuti stoccati, alle loro quantità, modalità di stoccaggio, ecc.; queste dovranno essere valutate ai fini dell'adeguamento della presente autorizzazione e pertanto dovrà essere preventivamente inoltrata apposita domanda alla Provincia di Rovigo;
 - 9) La presente autorizzazione non include altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa per il trasporto e trattamento di rifiuti di qualunque tipo.
 - 10) Sono fatti salvi eventuali pareri, concessioni ed autorizzazioni di qualunque tipo, di competenza di altri Enti.
 - 11) La ditta è tenuta ad adempiere alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di corretto smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 9, 11, 12 e 15 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22.
 - 12) Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente la ditta dovrà provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria esistente, secondo quanto previsto al punto 4, lett. a), allegato I lett. "A" della D.G.R.V. 14.07.1999 n. 2528, e conformemente a quanto definito ai punti B e D dell'allegato 1 alla medesima deliberazione regionale; la fidejussione dovrà avere una durata di cinque anni più un ulteriore periodo di un anno, al fine di consentire all'Ente garantito, in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, l'accertamento del totale sgombero del deposito dismesso nonché dell'eventuale avvenuta bonifica dell'area. La polizza fidejussoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo dell'accertamento.
 - 8) la ditta dovrà inviare annualmente alla Provincia, entro i tre mesi precedenti la scadenza delle rate di premio, prova documentale attestante l'avvenuto rinnovo della polizza RC Inquinamento, da prestarsi ai sensi della D.G.R.V. 14.07.1999 n. 2528;
 - 14) in caso di cessazione dell'attività la ditta è tenuta, entro 30 giorni dalla dismissione dell'impianto, alla rimozione e corretto smaltimento di tutti i rifiuti presenti in impianto, alla bonifica di tutte le attrezzature ed installazioni presenti, nonché alla pulizia e ripristino delle aree coperte e scoperte.
 - 15) la presente autorizzazione può essere sospesa, modificata e revocata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, e ss.mm., e dell'art. 35 della L.R. 21.01.2000 n. 3;
 - 16) ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso il predetto provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla presente notifica, al T.A.R. del Veneto, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.



IL DIRETTORE GENERALE
Incaricato
Dott. Raffaele Savino -


LEGENDA

Numero zona	Classifica rifiuto/ Codice rifiuto	Descrizione codice rifiuto	Note alla descrizione del codice rifiuto	Capacità massima di stoccaggio (in ton.)	Capacità massima di stoccaggio (in m ³)
1	NP/170904	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - rifiuti nastri dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		1200	-
2	NP/10001	Rifiuti prodotti da processi termici - rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19) - ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		200	170
2	NP/100121	Rifiuti prodotti da processi termici - rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19) - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120		1500	1500
2	P/100104	Rifiuti prodotti da processi termici - rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19) - ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		1500	2100
3	NP/161166	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco - scarti di rivestimenti e materiali refrattari - rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105		80	-
3	NP/170612	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - legno, vetro e plastica - vetro		2	-
3	NP/170412	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - metalli (incluse le loro leghe) - alluminio		5	-
3	NP/170411	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - metalli (incluse le loro leghe) - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		1	-
3	NP/170604	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto - altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		10	-
3	NP/200139	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1503) - plastica		2	-
3	P/150202	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materassi, filtri, filtri e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) - assorbenti, materassi, stracci e indumenti protetti-assorbenti, materassi, filtri (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e materassi, contenitori da sostanze pericolose		20	-
4	P/130205	Di esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili e oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) - scarti di oli motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti - scarti di oli minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		3	-
4	P/130701	Di esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili e carburante diesel) - rifiuti di carburanti liquidi - olio combustibile e carburante diesel		10	-
5	NP/170405	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - metalli (incluse le loro leghe) - ferro e acciaio		100	-
6	---	Cassonetti del Comune di Porto Tolle per rifiuti provenienti da superfici soggette a TARSU		-	-
7	P/080111	Rifiuti della prod. formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, agglutanti e inchiostri per stampa - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici - pitture e vernici di scarto, contenitori solventi organici o altre sostanze pericolose		1	-
7	P/130113	Di esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) - scarti di oli per circuiti idraulici - altri oli per circuiti idraulici		2	-
7	P/130301	Di esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) - oli isolanti e termoconduttori di scarto - oli isolanti e termoconduttori, contenitori PCB		1	-
7	P/150202	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materassi, filtri, filtri e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) - assorbenti, materassi, stracci e indumenti protetti-assorbenti, materassi, filtri (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e materassi, contenitori da sostanze pericolose	Contenitori PCB e/o PCT	1	-
7	P/160601	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco - batterie ed accumulatori - batterie al piombo		5	-
7	P/170601	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) - materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto - materiali isolanti contenenti amianto		2	-
7	P/200121	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1503) - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		2	-
8	NP/200301	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - altri rifiuti urbani - rifiuti urbani non differenziati		200	-
9	NP/150103	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materassi, filtri, filtri e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) - imballaggi in legno		10	-
10	NP/160216	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco - scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - componenti riutilizzati da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		1	-

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE dell'AMBIENTE
Ing. Luigi FERRARI


Luigi Ferrari





IL DIRIGENTE
 AREA POLITICHE dell'AMBIENTE
 Ing. Luigi FERRARI

Luigi Ferrari



4	16/05/03	Stivieri				Sus
3	05/02/02	RA				I
2	14/03/01	RA				I
1	05/10/00	RA				I

EDIZ.	DATA	DIS.	CONTR.	VISTO	L
ENEL Societa' per azioni PDT-NES			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			CENTRALE		SEZ.