

Syndial

Attività Diversificate

Stabilimento di Priolo

Via Litoranea Priolese, 39
96010 Priolo (Siracusa)
Telefono: 093173.1111
Chiamata diretta: 093173 + numero interno
Casella Postale 171/173 - 96010 Priolo (Siracusa)

Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese (MI)
Piazza Boldrini 1
Capitale sociale € 397.798.804 i.v.
Codice Discale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 09702540155
R.E.A. Milano n. 1309478

Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento dell'Eni S.p.A.



Eni

G R O U P

Al Signor SINDACO

del Comune di PRIOLO GARGALLO

Priolo, 10 settembre 2004

Prot. DIR 260/04



10 SET 2004

**Oggetto: Istanza per richiesta di voltura e rinnovo dell'autorizzazione allo scarico a mare n° 20 e parziali.
Aggiornamento scheda scarico parziale n° 313**

Con riferimento alla Ns. richiesta del 29/06/04 (prot. DIR 180/04) relativa a quanto in oggetto, si trasmette in allegato la scheda descrittiva dello scarico parziale n°313, aggiornata relativamente a quanto riportato al punto 1 ("Provenienza dello scarico").

La scheda descrittiva dello scarico parziale 313, allegata alla documentazione precedentemente trasmessa, s'intende annullata e sostituita da quella riportata in allegato.

Distinti saluti

Syndial S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE
(Ing. Vito DE NUCCIO)

Allegato: Scheda descrittiva scarico parziale n° 313



Syndial

STABILIMENTO DI PRIOLO

SCARICO PARZIALE N° 313 CHE CONFLUISCE NELLO SCARICO N° 20

Stabilimento Syndial Priolo Codice ISTAT di riferimento attivita' : 24.13 e 24.14

PROVENIENZA DELLO SCARICO

Nello scarico confluiscono le:

1. acque di raffreddamento provenienti dai reparti CloroSoda (CS4 - CS8), Dicloroetano (DL1) e SA3 (torre Spig);
2. acque di processo, di lavaggio e meteoriche ricadenti nelle aree cordolate dell'impianto Dicloroetano (DL1), dopo il loro trattamento presso La sezione di strippaggio acque clorate;
3. acque di processo (lavaggio fumi), acqua mare di raffreddamento e meteoriche provenienti dall'impianto TC1;
4. acque meteoriche ricadenti sulle strade 4, 5, 7 e C e su parte del piazzale antistante la portineria centrale e su aree non cordolate dell'impianto DL1.

TITOLARIETA'

Syndial (già EniChem S.p.A.)

UBICAZIONE

Lo scarico è ubicato sulla sponda lato SR del Vallone della Neve, lungo la strada A in prossimità dell'incrocio con la strada 4.

Ricade nel territorio di competenza del Comune di Priolo Gargallo (vedasi punto nr. 313 della planimetria).

CARATTERISTICHE QUALI/QUANTITATIVE

La portata massima dello scarico è di 4000 m³/h. All'uscita della sezione di trattamento dell'impianto DL1, si rispetta la Tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs 11/05/99 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

La capacità di produzione di dicloroetano è di ca. 186.000 tons/anno. Tale quantità si calcola moltiplicando la massima capacità oraria (22,1 t.) per il massimo di ore lavorate giornaliere (24 h) e per il numero massimo di giorni lavorativi (350 gg.).

STABILIMENTO DI PRIOLO

Parametro caratteristico: 1-2 DICLOROETANO

Controlli ed analisi:

Scarico 313

- con frequenza giornaliera - analisi eseguite su campione istantaneo secondo metodi ufficiali IRSA - Q100/94 presso laboratorio interno Syndial sul parametro **Dicloroetano**,
- con frequenza mensile – specifica completa su campione medio continuo di 6h con riferimento ai parametri della tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/99, a cura di laboratorio esterno accreditato SINAL.

Limite batteria sezione trattamento reflui impianto DL


- ad intervalli di 8h durante la marcia dell'impianto trattamento reflui- analisi su campione istantaneo secondo metodi ufficiali IRSA-Q100/94 presso laboratorio interno Syndial su parametro **Dicloroetano**.
- Durante la marcia della sezione trattamento reflui il parametro **Dicloroetano** è monitorato in continuo con analizzatore on-line sul refluo in uscita. Contemporaneamente è misurata in continuo la portata.
- frequenza mensile – analisi su campione medio continuo di 6h su parametro **DCE** a cura di laboratorio esterno accreditato SINAL.

Tutte le analisi vengono eseguite secondo metodi ufficiali IRSA o corrispondenti.

AUTORIZZAZIONE VIGENTE

Per questo scarico parziale al Vallone della Neve è stato rilasciato dal Comune di Priolo Gargallo ad Enichem, in data 21/12/2001, il Decreto autorizzativo specifico n° 780, ai sensi del D.Lgs 11/05/99 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, per il rispetto del limite indicato in tab. 3/A per il parametro DICLOROETANO

Syndial S.p.A.
Stabilimento di Priolo
Resp. Sicurezza ed Ambiente
(P.I. *Salvatore Marafici*)



Syndial S.p.A.
Stabilimento di Priolo
IL DIRETTORE
(Ing. *Vito DE NUCCIO*),

