

Spett. le
Ministero dell'Ambiente, Servizio I.A.R.,
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Regione Sicilia
Ass. Territorio e Ambiente
Gruppo XVII
Via Ugo La Malfa – 90100 Palermo

Sindaco del Comune di PRIOLO GARGALLO (SR)
Via Angelo Custode, 34

Sindaco del Comune di MELILLI (SR)
Piazza Crescimanno, 1

Sindaco del Comune di AUGUSTA (SR)
Via Umberto I

Provincia Regionale di Siracusa
Via Malta, 106 - 96100 Siracusa

Prefetto della Provincia di Siracusa
Via Maestranza, 24 - 96100 Siracusa

Comitato Tecnico Regionale c/o Ispettorato Regionale VV.F. della
Sicilia
Via Mariano Stabile, 160 – 90139 Palermo

Comando Provinciale dei VVF di Siracusa
Via A. Von Platen 35 - 96100 Siracusa

Prot. DIR 309/06
Priolo, 25 ottobre 2006

OGGETTO: **Trasmissione della “Notifica” ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., e della “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del suddetto decreto, per lo Stabilimento di Priolo della Società Syndial Attività Diversificate S.p.A.**

Il Sottoscritto Ernesto Relli, in qualità di Gestore dello Stabilimento Syndial Attività Diversificate S.p.A. di Priolo, ubicato in Priolo, Via Litoranea Priolese, 39 (S.P. ex S.S.) - Priolo Gargallo (SR), con la presente, trasmette copia della “NOTIFICA”, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione con le modalità e gli effetti della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e nelle forme previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e la “Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, contenente tutte le informazioni di cui all’ALLEGATO V al suddetto D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Alla Notifica si allega copia firmata del documento di identità del Gestore.

Per quanto sopra esposto nelle attuali condizioni di esercizio lo Stabilimento Syndial S.p.A. di Priolo è gestito secondo quanto previsto dall’art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. escludendo la gestione dello stesso dagli adempimenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del citato decreto.

Con osservanza, porgo, distinti Saluti

Allegati:

1. *Notifica ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i*

2. *Relazione tecnica: “Situazione degli hold up delle sostanze pericolose detenute in stabilimento e assoggettabilità al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.” – Ottobre 2006 redatta dalla Società SIMAM SRL*

3. *Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nelle forme previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: NOTIFICA ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 334 del 1999 e s.m.i.

Il sottoscritto dr. Ernesto Relli, in qualità di Direttore dello Stabilimento Syndial S.p.A. di Priolo, ubicato in Priolo G. (SR), e soggetto, in base all'art. 2, all'applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del predetto decreto e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, notifica quanto segue:

a) Nome e ragione sociale del Gestore:

La ragione sociale della società che gestisce lo stabilimento è:
Syndial S.p.A.

L'indirizzo della sede legale è:

Piazza Boldrini 1, 20097 - S. Donato Milanese (MI).

Il Gestore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d del predetto decreto, è:

Ernesto RELLI, nato a Gaiole in Chianti (SI), il 02.12.1945, Direttore dello Stabilimento.

Lo Stabilimento è ubicato nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR).

b) Il domicilio del Gestore, nella sua qualità di direttore, è presso lo Stabilimento di Priolo, S.P., ex S.S. 114, 96010 Priolo (SR)

c) Nome della persona responsabile dello Stabilimento

Il Gestore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d del predetto decreto, è:

Ernesto RELLI, nato a Gaiole in Chianti (SI), il 02.12.1945, Direttore dello Stabilimento.

d) Le sostanze pericolose presenti nello Stabilimento Syndial S.p.A. di Priolo (SR), classificate in relazione a quanto indicato nell'Allegato I al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., sono:

	sostanza	Forma Fisica (*)	Quantità max in tonn	Cat.	All. 1 Parte 2 nota 4. a)	All. 1 Parte 2 nota 4. b)	All. 1 Parte 2 nota 4. c)
1	mercurio	liquido	18	9i	si	no	si
2	P3 ferrocid (chemical)	liquido	0,5	9i	si	no	si
3	tiourea	solido	2,3	9ii	no	no	si
4	rifiuti pericolosi	solido	15	9ii	si	no	si

Note:

(*) forma fisica in cui si trova tale sostanza in condizioni atmosferiche.

Sono state trascurate le sostanze presenti in quantitativi inferiori ai 500 kg.

I quantitativi sono stati arrotondati per eccesso all'unità superiore.

In conformità a quanto in art. 2 comma 2 del D.Lgs. 334/99 si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello Stabilimento.

In base a quanto riportato nella precedente Tabella ne consegue che:

1. i quantitativi delle singole sostanze pericolose (o categorie di sostanze pericolose) sono in quantità inferiori a quelle indicate nell'Allegato I Parte 1 Colonne 2 e 3 e Parte 2 Colonne 2 e 3.
2. le sommatorie di cui alla lettera a) della Nota 4 contenuta in Allegato I parte 2 del D.Lgs. 334/99 sono minori di 1 come appresso specificato¹:

Applicabilità integrale D.Lgs. 334/99	Applicabilità limitata agli artt. 6 e 7 D.Lgs 334/99
$\frac{q_1}{Q_{U1}} + \frac{q_2}{Q_{U2}} + \frac{q_4}{Q_{U4}} = \frac{18}{200} + \frac{0,5}{200} + \frac{15}{500} = 0,168 < 1$	$\frac{q_1}{Q_{U1}} + \frac{q_2}{Q_{U2}} + \frac{q_4}{Q_{U4}} = \frac{18}{50} + \frac{0,5}{100} + \frac{15}{200} = 0,44 < 1$

3. le sommatorie di cui alla lettera b) della Nota 4 contenuta in Allegato I parte 2 del D.Lgs. 334/99 non sono applicabili;
4. le sommatorie di cui alla lettera c) della Nota 4 contenuta in Allegato I parte 2 del D.Lgs. 334/99 sono minori di 1 come appresso specificato:

Applicabilità integrale D.Lgs. 334/99	Applicabilità limitata agli artt. 6 e 7 D.Lgs 334/99
$\frac{q_1}{Q_{U1}} + \frac{q_2}{Q_{U2}} + \frac{q_3}{Q_{U3}} + \frac{q_4}{Q_{U4}} = \frac{18}{200} + \frac{0,5}{200} + \frac{2,3}{500} + \frac{15}{500} = 0,172 < 1$	$\frac{q_1}{Q_{U1}} + \frac{q_2}{Q_{U2}} + \frac{q_3}{Q_{U3}} + \frac{q_4}{Q_{U4}} = \frac{18}{50} + \frac{0,5}{100} + \frac{2,3}{200} + \frac{15}{200} = 0,452 < 1$

Pertanto, nelle condizioni descritte, conformemente a quanto previsto all'art. 2 commi 1 e 3 del D.Lgs. 334/99 ne consegue che allo Stabilimento si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 5 e non più quanto previsto agli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99.

- e) L'attività svolta nello Stabilimento Syndial di Priolo consiste nella produzione, per via chimica e chimico-fisica, e/o stoccaggio, di intermedi di base per l'industria chimica, quali: acido cloridrico, ipoclorito di sodio, soda caustica, cloro, dicloroetano, idrogeno.

Gli impianti ed installazioni principali a tal scopo esercibili ed ubicati all'interno dello Stabilimento Syndial di Priolo sono:

- Impianti di processo e relativi stoccaggi e pertinenze varie:
 - Clorosoda (CS);
 - Dicloroetano (DL1)
- Impianti ausiliari:
 - Torcia (TC1) per la combustione di sostanze infiammabili
- Strutture di servizio:
 - Laboratori, Manutenzione, Magazzini, Sanitario, Ufficio Tecnico, Ufficio attuazione interventi ambientali, Vigilanza, Logistica / Movimentazione, Ufficio acquisti / Appalti

L'attività di produzione già esercita dagli Impianti sopra menzionati è stata sospesa a tempo indeterminato a partire dal novembre 2005 e le attività di Reparto sono consistite nella definitiva messa in conservazione degli Impianti, da cui è derivato la riduzione di

¹ Nelle sommatorie di cui ai punti 2., 3. e 4. q_x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 334/99, Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2 e Q_{Lx} è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della Parte 1 o della Parte 2.

tutti i preesistenti hold up di sostanze pericolose fino ai quantitativi massimi descritti nella Tabella di cui alla precedente lettera d).

Allo stato attuale e in previsione futura, l'attività svolta nello Stabilimento Syndial di Priolo consiste nella logistica (ricevimento e distribuzione) prodotti chimici quali: acido cloridrico e soda caustica. Vengono altresì condotte attività di risanamento e valorizzazione del patrimonio industriale e ambientale;

- f) Per quanto attiene agli elementi esterni allo Stabilimento che potrebbero causare un incidente rilevante, si segnala quanto segue:

Ambiente circostante lo Stabilimento:

Lo Stabilimento Syndial di Priolo, oggetto della presente Notifica, è situato nel Polo Industriale di Augusta-Priolo-Melilli e ricade nel Comprensorio della Provincia di Siracusa per la zona sud dell'Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale. L'area in cui insiste lo Stabilimento è compresa nel territorio amministrato dal comune di Priolo Gargallo, ed appartiene geograficamente alla Sicilia Sud-Orientale.

Lo Stabilimento dista in linea d'aria circa 12 km da Siracusa, 5 km da Melilli e circa 1 km dal centro abitato del comune di Priolo Gargallo; lo stesso confina principalmente:

- a Nord, con Erg Med impianti Nord, Erg NU.CE. e Polimeri Europa;
- ad Est, con il Mare Ionio;
- a Sud, con terreno libero di proprietà Syndial;
- ad Ovest, con S.P. ex S.S. 114, Erg Med impianti Nord, Polimeri Europa, terreno libero di proprietà Syndial.

La situazione dello Stabilimento rispetto alle principali vie di comunicazione (strade principali, stazioni ferroviarie e aeroporti), risulta essere la seguente:

- attraversato dalla S.P. ex S.S. 114;
- distante dall'Asse Viario Principale circa 1 km;
- attraversato in direzione Nord-Sud dalla linea ferroviaria CATANIA – SIRACUSA (la stazione di Priolo dista circa 200 metri dallo Stabilimento);
- distante dall'aeroporto di Catania "Fontanarossa" circa 40 km.

La morfologia del territorio circostante passa dalle zone montuose e collinari alle zone prevalentemente pianeggianti della fascia costiera. Il profilo topografico varia dalla quota di 0 m s.l.m. a circa 500 m s.l.m. dei Monti Climiti.

La zona in cui insiste lo Stabilimento è classificata, dal punto di vista sismico, S9.

Dal punto di vista idrografico, il reticolo è costituito da piccoli corsi d'acqua di carattere torrentizio con andamento sub-ortogonale alla costa e con bacini imbriferi di modesta entità.

Nell'area circostante lo Stabilimento sono ubicate, indicativamente entro un raggio di 5 km:

- Stazione ferroviaria di Priolo;
- Comune di Priolo;
- Cementeria di Augusta;

- Enel Tifeo;
- Esso;
- Ias;
- Cogema;
- Air Liquide;
- Isab Energy;
- Erg Petroli;
- Comune di Melilli.

Si segnala, infine, la presenza di società terze coinsediate all'interno del Sito industriale, confinanti con gli impianti/depositi di proprietà Syndial, quali:

- Erg Med Impianti Nord;
- Erg NU.CE.;
- Polimeri Europa;
- Air Liquide;
- Dow Chemical;
- ME.IN;
- Comap;

alcune delle quali svolgono attività a rischio di incidente rilevante.

Priolo, 25 ottobre 2006

(in allegato la carta di identità del dichiarante)