



Provvedimento n. 263
Classificazione: 09-08-04 2006/35/0

del 18/04/2006

Oggetto: SOCIETÀ INEOS VINYL ITALIA S.P.A. - STABILIMENTO SITO IN RAVENNA, VIA BAIONA N.107 MODIFICAZIONI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO N.222 DEL 20/03/2006, RELATIVO A: "AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, TRAMITE TUBAZIONE DIRETTA ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO (LINEA TAPO) DELLA SOCIETÀ ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L., IN COMUNE DI RAVENNA.

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio provvedimento n. 222 del 20/03/2006, rilasciato alla Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. – Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107 e relativo a "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento (linea TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna."

VISTO che al punto 3) delle prescrizioni dell'autorizzazione n. 222 del 20/03/2006 sono indicate le sostanze pericolose e i parametri specifici per cui sono fissati limiti allo scarico;

VISTO che il successivo punto 5) delle prescrizioni della suddetta autorizzazione stabilisce che l'omologa con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali è parte integrante della autorizzazione stessa, esclusivamente per i valori limite delle sostanze pericolose e dei parametri specifici e viene allegata;

DATO ATTO che per mero errore materiale al provvedimento n.222 del 20/03/2006 è stata allegata una precedente scheda di omologa, successivamente aggiornata dalla Ditta e presentata a questa Provincia, sulla base della quale è da modificare l'elenco delle sostanze pericolose indicate nella Tabella dell'Allegato A);

DATO ALTRESI' ATTO che in tale omologa viene identificato come parametro specifico, oltre a PCDD/PCDF, anche l'acetato di vinile;

TENUTO CONTO che sulla base di tali elementi occorre procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata;

DISPONE

1. di apportare al provvedimento n.222 del 20/03/2006, relativo a: "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento (linea TAPO) della Società Ecologia Ambiente S.r.l., in Comune di Ravenna. Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258. Legge regionale 21 aprile 1999 n.3, modificata dalla legge regionale 24.marzo 2000, n.22. Società Ineos Vinyls Italia S.p.A. – Stabilimento sito in Ravenna, via Baiona n.107", le seguenti modificazioni:

NEL DISPOSITIVO


al punto 3) la frase: "l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento sono indicate nella Tabella riportata nell'Allegato A con i relativi limiti di rilevabilità da assumere. Sono altresì regolamentati i seguenti parametri specifici in sede di omologa: PCDD/PCDF" è *sostituita dalla frase*: "l'elenco delle "sostanze pericolose" presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento sono indicate nella Tabella riportata nell'Allegato A con i relativi limiti di rilevabilità da assumere. Sono altresì regolamentati i seguenti parametri specifici in sede di omologa: **PCDD/PCDF e acetato di vinile**".

L'ALLEGATO A) al provvedimento n.222 del 20/03/2006 è *sostituito* con l'allegato A) al presente provvedimento;

L'OMOLOGA aggiornata al 07/03/2005, allegata al provvedimento n.22 del 20/03/2006, è *sostituita* con l'omologa aggiornata al 30/11/2005, allegata al presente provvedimento;

2. di confermare senza alcuna variazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione sopracitata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dot. Stenio Naldi



Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico della ditta Ineos Vinyls Italia S.p.A.:

Sostanza pericolosa	Limite di rilevabilità
Arsenico	0.01 mg/l
Cadmio	0.001mg/l
Cromo totale	0.01 mg/l
Mercurio	0.0005 mg/l
Nichel	0.01 mg/l
Piombo	0.02 mg/l
Rame	0.01 mg/l
Zinco	0.02 mg/l
Solventi clorurati	0.005 mg/l
Cloroetene (CVM)	0.005 mg/l
Triclorometano	0.005 mg/l
1,2,4,5 Tetraclorobenzene	0.005 mg/l
1,2 Dicloroetano	0.005 mg/l
1,2,4 Triclorobenzene	0.001 mg/l
1,1 Dicloroetano	0.005 mg/l
Diclorometano	0.005 mg/l
2,4 Diclorofenolo	0.01 mg/l
1,1,2 Tricloroetano	0.005 mg/l
Triclorofenolo (isomeri)	0.01 mg/l
Pentaclorobenzene	0.001 mg/l
Pentaclorofenolo	0.01 mg/l
IPA	0.0001 mg/l
PCB	0.1 ng/l

Scheda di omologa acque di processo organiche

Società: INEOS Vinyls Italia	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massim [kg/h]
Parametri contrattuali (^)					
Portata	m ³ /h	70		150	
S.S.	mg/l	350	1000		
TKN	mg/l	1	1,5	1,5	0,1
NO ₂ ⁻ come N	mg/l				
NO ₃ ⁻ come N	mg/l				
COD	mg/l	630	1150	1150	80

Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00

		7+11		7+11	
pH					
Ferro	mg/l	1	4,8	5	
Stagno	mg/l	5	8	10	
Aldeidi (aldeide acetica)	mg/l	50	200	200	

Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00

SOSTANZE PERICOLOSE		A		Tab.1 - D.M. 367/03					
		B		Tab.5 - D.R. 1053/03					
		C							
Arsenico	°	A	B		mg/l	<0,1	0,1	0,5	
Cadmio	°	A	B	C	mg/l	0,01	0,02	0,02	
Cromo totale	°	A	B		mg/l	0,05	0,08	2	
Cromo esavalente	°	A			mg/l			0,2	
Mercurio	°	A	B	C	mg/l	<0,001	0,003	0,005	
Nichel	°	A	B	C	mg/l	<0,1	0,1	2	
Piombo	°	A	B	C	mg/l	<0,05	0,05	0,2	
Rame		A			mg/l	<0,1	0,15	0,15	
Selenio	°	A			mg/l			0,03	
Zinco	°	A			mg/l	<0,1	0,2	0,5	
Fenoli	°	A			mg/l			0,5	
Solventi organici aromatici	°	A			mg/l			0,2	
Solventi organici azotati	°	A			mg/l			0,1	
Pesticidi fosforati	°	A			mg/l			0,1	
Solventi clorurati		A			mg/l	1	2,5	2,5 (*)	
Idrocarburi totali	°	A			mg/l			5	

(*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(*) Valore di accettazione vincolato ad approfondimenti sulla capacità di abbattimento dell'impianto di trattamento e interventi di riduzione da parte della Società utente.

(^) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiori limiti fissati dalla normativa relativa alle acque di scarico in acque superficiali.

INEOS Vinyls Italia SpA	Stabilimento di Ravenna IL DIRETTORE Ing. Stefano Ziliani		0	1 di 2	30/11/20
Ecologia Ambiente Srl	ECOLOGIA AMBiente Responsabile Gest. Ing. Stefano		Rev	Pag.	Data

Scheda di omologa acque di processo organiche

Società: INEOS Vinyls Italia	u.m.	Valori dichiarati dalla		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima [kg/h]

SOSTANZE PERICOLOSE	A	Tab.5 All.5 - D. Lgs. 152/99 c.m. D. Lgs. 258/00				
	B	Tab.1 - D.M. 367/03				
	C	Tab.5 - D.R. 1053/03				
CLOROETENE (CVM)	B		µg/l	500	2000	2000
TRICLOROMETANO	B	C	µg/l	0,05	0,4	0,4
1.2.4.5 TETRACLOROBENZENE	B		µg/l	0,003	0,006	0,006
1.2 DICLOROETANO	B	C	µg/l	1000	2500	2500 (*)
1.2.4 TRICLOROBENZENE	B	C	µg/l	0,01	0,015	0,015
1.1 DICLOROETANO	B		µg/l	<0,05	17	17
DICLOROMETANO	B	C	µg/l	0,5	150	150
2.4 DICLOROFENOLO	B		µg/l	<0,01	70	70
1.1.2 TRICLOROETANO	B		µg/l	<0,01	2,3	2,3
TRICLOROFENOLO (ISOMERI)	B		µg/l	50	150	150
PENTACLOROBENZENE	B	C	µg/l	0,003	0,011	0,011
PENTACLOROFENOLO	B	C	µg/l	0,01	7,2	7,2
IPA	B	C	µg/l	0,5	1	1
PCB	B		µg/l	0,05	0,1	0,1

Parametri specifici					
PCDD/PCDF		ng/ITEQ	0,01	0,05	0,05
✓ Acetato di vinile		mg/l	0,5	2	2

(*) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(*) Valore di accettazione vincolato ad approfondimenti sulla capacità di abbattimento dell'impianto di trattamento e/ interventi di riduzione da parte della Società utente.

(^) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore limiti fissati dalla normativa INEOS Vinyls Italia SpA in scarico in acque superficiali.

INEOS Vinyls Italia SpA	Stabilimento di Ravenna IL DIRETTORE Ing. Stefano Zuliani	Timbro e firma	0	2 di 2	30/11/2005
Ecologia Ambiente Srl	ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. Responsabile Tecnica Ing. Stefano Tordini	Timbro e firma	Rev	Pag.	Data

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 18/04/2006, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 18/04/2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
