

**ALLEGATO A16
NOTA SULLA ZONIZZAZIONE
ACUSTICA COMUNALE**

Allo stato attuale (Marzo 2007) il **Comune di Ravenna** non ha definito la classificazione acustica del proprio territorio. Nella relazione di identificazione e quantificazione dell'impatto acustico (Allegato B.24 e Allegato D8) ci si è attenuti quindi alle prescrizioni dell'art. 6 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, che individua in forma provvisoria, ossia in attesa della suddivisione in zone del territorio ad opera del Comune, i limiti di accettabilità.

In considerazione della destinazione d'uso industriale per l'area dello Stabilimento, ad essa si associa la categoria acustica "esclusivamente industriale" prevista dal DPCM 1 Marzo 1991.

Limite Assoluto

Limite diurno 70 dB(A), notturno 70 dB(A).

Limite Differenziale

Le aree esclusivamente industriali non sono soggette al rispetto dei limiti differenziali.

Le aree abitative più vicine agli impianti sono state assimilate alla classe "tutto il territorio nazionale".

Limite Assoluto

Limite diurno 70 dB(A), notturno 60 dB(A).

Limite Differenziale

Limite diurno 5 dB(A), notturno 3 dB(A)

Si noti che in assenza di zonizzazione acustica non sono presenti limiti di emissione.