



1467

Provvedimento n. 688
Classificazione: 09-11-07 2006/8/0

del 15/12/2008

Oggetto: DLGS 152/2006 - DLGS 4/2008 - POLIMERI EUROPA SPA, STABILIMENTO DI RAVENNA - RINNOVO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO.

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con provvedimento n. 603 del 14.09.2007 la Ditta Polimeri Europa S.p.a. Stabilimento di Ravenna - con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, ed impianto sito in Ravenna Via Baiona n. 107, è stata autorizzata al deposito preliminare (D15) e alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio fino alla data del 31/03/2009;

VISTA la richiesta presentata in data 15.09.2008 con cui la Ditta Polimeri Europa S.p.a. chiede il rinnovo dell'autorizzazione n. 603/2007 sopracitata, nonché la modifica, apportando le variazioni di seguito elencate:

Area denominata "Est 5"	In tale area sono stati eliminati i codici CER: 070199, 070299, 140605*, 160507* e 160508*; sono stati aumentati gli stoccaggi massimi dei codici CER: 160303*, 160304, 160305* e 170603*; sono stati aggiunti i codici CER: 120102, 150203, 160506*, 160708*, 170204*, 170409* e 170903*
Area denominata "Est 6"	In tale area è stato eliminato i codici CER: 070104*, 140605* e 161003*; è stato diminuito lo stoccaggio massimo del codice CER: 150203*; è stato aggiunto il codice CER: 161001*.
Area denominata "Area 1"	In tale area è stato eliminato il codice CER: 170904; è stato diminuito lo stoccaggio massimo del codice CER: 160214; è stato aggiunto il codice CER: 160213*.
Area denominata "Area 2"	In tale area è stato eliminato il codice CER: 150106
Area denominata "SBRF"	In tale area è stato aggiunto il codice CER 160305*.
Area denominata "NCIS"	Tale area è stata logisticamente spostata, modificata ed ha inglobato il codice CER dell'area NCIS-1.
Area denominata "NCIS-1"	Tale area è stata eliminata
Area denominata "CAOR-1"	In tale area sono stati eliminati i codici CER 150106 e 150202*; sono stati aggiunti i codici CER 160104*, 161001*, 161002 e 160305*.
Area denominata "CAOR-2"	Tale area è stata eliminata
Area denominata "PGSB-4"	Tale area è stata eliminata
Area denominata "PGSB-5"	Tale area è stata eliminata
Area denominata "PGSB-6"	Tale area è stata eliminata

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

AL NUMERO 386

IN DATA 18/12/2008

FIRMA [Signature]



PRESO atto che la modifica comunicata comporta la diminuzione della capacità massima istantanea di stoccaggio che per i rifiuti pericolosi passa dalle attuali 1.886 t a 1.415 t e per i rifiuti non pericolosi passa dalle attuali 257 t a 239 t;

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Reg. N. 445

Esate L. 052

IL RESPONSABILE

VISTO il parere favorevole, relativamente al rinnovo e alle modifiche di che trattasi, rilasciato in data 17.11.2008 dal Servizio Territoriale Arpa Distretto di Ravenna e Faenza;

VISTO il DLgs n. 152/2006, così come modificato dal DLgs n. 4/2008

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione di rifiuti (sezione V);

RICHIAMATO in particolare l'art. 131, comma 1 e 2, della L.R. n. 3/99 in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i. recante disposizioni in materia ambientale, per cui le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;

DATO ATTO che tutte le attività di smaltimento e recupero rifiuti autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 devono prestare garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale sopracitata;

DATO ATTO altresì che i dati rilevabili nella documentazione agli atti per la determinazione della suddetta garanzia finanziaria sono i seguenti:

- capacità massima istantanea di stoccaggio rifiuti pericolosi = 1.415 ton
- capacità massima istantanea di stoccaggio rifiuti non pericolosi = 239 ton;
- calcolo importo garanzia finanziaria:
 $1.415 \text{ ton} \times \text{euro/ton } 250,00 + 239 \text{ ton} \times \text{euro/ton } 140,00 = \text{euro } 387.210,00$

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale, che stabilisce che: *"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi Statali, regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti"*;

SU proposta del Responsabile del procedimento:

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzare alla Ditta Polimeri Europa S.p.a, Stabilimento di Ravenna, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini n. 1, ed impianto in Ravenna Via Baiona n. 107 all'attività di deposito preliminare (D15) ed alla messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;
1. i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per i quali sono autorizzati la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) sono esclusivamente quelli riportati **nell'Allegato A** al presente provvedimento comprensivo delle modalità e criteri gestionali;
2. L'ubicazione e la denominazione delle aree adibite alla messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono quelle indicate nell'**allegato B** al presente provvedimento;

3. I rifiuti detenuti in stoccaggio sono destinati a impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
4. Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi stoccato istantaneamente è di 239 tonnellate; mentre quello di rifiuti pericolosi è di 1.415 tonnellate.
5. La Ditta è tenuta entro **90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguare, tramite appendice, la polizza fidejussoria attualmente in essere secondo quanto disposto col presente rinnovo ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria per un importo pari a euro **387.210,00** secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

6. La presente autorizzazione è concessa fino al **31.12.2013** ed è **rinnovabile**. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
7. Il Servizio Territoriale ARPA, Distretto di Ravenna e Faenza, è incaricato di esercitare i controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Stenio Naldi)

Modalità e criteri gestionali per lo stoccaggio dei rifiuti per i quali si chiede autorizzazione

Reperto AMBI (Deposito preliminare)

Area (Est 5) attrezzata di circa 390 mq, ubicata nella parte ovest del magazzino situato ad ovest dell'ex ufficio trasporti, pavimentata, delimitata, coperta, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

- 120102 "Polveri e articolato di materiali ferrosi"
Stoccaggio massimo istantaneo 2 t.
- 150202* "Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 150203 "Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150203**"
Stoccaggio massimo istantaneo 3 t.
- 160303* "Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 160304 "Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303**"
Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 160305* "Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 15t.
- 160306 "Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305**"
Stoccaggio massimo istantaneo 30t.
- 160506* "Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio"
Stoccaggio massimo istantaneo 2 t.
- 160708* "Rifiuti contenenti olio"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 160802* "Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi"
Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 170601* "Materiali isolanti contenenti amianto"
Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 170204* "Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate"
Stoccaggio massimo istantaneo 2 t.
- 170409* "Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 2 t.
- 170603* "Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 15 t.
- 170604 "Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603**"
Stoccaggio massimo istantaneo 1t.
- 170605* "Materiali da costruzione contenenti amianto"
Stoccaggio massimo istantaneo 20t.
- 170903* "Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 5 t.

Area (Est 6) attrezzata di circa 400 mq, ubicata sul lato sud dell'area Est 5, pavimentata, delimitata, chiusa, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collegato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

- 070201* "Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri"
Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 070204* "Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"
Stoccaggio massimo istantaneo 15 t.
- 110111* "Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose"
Stoccaggio massimo istantaneo 20 t.

- 150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze"
 Stoccaggio massimo istantaneo 6 t.
- 150203 "Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 7 t.
- 161001* "Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 161002 "Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 170503* "Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose"
 Stoccaggio massimo istantaneo 20 t.
- 191307* "Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose"
 Stoccaggio massimo istantaneo 5 t.
- 191308 "Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diverse da quelle di cui alla voce 191307**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 5 t.

Area (Est 7) attrezzata di circa 200 mq, ubicata sul lato ovest del magazzino generale, pavimentata, delimitata, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

- 170504 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 20t.
- 170903* "Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose"
 Stoccaggio massimo istantaneo 6t.

Reparto AMBI (Messa in riserva)

Area (Area 1) attrezzata di circa 390 mq, ubicata nella parte est del magazzino situato ad ovest dell'ex ufficio trasporti, pavimentata, delimitata, coperta, chiusa e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

- 070210* "Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti"
 Stoccaggio massimo istantaneo 4t.
- 080317* "Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose"
 Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 160306 "Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 30t.
- 160213* "Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*"
 Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.
- 160214 "Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213**"
 Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 160601* "Batterie al piombo"
 Stoccaggio massimo istantaneo 5t.
- 170204* "Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati"
 Stoccaggio massimo istantaneo 47t.
- 170203 "Plastica"
 Stoccaggio massimo istantaneo 2t.
- 200102 "Vetro"
 Stoccaggio massimo istantaneo 3t.
- 200121* "Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio"
 Stoccaggio massimo istantaneo 3t.

Area (Area 2) attrezzata di circa 200 mq, ubicata sul lato sud dell'area Est 5, pavimentata, delimitata, chiusa, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collegato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in contenitori specifici per tipo di rifiuto).

Codici CER:

150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze"

Stoccaggio massimo istantaneo 6 t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto AMBI:

Rifiuti non pericolosi: 123 t.

Rifiuti pericolosi: 254 t.

Reparto SBRF.

SBRF - Area attrezzata di circa 90 mq. ubicata all'isola 16 lato ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collegato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone e di rifiuti pericolosi depositati in 1 cassone (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile) e in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

160305* "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" (Polimero di scarto da vasca nera) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t. (1 cassone).

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto da vasca bianca) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose". Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SBRF:

Rifiuti non pericolosi: 4 t.

Rifiuti pericolosi: 6 t.

Reparto PLSP.

PLSP - Area attrezzata di circa 130 mq. ubicata all'isola 15 lato sud carico lattici, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collegato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 3 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile) e di rifiuti pericolosi in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070210* "Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti" (Filtri in P.E. contenenti polimero) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t. (1 cassone).

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 4t (1 cassone).

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose". Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto PLSP:

Rifiuti non pericolosi: 5 t.

Rifiuti pericolosi: 6 t.

Reparto SBRR.

SBRR - Area attrezzata di circa 150 mq. ubicata all'isola 16 lato ovest impianto, pavimentata, segnalata e cordolata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 5 cassoni (coperti da teloni impermeabili).

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto)
Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 20t. (5 cassoni).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SBRR:

Rifiuti non pericolosi: 20 t.

Reparto SBRS.

SBRS-1 - Area attrezzata di circa 40 mq. ubicata all'isola 16 lato nord/ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto e sfusi.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Cisternette, fusti, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (sfusi).

SBRS-2 - Area attrezzata di circa 150 mq. ubicata all'isola 16 lato ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 4 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile) e 1 scarrabile dotato di coperchio.

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto)
Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 25t. (4 cassoni e 1 scarrabile).

SBRS-3 - Area attrezzata di circa 60 mq. ubicata all'isola 16 lato ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codici CER:

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Sacchi) Deposito preliminare

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (1 cassone e big bags).

150106 "imballaggi in materiali misti" (cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (1 cassone).

SBRS-4 - Serbatoio (V44) ubicato all'isola 17 lato sud, posato su area pavimentata, segnalata, dotata di bacino di contenimento con pozzetto valvolato (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Miscela di stirene e toluene) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 50t. (1 serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SBRS:

Rifiuti non pericolosi: 27 t.

Rifiuti pericolosi: 55 t.

Reparto BDE.

BDE-1 - Area attrezzata di circa 30 mq. ubicata all'isola 15 lato nord sala quadri, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

BDE-2 - Serbatoio V1308 ubicato all'isola 15 lato est, posato su area pavimentata, segnalata, dotata di bacino di contenimento con pozzetto valvolato (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

130205* "Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati" (Olio usato) Deposito preliminare. - Stoccaggio massimo istantaneo 3t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto BDE:

Rifiuti pericolosi: 5 t.

Reparto LAQA.

LAQA-1 - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata fra il magazzino gomma n.2 e il magazzino gomma n.3, recintata, coperta, pavimentata, segnalata e dotata di pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Residui da laboratorio) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

LAQA-2 - Area attrezzata di circa 60 mq. ubicata fra il magazzino gomma n.2 e il magazzino gomma n.3, recintata, pavimentata, segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto (coperti da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Bottiglie in vetro vuote e contenitori in alluminio vuoti) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (big bags).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto LAQA:

Rifiuti pericolosi: 5t.

Reparto LOES isole 16-27.

LOES-1 - Area attrezzata di circa 160 mq. ubicata all'isola 16 lato sud-ovest, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 5 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (5 cassoni).

LOES-2 - Area attrezzata di circa 60 mq. ubicata all'isola 27 angolo sud-est, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (2 cassoni).

LOES-3 - Area attrezzata di circa 100 mq. ubicata all'angolo nord-est finitura neocis, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 3 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (3 cassoni).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto LOES:

Rifiuti non pericolosi: 7 t.

Reparto LATC.

LATC-1 - Area attrezzata di circa 60 mq. ubicata all'isola 4 lato nord-est magazzino fusti, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da teloni impermeabili su struttura mobile).

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto)
Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t (1 cassone).

070210* "altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti" (Filtri in PTFE contenenti polimero) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

LATC-2 - Area attrezzata di circa 30 mq. ubicata all'isola 4 lato nord-ovest magazzino fusti, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t (fusti in p.e.).

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 5t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto LATC:

Rifiuti non pericolosi: 3 t.

Rifiuti pericolosi: 10 t.

Reparto SOL.

SOL-1 - Area attrezzata di circa 120 mq. ubicata all'isola 26 lato sud-ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

150203 "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*" (Allumina esausta) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 5t. (1 cassone).

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Campioni di soluzione polimerica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

SOL-2 – Area attrezzata di circa 25 mq. ubicata all'isola 27 angolo sud-est finitura E14, pavimentata con stabilizzato, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in un container.

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 8t (1 container).

SOL-3 – Area attrezzata di circa 25 mq. ubicata all'isola 27 angolo sud-est finitura E14, pavimentata con stabilizzato, delimitata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in un container.

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 8t (1 container).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto SOL:

Rifiuti non pericolosi: 23 t.

Rifiuti pericolosi: 4 t.

Reparto NEOCIS.

NCIS - Area attrezzata di circa 90 mq. ubicata all'isola 26 lato ovest sala controllo, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile) e di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Campioni di soluzione polimerica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto NCIS:

Rifiuti non pericolosi: 3 t.

Rifiuti pericolosi: 4 t.

Reparto CRS.

CRS-1 - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata all'isola 12 lato ovest impianto, recintata, coperta, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Residui da laboratorio) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (fusti in p.e.).

CRS-2 - Area attrezzata di circa 90 mq. ubicata all'isola 12 lato ovest impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassoni e rifiuti pericolosi stoccati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (1 cassone).

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (fusti in p.e.)

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" (Bottiglie in vetro vuote e contenitori in alluminio vuoti) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (big bags).

CRS-3 - Serbatoio 2001V1164 ubicato sul lato nord impianto, posato su area pavimentata, segnalata, dotata di pozzetto valvolato (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

070204* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri" (Soluzione polimerica) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (Serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto CRS:

Rifiuti non pericolosi: 1 t.

Rifiuti pericolosi: 9 t.

Reparto CAOR.

CAOR-1 - Area attrezzata di circa 120 mq. ubicata all'isola 19 lato est impianto, recintata, pavimentata, segnalata e cordolata con pozzetto di raccolta (normalmente chiuso) collettato alla fogna, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto.

Codici CER:

160104* "veicoli fuori uso" Messa in riserva

Stoccaggio massimo istantaneo 10 t.

160305* "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" Deposito preliminare

Stoccaggio massimo istantaneo 10t. (fusti in p.e.)

161001* "soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 10t. (cisternette).

161002 "soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*" Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 10t. (cisternette).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto CAOR:

Rifiuti non pericolosi: 10 t.

Rifiuti pericolosi: 30 t.

Reparto PGSB.

PGSB-2 - Serbatoio (D3) del reparto PGSB, (ubicato all'isola 20) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

110111* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose" Deposito Preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 500 t.

PGSB-3 - Serbatoio (D12) del reparto PGSB, (ubicato all'isola 20) posato su area pavimentata, segnalata, con bacino di contenimento (capacità 1 a 1) adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

110111* "soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose" Deposito Preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 500 t.

Stoccaggio massimo consentito per il reparto PGSB:

Rifiuti pericolosi: 1.000 t.

Reparto OFF.

OFF-1 - Area attrezzata di circa 70 mq. ubicata all'isola 9 lato ovest, recintata, pavimentata, e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da telone impermeabile su struttura mobile) e allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in 1 cassone (coperto da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.
Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

150110* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 3t. (1 cassone).

OFF-2 - Area attrezzata di circa 20 mq. ubicata all'isola 9 lato ovest, recintata, pavimentata, coperta e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi depositati in contenitori specifici per tipo di rifiuto. I rifiuti liquidi saranno stoccati su bacini di contenimento.

Codici CER:

150202* "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (fusti in p.e.).

120109* "emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (cisternette su bacino di contenimento).

110113* "rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose" Deposito preliminare.
Stoccaggio massimo istantaneo 1t. (fusti in p.e. su bacino di contenimento).

OFF-3 - Serbatoio con doppio fondo (V11) del reparto OFFM, (ubicato all'isola 8, angolo sud-ovest) posato su area pavimentata, segnalata, con cordolatura dotata di pozzetto di raccolta valvolato (normalmente chiuso) collegato alla fogna, coperto da tettoia, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

130205* "scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati" Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 10 t. (serbatoio).

OFF-4 - Serbatoio con doppio fondo (V12) del reparto OFFM, (ubicato all'isola 8, angolo sud-ovest) posato su area pavimentata, segnalata, con cordolatura dotata di pozzetto di raccolta valvolato (normalmente chiuso) collegato alla fogna, coperto da tettoia, adibito allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

Codici CER:

130205* "scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati" Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 10 t. (serbatoio).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto OFF:

Rifiuti non pericolosi: 3 t.

Rifiuti pericolosi: 27 t.

Reparto CIMP.

CIMP - Area attrezzata di circa 30 mq. ubicata all'isola 9 lato nord, recintata, pavimentata, e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in 2 cassoni (coperti da telone impermeabile).

Codici CER:

160306 "rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*" (Polimero di scarto) Deposito preliminare.

Stoccaggio massimo istantaneo 8t. (2 cassoni)

Stoccaggio massimo consentito per il reparto CIMP:

Rifiuti non pericolosi: 8 t.

REPARTO GESC.

GESC - Area attrezzata di circa 50 mq. ubicata sul lato ovest del magazzino scorte, recintata, pavimentata e segnalata, adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi depositati in cassoni (coperti da telone impermeabile su struttura mobile).

Codici CER:

150106 "imballaggi in materiali misti" (Cartone, polietilene, ecc.) Messa in riserva.

Stoccaggio massimo istantaneo 2t. (2 cassoni).

Stoccaggio massimo consentito per il reparto GESC:

Rifiuti non pericolosi: 2 t.


Totale rifiuti non pericolosi: 239 t.

Totale rifiuti pericolosi: 1415 t.

Polimeri Europa S.p.A.

*UBICAZIONE AREE FACENTI PARTE DEL
PRELIMINARE D15 E MESSA IN RISERVA
(procedura ordinaria) DI RIFIUTI PERICOLI
PERICOLOSI - "Allegato B"*

DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	SCALA			
ARNIANI	ROMAGNOLI	SALVADOR	/	02-		
RAVENNA 08/09/2008				REV.	1	2



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 15/12/2008, data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li 15/12/2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Si certifica:

- che il presente provvedimento è stato pubblicato in elenco all'albo pretorio della Provincia dal al ;
- che contestualmente all'affissione all'albo lo stesso è stato comunicato in elenco al Presidente della Provincia, ai consiglieri capigruppo, al direttore generale, al segretario generale ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di attribuzione di competenze.

Ravenna, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVERTENZE

RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.
