



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo
integrati dell'Inquinamento



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA – 2009 – 0022468 del 21/08/2009

Alla Basell Poliolefine Italia
Stabilimento di Ferrara
Piazzale Privato G. Donegani 12
44100 Ferrara
Fax 0532468071

RACCOMANDATA

A.R.

Pratica N. DSA-RIS-00 [2007.0061].....

Ref. Mittente:nota del 30/03/2007.

e p.c. Al Presidente della Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
C/o ISPRA
Fax 0650072904

All' Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale
Via V. Brancati 48
00144 Roma
Fax 0650072450

**OGGETTO: Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Stabilimento di Ferrara -
Richiesta integrazioni alla domanda di autorizzazione
integrata ambientale.**

Si richiede a codesta Società di integrare secondo quanto specificato nel documento allegato la documentazione che si riscontra, presentata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 13 del D.Lgs. 59/05, si invita codesta società a provvedere **entro il 30 settembre 2009** a far pervenire, anche su supporto informatico, le integrazioni richieste, organizzate facendo riferimento al modello di presentazione delle domanda disponibile sul sito <http://aia.minambiente.it>.

Qualora codesta Società ritenga, per giustificate e documentate motivazioni, di non essere in grado di rispettare il suddetto termine per la presentazione della documentazione integrativa, è invitata, al fine di evitare il configurarsi di inadempienze sanzionabili ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.Lgs. 59/05, a darne comunicazione, proponendo nel contempo la definizione di un nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

All. c.s.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI
(Dott. Giuseppe Lo Presti)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E. prot DSA - 2009 - 0021918 del 11/08/2009

IPPC-00_2009_0001708
del 03/08/2009

Pratica N:

Ref. Mittente:

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
DSA-MATTM
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

E p.c. Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Leonello Serva
Responsabile ISPRA dell'accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

**OGGETTO: Istruttoria per il rilascio dell'AIA alla Soc. Basell Poliolefine Italia Srl -
Stabilimento di Ferrara - Richiesta di Integrazioni**

Con riferimento alla domanda AIA presentata dal Gestore per l'impianto di cui in oggetto, si rappresenta che la documentazione presentata dalla Società non è adeguata al modello di domanda predisposto dal MATTM in quanto carente di numerose informazioni.

Atteso che per completare le Istruttorie è necessario acquisire tutte le informazioni utili al completamento del procedimento istruttorio, in allegato alla presente si trasmette l'elenco delle integrazioni da richiedere alla Società e per le quali ci si auspica un sollecito riscontro da parte del Gestore.

Si rappresenta a tal proposito che fino alla completa ricezione di tali documenti, ne il Supporto Tecnico ISPRA, ne il Gruppo Istruttore potrà procedere alle attività di competenza.

Onde evitare ulteriori ritardi, si propone pertanto di assegnare alla Società il minor tempo possibile per l'invio di tale documentazione.

Il Presidente della Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali

All. c.s.

Richiesta di integrazioni

Scheda / Allegato	Stato	Commenti - Richieste
Scheda A All. A. 6	Parziale	Si richiede di integrare l'elenco delle autorizzazioni con quelle relative alla gestione dei rifiuti.
Scheda A All. A. 7	Parziale	Si richiede di riportare i valori limite di emissione in atmosfera indicati nella normativa nazionale e regionale (se differente da quella nazionale) e gli standard di qualità secondo normativa nazionale ed, eventualmente, regionale.
Scheda A All.12	Da aggiornare	Si richiede di aggiornare la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale presentata, scaduta in data 8/6/2007.
Scheda A All. A. 13	Assente	Si richiede di fornire un estratto topografico in scala 1:25.000 o 1:10.000 (su idonea base cartografica o su ortofoto) comprensivo dell'intero polo industriale, nel quale sia riportata l'indicazione nominativa delle altre pertinenze industriali (es. Syndial, Polimeri Europa, SEF, Società Consortile IFM, ecc.) con i relativi perimetri e la delimitazione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione.
Scheda A All. A. 16	Assente	Si richiede aggiornare le indicazioni circa la classificazione acustica dell'area dell'impianto; nel caso non sia stato adottato/approvato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale fornire lo stralcio delle NTA del Piano Strutturale Comunale relative alla classificazione acustica del territorio.
Scheda A All. A. 18	Assente	Si richiede di produrre copia dei contratti di fornitura servizi relativi all'approvvigionamento idrico dello stabilimento
Scheda A All. A. 19	Assente	Anche con riferimento all'Allegato A.6, si richiede di produrre copia dei contratti di fornitura servizi relativi allo scarico di acque reflue dello stabilimento.
Scheda A All. A. 20	Parziale	Si richiede di produrre copia leggibile dell'allegato A all'autorizzazione prot. 60285 rilasciata dalla Provincia di Ferrara il 14/11/2000.
Scheda A All. A. 21	Assente	Anche con riferimento all'Allegato A.6, si richiede di produrre copia delle autorizzazioni in possesso e/o dei contratti di fornitura servizi relativi alla gestione dei rifiuti.
Scheda A All. A. 22	Da aggiornare	Si richiede di aggiornare l'informazione relativa all'istruttoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 334/99, fornendo il certificato di prevenzione incendi, se nel frattempo rilasciato.
Scheda A All. A. 23	Da aggiornare	Anche con riferimento alla comunicazione di modifiche all'impianto presentata il 25/10/2007 (prot. DSA-2007-0028461 del 2/11/2007), si richiede di aggiornare le informazioni fornite indicando eventuali richieste e/o pareri di compatibilità ambientale.

Scheda / Allegato	Stato	Commenti - Richieste
Scheda A All. A. 24	Parziale	Si richiede di aggiornare l'analisi territoriale dell'area dello stabilimento, con riferimento sia agli strumenti programmatici regionali, provinciali e comunali, di tutela delle acque, di risanamento della qualità dell'aria, di assetto idrogeologico, di difesa del suolo (PAI), di pianificazione urbanistica (PRG, PSC, PZA), sia a eventuali piani di risanamento ambientale e accordi e/o programmi di comparto industriali.
Scheda A All. A. 25	Carente	Si richiede di integrare: - lo schema a blocchi relativo all'intero stabilimento con l'indicazione quantitativa di tutti i flussi in ingresso e in uscita, compresi quelli scambiati con gli altri stabilimenti del Polo Chimico; - gli schemi a blocchi relativi alle Fasi 1 e 2 con la suddivisione in unità corrispondenti a quelle descritte nell'Allegato B.18, indicando per ogni unità i flussi in entrata e in uscita, le provenienze e i recapiti, le portate. Si richiede inoltre di produrre analoghi schemi a blocchi relativi alle attività tecnicamente connesse (Fase 3 e Fase 4) e al sistema di recupero gas e di torce Basell.
Scheda A All. A. 26	Parziale	Si richiede di integrare le informazioni fornendo i risultati del piano di caratterizzazione.
Scheda B All. B. 2	Parziale	Si richiede di indicare la fase o il gruppo di fasi di utilizzo delle acque, inserendo il riferimento relativo utilizzato nell'Allegato B.18 (da utilizzare anche schemi a blocchi).
Scheda B All. B. 7	Parziale	Anche in riferimento alle dichiarazioni INES presentate, agli Allegati A.25 e D.15, si richiede di integrare l'elenco con tutti gli inquinanti emessi dall'impianto ¹ , indicando sinteticamente (M, C, S) la modalità di acquisizione dei dati.
Scheda B All. B. 8	Carente	Si richiede di fornire i risultati del piano quadriennale per la quantificazione ed il monitoraggio delle emissioni fugitive e del programma LDAR (Leak Detection and Repair) in esso previsto e avviato nel 2003, come indicato nell'Allegato B.18.
Scheda B All. B. 10	Parziale	Anche in riferimento agli schemi a blocchi (A.25), si richiede di integrare l'elenco con tutti gli inquinanti emessi dall'impianto ¹ , indicando i valori di flusso di massa e concentrazione relativi ad ogni scarico parziale.
Scheda B All. B. 11	Parziale	Si richiede di aggiornare gli Allegati B.11.1 e B.11.2 eliminando le incongruenze presenti.
Scheda B All. B. 12	Parziale	Si richiede di chiarire le motivazioni della non congruenza tra la capacità complessiva di stoccaggio indicata e la somma delle capacità delle singole aree o di aggiornare l'Allegato eliminando la suddetta incongruenza.

¹ L'allegato III del D.Lgs. n. 59/2005, prescrive l'obbligo di tener conto, se pertinenti, di una lista di sostanze definite "principali"; si richiede quindi di dichiarare esplicitamente se le sostanze inquinanti comprese nel suddetto allegato III sono pertinenti o meno nella fattispecie. Si richiede inoltre di valutare, sulla base di considerazioni tecnologiche e di processo, ovvero ad esito di controlli analitici sui flussi di processo e sui reflui, la eventuale pertinenza di sostanze non elencate nel suddetto, con particolare riferimento alle sostanze classificate "pericolose" ai sensi della normativa ambientale vigente nonché delle polveri fini e finissime (PM 10 e PM 2,5 - Rif. Allegato D6).

Scheda / Allegato	Stato	Commenti - Richieste
Scheda B All. B. 14	Carente	<p>Si richiede di integrare le informazioni indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sorgenti di rumore e la fase da cui si origina il rumore, con riferimento agli schemi a blocchi (allegato A.25); - la pressione sonora massima a 1 m dalla sorgente; - i sistemi di contenimento della sorgente del rumore, se presenti; - la capacità di abbattimento di tali sistemi.
Scheda B All. B. 16	Assente	Anche con riferimento all'Allegato E3, si richiede di indicare eventuali altre forme di inquinamento non contemplate nelle sezioni precedenti, con particolare riferimento a inquinamento da amianto, PCB, elettromagnetismo..
Scheda B All. B. 18	Carente	<p>Si richiede di integrare le informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicando la frequenza di utilizzo delle torce, la durata di ogni sfacciamento, le modalità di gestione e la presenza di dispositivi di misura; - producendo uno schema contenente l'indicazione e la descrizione di tutte le vasche e gli impianti di trattamento acque di competenza Basell; - producendo uno schema di flusso relativo all'intero ciclo dei rifiuti di competenza Basell; - fornendo informazioni relative allo stato della linea di impianto non in esercizio, compresi gli eventuali piani di smantellamento e le eventuali bonifiche effettuate o in atto; - fornendo informazioni sulla capacità di abbattimento dell'impianto di trattamento acque consortile rispetto ai carichi inquinanti provenienti dallo stabilimento in oggetto; - descrivendo le condizioni di avviamento e di transitorio, anche in termini di emissioni e consumi.
Scheda B All. B. 19	Carente	<p>Anche con riferimento all'allegato B2, si richiede di integrare le informazioni riportando su un'unica planimetria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione e le coordinate geografiche dei punti di approvvigionamento dell'impianto; - le reti di distribuzione principali dell'impianto.
Scheda B All. B. 21	Parziale	<p>Anche in riferimento all'Allegato B.9, si richiede di integrare le informazioni riportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ubicazione di tutti i sistemi di trattamento, inclusi quelli di competenza del/i fornitori di servizi; - l'ubicazione e le coordinate geografiche dei punti di scarico finali (SF1 e SF2); - le coordinate geografiche dei punti di scarico parziali; - la rete piezometrica, se presente.
Scheda B All. B. 22	Parziale	Si richiede di integrare le informazioni riportando la viabilità e le modalità utilizzate per le operazioni di trasporto.
Scheda B All. B. 23	Assente	Anche con riferimento all'Allegato B.14, si richiede di produrre una planimetria con indicazione dei punti in cui si origina il rumore e la fascia di territorio interessata dal rumore emesso dall'impianto.

Scheda / Allegato	Stato	Commenti - Richieste
Scheda B All. B. 24	Carente	Anche con riferimento all'allegato B.14, si richiede di integrare le informazioni fornendo una relazione di identificazione e quantificazione dell'impatto acustico redatta da un tecnico competente, che tenga conto anche dei risultati di eventuali campagne di misura del rumore esterno condotte in data successiva al 2000.
Scheda C All. C. 1	Assente	Anche con riferimento agli Allegati A.23 e D.15 e alla richiesta di modifiche presentata in data 25 ottobre 2007, si richiede di indicare se l'impianto da autorizzare coincide con quello in esercizio; se del caso produrre gli Allegati alla scheda C.
Scheda D All. D. 6	Parziale	Anche in riferimento all'allegato B7, si richiede di integrare l'identificazione e la quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e il confronto con gli SQA in riferimento a tutti gli inquinanti emessi dall'impianto.
Scheda D All. D. 10	Parziale	Con riferimento alla tabella I.1, si richiede di fornire i dati relativi ai consumi specifici di energia dello stabilimento di Ferrara.
Scheda E All. E. 3	Parziale	Si richiede di integrare le informazioni relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> - consumo di materie prime - consumo di risorse idriche - consumo di energia - trasporto e movimentazione GPL e liquidi infiammabili - emissioni in atmosfera di tipo non convogliato (rif. Allegato B.8) - aree di stoccaggio - odori - rumore - contaminazione del suolo e del sottosuolo. Anche in riferimento agli Allegati B.9 e B.21, si richiede di verificare la congruenza della procedura PS 3.09 "Gestione della rete acque bianche e acque di processo" con l'attuale funzionamento dell'impianto, procedendo eventualmente all'aggiornamento della stessa.