

Allegato A 16

Zonizzazione Acustica Comunale

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL'AREA DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

L'area di studio appartiene al comune di Brindisi, che non è dotato di un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio ai sensi della Legge 447/95. Pertanto, per i ricettori in esame, valgono, sebbene in via transitoria, i limiti di immissione previsti dal DPCM del 01/03/1991. La classificazione del territorio e i limiti massimi di immissione sono riportati nella Tabella 1a.

Tabella 1a Valori Limite di Immissione (Leq in dB(A)) ai Sensi del DPCM del 01/03/1991

Zonizzazione	Tempi di Riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-6:00)
Tutto il territorio, eccetto:	70	60
Zona A (DM 1444/1968) - centro storico	65	55
Zona B (DM 1444/1968) - zona residenziale	60	50
Area Esclusivamente Industriali	70	70

All'area di studio possono applicarsi i limiti generali massimi di immissione validi per le aree esclusivamente industriali, pari a 70 dB(A) nel periodo diurno e 70 dB(A) nel periodo notturno.