

<b>A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni</b>						
Inquinante	Valori limite			Standard di qualità**		
	Autorizzato*	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
Polveri	-	50 mg/Nm <sup>3</sup>		50 µg/m <sup>3</sup> (valore limite di 24 ore da non superare più di 35 volte per anno civile) 40 µg/m <sup>3</sup> (valore limite annuale)		-
SOV	-	600 mg/Nm <sup>3</sup>		-		-
NO <sub>x</sub>	-	500 mg/Nm <sup>3</sup>		200 µg/m <sup>3</sup> (valore limite orario NO <sub>2</sub> da non superare più di 18 volte per anno civile) 40 µg/m <sup>3</sup> (valore limite annuale NO <sub>2</sub> )		-
SO <sub>x</sub>	-	500 mg/Nm <sup>3</sup>		350 µg/m <sup>3</sup> (valore limite orario SO <sub>2</sub> da non superare più di 24 volte per anno civile) 125 µg/m <sup>3</sup> (valore limite di 24 ore SO <sub>2</sub> da non superare più di 3 volte per anno civile)		-
CO	-	-		10 mg/m <sup>3</sup> (media massima giornaliera su 8 ore)		
CO <sub>2</sub>	-	-		-		-
COVNM	-	600 mg/Nm <sup>3</sup>		-		-
Aldeidi	-	20 mg/Nm <sup>3</sup>		-		-
Cr VI	-	1 mg/Nm <sup>3</sup>		-		-
Cr III	-	5 mg/Nm <sup>3</sup>		-		-

(\*): si fa presente come ad oggi non sia presente specifica autorizzazione alle emissioni ma l'azienda sia considerata autorizzata in "forma tacita" secondo quanto indicato nella Circolare della Regione Toscana prot. n. 13087 del 31/05/1993.

(\*\*): vengono qui riportati gli standard di qualità dell'aria così come indicati nella normativa europea e recepiti in Italia con il DM 60/2002.