



ALLEGATO AL PUNTO 23



A world of
capabilities
delivered locally



B.12 Aree di stoccaggio di rifiuti

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall' EX art. 6 del D.Lgs. 22/97? no si

Indicare la **capacità di stoccaggio** complessiva (m³):

- rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento (Codice CER: 07.01.10*, 07.01.11*, 15.02.02*, 16.07.09*, 17.06.03*) 500
- rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento (Codice CER: 07.01.99, 15.02.03, 16.11.06) 500
- rifiuti pericolosi destinati al recupero (Codice CER: 13.02.06*, 1608.02*) 500
- rifiuti non pericolosi destinati al recupero (Codice CER: 16.08.01, 17.04.02, 17.04.05) 500
- rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero interno —

**Nota: il criterio di stoccaggio dei depositi temporanei è quello temporale (art.183 D.lgs 152/06)
Le capacità di stoccaggio sono state valutate su base storica stimata.**

N° area	Identificazione area	Capacità di stoccaggio	Superficie	Caratteristiche	Tipologia rifiuti stoccati
1	Deposito temporaneo rifiuti speciali	500 Mc	1000 mq	Zona recintata, e delimitata internamente a settori, pavimentata con convogliamento in fogna oleosa	Lana minerale Allumina Fluoruro di calcio Residui pulizia impianti Materiali da scavo
2	Deposito Temporaneo rifiuti da scavi e demolizioni non contaminati	500 Mc	1000 mq	Zona recintata	Terre e rocce da scavo Rifiuti misti da costruzione e demolizione NON CONTAMINATI
3	Deposito Temporaneo rifiuti speciali	200 Mc	500 mq	Zona recintata, coperta, pavimentata e convogliata in fogna oleosa	Batterie esauste Toner esauriti Tubli fluorescenti Catalizzatori esausti
4	Deposito Temporaneo rifiuti speciali	500 Mc	2000 mq	Zona recintata	Materiali ferrosi Imballaggi di legno
5	Deposito preliminare rifiuti pericolosi PCB	100 Mc	300 mq	Zona recintata, coperta, pavimentata con segregazione degli scarichi	Apparecchiature ed oli contaminati da PCB
6	Deposito temporaneo Oli Esausti	50 Mc	100 mq	Serbatoio con bacino di contenimento stagno e zona coperta e recintata	Oli lubrificanti esausti
7	Deposito temporaneo rifiuti speciali	50 Mc	200 mq	Zona recintata	Rottami di alluminio Cavi elettrici
8	Deposito temporaneo rifiuti speciali	250 Mc	100 mq	Serbatoio con bacino di contenimento	Fanghi
9	Deposito Temporaneo rifiuti speciali	0,3 Mc	5 mq	Fusti in piattaforma cordolata	Residui organici ed inorganici da laboratorio
10	Deposito Temporaneo rifiuti speciali	0,02		Contenitore in cartone	Rifiuti da attività sanitarie

NOTA **Le capacità di stoccaggio sono state valutate come massime, su base storica stimata.**