



ALLEGATO AL PUNTO 25f



A world of
capabilities
delivered locally



PARCO STOCCAGGI NORD

Serbatoio					Prodotto				Bacino di contenimento		
Codice	Categoria	Colore	Volume (m ³)	Tetto	Categoria	Contenuto	Descrizione chimica	Pressione di vapore (KPa)	Volume (m ³)	Volume bacino/ volume del serbatoio più grande	Materiale
TK-8001	A	Metallico	1500	Fisso	B	Virgin nafta isomerica	virgin nafta	13,79	1630	109%	Argilla
TK-8002	A	Metallico	1500	Fisso	B	Virgin nafta isomerica	virgin nafta	13,79	1655	110%	Argilla
TK-8003	A	Metallico	3000	Galleggiante	B	White spirit	nafta idrodosolforata pesante	0,40	3220	107%	Argilla
TK-8008	A	Metallico	5000	Galleggiante	A	Benzene	benzene	10	4533	91%	Calcestruzzo
TK-8034	A	Metallico	1500	Fisso	A	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	1559	104%	Argilla
TK-8045	A	Metallico	1500	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27	1637	109%	Argilla
TK-8046	A	Metallico	1500	Fisso	A	Virgin nafta isomerica	virgin nafta	13,79	1429	95%	Argilla
TK-8047	A	Metallico	1500	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27	1630	109%	Argilla
TK-8048	A	Metallico	1500	Fisso	A	Virgin nafta isomerica	virgin nafta	13,79	1569	105%	Argilla
TK-8049	A	Metallico	3000	Galleggiante	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27	3432	114%	Argilla
TK-8050	A	Metallico	3000	Galleggiante	A	Benzene	benzene	10	3031	101%	Calcestruzzo
TK-8064	A	Metallico	3000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	2622	87%	Argilla
TK-8065	A	Metallico	3000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	2604	87%	Argilla
TK-8066	A	Metallico	3000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	2574	86%	Argilla
TK-8067	A	Metallico	3000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	2603	87%	Argilla
TK-8069	A	Metallico	100	Fisso	A	acque benzoliche	acque benzoliche	N.A.	60	60%	Argilla
TK-8070	A	Metallico	7000	Galleggiante	A	Benzene	benzene	10	6642	95%	Argilla
TK-8004	B	Metallico	1500	Fisso	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	1283,65	86%	Argilla
TK-8005	B	Metallico	1500	Fisso	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81			
TK-8006	B	Metallico	5000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	3790	76%	Argilla
TK-8007	B	Metallico	5000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81			
TK-8035	B	Metallico	10000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	4594	46%	Argilla
TK-8036	B	Metallico	10000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,81	3952	40%	Argilla
TK-8037	B	Metallico	20000	Galleggiante	B	Kerosene terzi	kerosene	20 (a 37°C)	7381	37%	Argilla
TK-8038	B	Metallico	20000	Galleggiante	B	Kerosene terzi	kerosene	21 (a 37°C)	7359	37%	Argilla
TK-8041	B	Metallico	20000	Galleggiante	B	Jet Fuel 1	kerosene deparaffinato	1,4 (a 37,8 °C)	7577	38%	Argilla
TK-8042	B	Metallico	20000	Galleggiante	B	Jet Fuel 1	kerosene deparaffinato	1,4 (a 37,8 °C)	7470	37%	Argilla
TK-8043	B	Metallico	20000	Fisso	B	Kerosene terzi	kerosene	20 (a 37°C)	8970	45%	Argilla
TK-8044	B	Metallico	20000	Fisso	B	Kerosene terzi	kerosene	20 (a 37°C)	8930	45%	Argilla
TK-8052	B	Metallico	20000	Galleggiante	B	Jet Fuel 1	kerosene deparaffinato	1,4 (a 37,8 °C)	7543	38%	Argilla
TK-8060	B	Metallico	1500	Fisso	B	Olefine lineari C<11	olefine lineari	0,81	3446	115%	Argilla
TK-8061	B	Metallico	1500	Fisso	B	Olefine lineari C<11	olefine lineari	0,81			
TK-8062	C	Metallico	3000	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27			
TK-8063	C	Metallico	3000	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8068	C	Metallico	500	Fisso	fuori servizio						
TK-8010	C	Metallico	5000	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,33	8153	163%	Argilla
TK-8011	C	Metallico	5000	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8016	C	Metallico	5000	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8017	C	Metallico	5000	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8051	C	Metallico	5000	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33	2881	192%	Argilla
TK-8012	C	Metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8013	C	Metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8014	C	Metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8015	C	Metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8024	C	Metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	< 0,33			
TK-8033	C	Metallico	1500	Fisso	C	Alfa olefine	olefine lineari	<2,27			

PARCO STOCCAGGI NORD

Serbatoio					Prodotto				Bacino di contenimento		
Codice	Categoria	Colore	Volume (m ³)	Tetto	Categoria	Contenuto	Descrizione chimica	Pressione di vapore (KPa)	Volume (m ³)	Volume bacino/ volume del serbatoio più grande	Materiale
TK-8019	C	Metallico	3000	Fisso	C	Hyblene	linear alchil benzene	0,0013	5423	181%	Argilla
TK-8020	C	Metallico	3000	Fisso	C	Hyblene	linear alchil benzene	0,0013			
TK-8021	C	Metallico	3000	Fisso	C	Linear alchil benzene	linear alchil benzene	0,0013			
TK-8022	C	Metallico	3000	Fisso	C	Linear alchil benzene	linear alchil benzene	0,0013			
TK-8023	C	Metallico	3000	Fisso	C	Linear alchil benzene	linear alchil benzene	0,0013			
TK-8028	C	Metallico	5000	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27	6950	139%	Argilla
TK-8029	C	Metallico	5000	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27			
TK-8030	C	Metallico	5000	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27			
TK-8031	C	Metallico	5000	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	<2,27			
TK-8032	C	Metallico	5000	Fisso	C	Alfa olefine	olefine lineari	<2,27			
TK-8071A	C	Metallico	6000	Fisso	C	Hyblene	linear alchil benzene	0,0013	3997	67%	Calcestruzzo
TK-8071B	C	Metallico	6000	Fisso	C	Hyblene	linear alchil benzene	0,0013			
TK-8072	C	Metallico	1500	Fisso	C	Alchisor	Alchilbenzeni pesanti	<0,01	622	41%	Calcestruzzo
TK-8100	C	Metallico	100	Fisso	vuoto				17	17%	Argilla
TK-8073	A	Metallico	100	Fisso	A	acque benzoliche	acque benzoliche	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TK-8092	B	Metallico	39000	Galleggiante	B	Kerosene terzi	Kerosene Terzi	20 (a 37°C)	39000	100%	Calcestruzzo
TK-8093	B	Metallico	39000	Galleggiante	B	Kerosene terzi	Kerosene Terzi	20 (a 37°C)	39000	100%	Calcestruzzo

PARCO STOCCAGGI SUD

Serbatoio					Prodotto				Bacino di contenimento		
Codice	Categoria	Colore	Volume (m ³)	Tetto	Categoria	Contenuto	Descrizione chimica	Pressione di vapore (kPa)	Volume (m ³)	Volume bacino/ volume del serbatoio più grande	Materiale
S-811	A	metallico	1500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004	1668	111%	Argilla
S-812	A	metallico	500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004	507	101%	Argilla
S-840	A	metallico	250	Fisso + Galleggiante	A	virgin nafta	virgin nafta	13,79	1363	545%	Argilla
S-841	A	metallico	250	Fisso	A	esano	esano	19,99			
S-842	A	metallico	250	Fisso	A	virgin nafta	virgin nafta	13,79			
S-843	A	metallico	250	Fisso	A	virgin nafta	virgin nafta	13,79			
S-844	A	metallico	100	Fisso	C	Alchisor	Prodotti ossigenati e alcoli pesanti	<0,001			
S-845	A	metallico	100	Fisso	C	Alchisor	Prodotti ossigenati e alcoli pesanti	<0,001			
S-849	A	metallico	500	Fisso + Galleggiante	A	Ottene	Ottene	4	516	103%	Argilla
S-850	A	metallico	500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004	466	93%	Argilla
S-864	A	metallico	3000	Galleggiante	C	Stream	paraffine, olefine, alcoli pesanti	0,4	2986	100%	Calcestruzzo
S-801	B	metallico	1500	Fisso	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,081	3582	239%	Argilla
S-802	B	metallico	1500	Fisso	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,081			
S-803	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-804	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-807	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-808	B	metallico	1500	Fisso	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,081			
S-847	B	metallico	1500	Fisso	C	Olefine lineari C>12	olefine lineari	0,227			
S-483A	B	metallico	1500	Fisso	B	Olefine lineari C<11	olefine lineari	0,287			
S-805	B	metallico	2000	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004			
S-806	B	metallico	2000	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004			
S-809	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033	3496	233%	Argilla
S-810	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-836	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-837	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-838	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-839	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-482A	B	metallico	500	Fisso	B	Olefine lineari C<11	olefine lineari	0,81			
S-482B	B	metallico	500	Fisso	B	Olefine lineari C<12	olefine lineari	0,81			
S-482C	B	metallico	500	Fisso	B	Olefine lineari C<13	olefine lineari	0,81			
S-483B	B	metallico	1500	Fisso	C	Olefine lineari C<14	olefine lineari	0,81			
S-813	B	metallico	5000	Galleggiante	B	Teste pacol	Paraffine e olefine leggere	<0,004	3496,43	70%	Argilla
S-814	B	metallico	5000	Galleggiante	B	Kerosene	kerosene	20 (a 37 °C)	4508	75%	Argilla
S-817	B	metallico	6000	Galleggiante	B	Paraffine grezze	Paraffine grezze	<0,033	4508	75%	Argilla
S-818	B	metallico	6000	Galleggiante	B	Acqua piovana	Acqua	2,31 (a 20 °C)	2006	67%	Argilla
S-815	B	metallico	3000	Galleggiante	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033	2006	67%	Argilla
S-819	B	metallico	3000	Galleggiante	B	Paraffine lineari C<11	Paraffine lineari	0,081	1497	100%	Argilla
S-816	B	metallico	1500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004	3125	208%	Argilla
S-820	B	metallico	1500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004			
S-830	C	metallico	1500	Fisso	C	Linear alchilbenzene	Linear alchilbenzene	0,0013			
S-821	B	metallico	1500	Fisso	C	Lysalchem	alcoli grassi	<0,004			
S-822	B	metallico	1500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004			
S-823	B	metallico	1500	Fisso	C	Lysalchem	alcoli grassi	<0,004			
S-824	B	metallico	1500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004			
S-832	B	metallico	1500	Fisso	C	Lial	alcoli grassi	<0,004			
S-833	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-834	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-835	B	metallico	1500	Fisso	C	Paraffine lineari C>12	Paraffine lineari	<0,033			
S-851	B	metallico	500	Fisso	C	Alchisor medio bollente	Prodotti ossigenati e alcoli pesanti	<0,001	796	159%	Argilla
S-852	B	metallico	500	Fisso	C	Alchisor	Prodotti ossigenati e alcoli pesanti	<0,001	341	68%	Calcestruzzo
S-853	B	metallico	500	Fisso	C	Alchisor	Prodotti ossigenati e alcoli pesanti	<0,001	341	68%	Calcestruzzo
S-846	A	metallico	50	Fisso	A	Stream	Paraffine, olefine, alcoli pesanti	0,4			
S-854	A	metallico	100	Fisso	A	Stream	Paraffine, olefine, alcoli pesanti	0,4	2072	138%	Argilla
S-825	C	metallico	1500	Fisso	C	Linear alchilbenzene	Linear alchilbenzene	0,0013			
S-826	C	metallico	1500	Fisso	C	Linear alchilbenzene	Linear alchilbenzene	0,0013			
S-827	C	metallico	1500	Fisso	C	Linear alchilbenzene	Linear alchilbenzene	0,0013			
S-828	C	metallico	1500	Fisso	C	Linear alchilbenzene	Linear alchilbenzene	0,0013			
S-829	C	metallico	1000	Fisso	C	Alchilbenzene pesante	Alchilbenzene pesante	<0,033			
S-831	C	metallico	1500	Fisso	C	Alchisor	Prodotti ossigenati e alcoli pesanti	<0,001			