



REGIONE LAZIO

Via Capitan Bavastro, 108 - ROMA

Assessorato Politiche dei Trasporti e Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (art.7 Legge 109/94 e succ. mod. int.) Dott. Ing. *BERNARDO MARIA FABRIZIO*



ANAS S.p.A.

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

VARIANTE ALLA S.S. n. 7 APPIA in Comune di FORMIA

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA TRA :
POLITECNICA Srl, MANDATARIA, Dott. UMBERTO MAZZINI E SATPI Srl, MANDANTE, Ing. EDMONDO TORDI



RESPONSABILE PROGETTO
E DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. A. De Fazio

PROGETTAZIONE TRACCIATO

Ing. A. De Fazio

Geom. M. Losacco

Ing. B. Rugiero

Ing. F. Serrau

PROGETTAZIONE STRUTTURE
E GEOTECNICA

Ing. A. Lucarelli

Ing. M. Nunzi

Ing. M. Pirrello

SICUREZZA CANTIERI D.Lgs. 494/96

Geom. M. Pungetti

IDRAULICA ED IDROLOGIA

Ing. B. Rugiero

Ing. S. Tronconi

PROGETTAZIONE IMPIANTI

P.I. M. Cavazzuti

Ing. F. Federzoni

Ing. F. Frassinetti

RESPONSABILE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Arch. F. Alagna

CONSULENTI

GALLERIE

Ing. G. Guiducci - Studio SINTESI

Ing. S. Fuoco - Studio S.W.S.

GEOLOGIA

Dott. M. Mantovani - GEOTER Srl

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE	SCALA:				
DAC	ST	CM01	/	1-0	-	FILE NAME: DAC_STCM0110 . doc			
					CARTELLA: DAC_001	PLOT: 1=1			
					FOGLIO: A4V	PROT.: 3165A			
3									
2									
1									
0	EMISSIONE				15 MAG 2004	DIPAOLA	DIPAOLA	DE FAZIO	
REV.		DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

15/04/2004

POLITECNICA Ingegneria e Architettura srl
Sede di Bologna via dei Mille,24 40121
www.politecnica.it - polibo@politecnica.it

LAVORI -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
CS01 - DEMOLIZIONI					
1	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
2	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc 667,275	5,150	3.436,47
3	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	mc 90,000	6,270	564,30
4	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 300,000	1,990	597,00
5	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 300,000	3,820	1.146,00
6	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 100,00	1,500	150,00
			cad 5,00	9,300	46,50
TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro					5.940,27
CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA					
7	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zervirgolasettecentocinquanta)	mq 12.522,640	0,750	9.391,98
TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro					9.391,98
CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA					
8	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
9	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	mc 6.650,180	2,590	17.223,97
A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro					32.556,22
A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro					32.556,22
A RIPORTARE Euro					32.556,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			32.556,22
10	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	66.501,80	0,150	9.975,27
11	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	7.100,776	0,100	710,08
12	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	6.650,180	1,050	6.982,69
13	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	18.756,600	1,740	32.636,48
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			114.079,75
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
14	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
15	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	17.153,927	2,590	44.428,67
16	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	162.231,77	0,150	24.334,77
17	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	33.063,112	1,050	34.716,27
18	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	930,750	0,750	698,06
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			233.589,77
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			233.589,77
		A RIPORTARE Euro			233.589,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			233.589,77
		mc	16.223,177	7,000	113.562,24
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			217.740,01
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
19	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	200,00	0,150	30,00
20	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	4.415,48	0,150	662,32
21	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)			
		mc	6,484	0,600	3,89
22	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)			
		mc	46,484	0,600	27,89
23	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	20,000	4,790	95,80
24	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	441,548	4,790	2.115,01
25	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)			
		mc	4,000	0,800	3,20
26	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)			
		mc	12,000	0,800	9,60
27	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	53,440	15,310	818,17
28	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	53,440	15,310	818,17
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			350.917,89
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			350.917,89
		A RIPORTARE Euro			350.917,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			350.917,89
		VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
29	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	148,639	15,310	2.275,66
30	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	497,840	0,640	318,62
31	B.6.10.a	kg TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	1.411,760	0,640	903,53
32	B.6.10.a	mq TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	27,560	10,860	299,30
33	B.7.30	mq FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	70,999	10,860	771,05
34	E.1.13.c	kg FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)	385,000	1,850	712,25
35	E.1.13.e	ml FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	200,000	27,290	5.458,00
36	PA.10.98	ml POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	90,000	64,180	5.776,20
37	PA.10.99	cad FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	11,00	43,120	474,32
38	PA.20.173.c	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	11,00	20,140	221,54
39	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO	5,500	26,000	143,00
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			368.271,36
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			368.271,36
		A RIPORTARE Euro			368.271,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			368.271,36
		MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
40	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	20,000	7,000	140,00
41	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	441,548	7,000	3.090,84
42	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	0,800	67,870	54,30
43	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	2,400	67,870	162,89
44	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	208,767	70,910	14.803,67
45	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	7,112	82,540	587,02
			20,168	82,540	1.664,67
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			41.622,74
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			
46	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
47	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	82,530	2,590	213,75
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			388.988,50
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			388.988,50
		A RIPORTARE Euro			388.988,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			388.988,50
48	E.3.04	mc/km FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	825,30	0,150	123,80
49	PA.20.207	ml CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	155,125	15,510	2.405,99
50	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	200,000	62,000	12.400,00
		mc 82,530		7,000	577,71
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			15.721,25
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
51	D.01	mc FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoovecentocinquanta)	4.881,625	8,950	43.690,54
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			43.690,54
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
52	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	4.443,000	63,290	281.197,47
53	D.04.c	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoovecentosessanta)	8.887,250	3,960	35.193,51
54	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	8.887,250	7,610	67.631,97
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			832.209,49
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			832.209,49
		A RIPORTARE Euro			832.209,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			832.209,49
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			384.022,95
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
55	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq	0,670	2.078,68
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			2.078,68
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
56	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)	mq	12,670	23.122,75
57	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaran ta)	cad	1,862,140	1.862,14
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			24.984,89
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
58	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	cad	44,420	222,10
59	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentoventi)	cad	41,570	207,85
60	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad		
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			859.703,01
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			859.703,01
		A RIPORTARE Euro			859.703,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			859.703,01
61	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	5,00	85,220	426,10
62	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	128,080	640,40
63	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	5,00	9,240	46,20
64	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	16,320	81,60
65	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	5,00	56,810	284,05
66	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	5,00	714,260	3.571,30
67	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
68	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	5,00	130,150	650,75
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			866.229,76
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			866.229,76
		A RIPORTARE Euro			866.229,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			866.229,76
69	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquant)	5,00 cad	28,410	142,05
70	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	10,00 cad	76,950	769,50
71	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquant)	45,00 cad	14,930	671,85
72	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	20,000 ml	10,950	219,00
73	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	45,00 cad	20,010	900,45
74	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosestanta)	20,00 cad	37,160	743,20
75	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquant)	0,126 mc	94,870	11,95
76	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquant)	3.000,000 kg	2,450	7.350,00
77	PA.10.392.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquant)	3.000,000 kg	2,350	7.050,00
78	PA.10.393.a	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquant)	10,000 mq	3,150	31,50
79	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro	60,000 mq	3,050	183,00
					884.302,26
					884.302,26
					884.302,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			884.302,26	
		PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	ml	2.920,000	0,650	1.898,00
		TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			26.927,20	
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL				
80	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)	ml	730,000	87,800	64.094,00
81	PA.10.265.b	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	ml	730,000	124,540	90.914,20
		TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro				155.008,20
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI				
82	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRORALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq	1.095,000	13,120	14.366,40
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro				14.366,40
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI				
83	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc	569,400	2,590	1.474,75
84	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)				
		A RIPORTARE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro				1.057.049,61
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro				1.057.049,61
		A RIPORTARE Euro				1.057.049,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.057.049,61
85	A.2.07.a	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	5.694,00	0,150	854,10
86	PA.10.98	mc POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	533,613	0,600	320,17
87	PA.20.173.b	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	41,50	43,120	1.789,48
88	PA.20.811.c	ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	1.460,000	21,000	30.660,00
89	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	730,000	3,360	2.452,80
90	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	569,400	7,000	3.985,80
		ml	1.095,000	18,000	19.710,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			61.247,10
		TOTALE RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15 Euro			1.116.821,96
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.116.821,96
		A RIPORTARE Euro			1.116.821,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.116.821,96
		CS01 - DEMOLIZIONI			
91	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
92	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	532,125	5,150	2.740,44
93	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)	204,000	6,270	1.279,08
94	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	500,000	1,990	995,00
95	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	400,000	3,820	1.528,00
96	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	140,00	1,500	210,00
			10,00	9,300	93,00
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			6.845,52
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
97	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	6.208,210	0,750	4.656,16
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			4.656,16
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
98	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
99	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	2.856,380	2,590	7.398,02
		A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			18.899,70
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.135.721,66
		A RIPORTARE Euro			1.135.721,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro zerovirgolacentocinquanta)			1.135.721,66
100	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	28.563,80	0,150	4.284,57
101	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	2.707,834	0,100	270,78
102	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	2.856,380	1,050	2.999,20
103	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	8.817,380	1,740	15.342,24
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro	2.856,380	7,000	19.994,66
					50.289,47
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
104	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
105	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	4.136,121	2,590	10.712,55
106	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	36.844,86	0,150	5.526,73
107	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	8.169,943	1,050	8.578,44
108	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro	451,635	0,750	338,73
					86.947,60
					1.203.769,56
					1.203.769,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolazerozerozero)			1.203.769,56
		mc 3.684,486	7,000		25.791,40
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			50.947,85
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
109	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
110	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc/km 4.415,48	0,150	662,32
111	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 46,484	0,600	27,89
112	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 441,548	4,790	2.115,01
113	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 12,000	0,800	9,60
114	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 148,639	15,310	2.275,66
115	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	kg 1.411,760	0,640	903,53
116	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	mq 70,999	10,860	771,05
117	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisevtevirgoladuecentonovanta)	kg 385,000	1,850	712,25
		A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			120.216,31
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.237.038,27
		A RIPORTARE Euro			1.237.038,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.237.038,27
118	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	200,000 ml	27,290	5.458,00
119	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	90,000 ml	64,180	5.776,20
120	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	11,00 cad	43,120	474,32
121	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	11,00 cad	20,140	221,54
122	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	5,500 ml	26,000	143,00
123	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	441,548 mc	7,000	3.090,84
124	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	2,400 mc	67,870	162,89
125	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	208,767 mc	70,910	14.803,67
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro	20,168 mc	82,540	1.664,67
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			39.272,44
126	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	600,000 mc	2,590	1.554,00
		A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			153.565,44
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.270.387,40
		A RIPORTARE Euro			1.270.387,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.270.387,40
127	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
128	E.3.04	mc/km FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	6.000,00	0,150	900,00
129	PA.20.207	ml CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	75,273	15,510	1.167,48
130	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	200,000	62,000	12.400,00
		mc 600,000		7,000	4.200,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			20.221,48
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
131	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoovecentocinquanta)			
		mc 3.402,375		8,950	30.451,26
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			30.451,26
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
132	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
133	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoovecentosessanta)	513,863	63,290	32.522,39
134	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC	3.425,750	3,960	13.565,97
		A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			248.772,54
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.365.594,50
		A RIPORTARE Euro			1.365.594,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolaseicentodieci)			1.365.594,50
		mq 3.425,750		7,610	26.069,96
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			72.158,32
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
135	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq 1.505,450	0,670	1.008,65
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			1.008,65
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
136	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)			
137	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentotran ta)	mq 1.000,000	12,670	12.670,00
138	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOSOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatrevirgolazerozerozero)	cad 2,00	1.862,140	3.724,28
139	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	mq 336,000	263,000	88.368,00
		ml 84,000		944,000	79.296,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			184.058,28
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
140	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			459.909,43
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.576.731,39
		A RIPORTARE Euro			1.576.731,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.576.731,39
141	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	2,00	44,420	88,84
142	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	2,00	41,570	83,14
143	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	2,00	85,220	170,44
144	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	2,00	128,080	256,16
145	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	2,00	9,240	18,48
146	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	2,00	16,320	32,64
147	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	2,00	56,810	113,62
148	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	2,00	714,260	1.428,52
		A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			462.101,27
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.578.923,23
		A RIPORTARE Euro			1.578.923,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.578.923,23
149	PA.10.305.a	mq FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	2,000	165,270	330,54
150	PA.10.306.e	cad FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	2,00	130,150	260,30
151	PA.10.309.c	cad FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	2,00	28,410	56,82
152	PA.10.319.b	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	10,00	76,950	769,50
153	PA.10.320	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	20,00	14,930	298,60
154	PA.10.332	ml POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	12,000	10,950	131,40
155	PA.10.333	cad POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	20,00	20,010	400,20
156	PA.10.335.a	cad CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	12,00	37,160	445,92
157	PA.10.376	mc FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
158	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
		kg A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro	3.000,000	2,350	7.050,00
		Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			479.206,50
		Euro A RIPORTARE Euro			1.596.028,46
					1.596.028,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.596.028,46
159	PA.10.392.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)			
160	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
161	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zervirgolaseicentocinquanta)	24,000	3,050	73,20
		ml	1.600,000	0,650	1.040,00
		TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			20.441,77
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			
162	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
163	PA.10.264.c	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventocenti)	380,000	87,800	33.364,00
164	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	20,000	185,920	3.718,40
		ml	400,000	124,540	49.816,00
		TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro			86.898,40
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
165	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRORALDATA PLASTIFICATA A RIPORTARE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro			567.249,60 1.684.071,56 1.684.071,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro tredicivirgolacentventi)			1.684.071,56
		mq	600,000	13,120	7.872,00
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			7.872,00
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
166	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	312,000	2,590	808,08
167	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	3.120,00	0,150	468,00
168	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zervirgolaseicento)			
		mc	292,390	0,600	175,43
169	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentventi)			
		cad	25,00	43,120	1.078,00
170	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)			
		ml	800,000	21,000	16.800,00
171	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)			
		ml	400,000	3,360	1.344,00
172	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	312,000	7,000	2.184,00
173	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottvirgolazerozerozero)			
		ml	600,000	18,000	10.800,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			33.657,51
		TOTALE RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239 Euro			608.779,11
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.725.601,07
		A RIPORTARE Euro			1.725.601,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			1.725.601,07
		CS01 - DEMOLIZIONI			
174	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
175	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc 1.941,300	5,150	9.997,70
176	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	mc 150,000	6,270	940,50
177	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 400,000	1,990	796,00
178	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 400,000	3,820	1.528,00
179	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 140,00	1,500	210,00
			cad 20,00	9,300	186,00
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			13.658,20
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
180	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq 13.814,520	0,750	10.360,89
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			10.360,89
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
181	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
182	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	mc 7.645,090	2,590	19.800,78
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			43.819,87
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			1.769.420,94
		A RIPORTARE Euro			1.769.420,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro zerovirgolacentocinquanta)			1.769.420,94
183	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	76.450,90	0,150	11.467,64
184	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	9.139,040	0,100	913,90
185	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	7.645,090	1,050	8.027,34
186	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	22.386,980	1,740	38.953,35
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro	7.645,090	7,000	53.515,63
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			132.678,64
187	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
188	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	32.308,711	2,590	83.679,56
189	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	309.234,13	0,150	46.385,12
190	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	33.844,894	1,050	35.537,14
191	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro	1.385,298	0,750	1.038,97
					323.338,52
					2.048.939,59
					2.048.939,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolazerozerozero)			2.048.939,59
		mc	30.923,413	7,000	216.463,89
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			383.104,68
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
192	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
193	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc/km 200,00	0,150	30,00
194	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc/km 11.598,78	0,150	1.739,82
195	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc 6,484	0,600	3,89
196	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 45,388	0,600	27,23
197	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 20,000	4,790	95,80
198	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 1.159,878	4,790	5.555,82
199	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 4,000	0,800	3,20
200	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 28,000	0,800	22,40
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			547.280,57
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			2.272.881,64
		A RIPORTARE Euro			2.272.881,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			2.272.881,64
201	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 53,440	15,310	818,17
202	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 345,318	15,310	5.286,82
203	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 497,840	0,640	318,62
204	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	kg 3.283,560	0,640	2.101,48
205	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	mq 27,560	10,860	299,30
206	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	mq 164,158	10,860	1.782,76
207	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)	kg 1.085,000	1,850	2.007,25
208	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	ml 593,770	27,290	16.203,98
209	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml 210,000	64,180	13.477,80
210	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	cad 31,00	43,120	1.336,72
211	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	cad 31,00	20,140	624,34
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			591.537,81
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			2.317.138,88
		A RIPORTARE Euro			2.317.138,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			2.317.138,88
212	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	15,500	26,000	403,00
213	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	20,000	7,000	140,00
214	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	1.159,878	7,000	8.119,15
215	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	0,800	67,870	54,30
216	PA.20.B3.11.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoovecentodieci)	5,600	67,870	380,07
217	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	564,644	70,910	40.038,91
218	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	7,112	82,540	587,02
		mc TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro	46,908	82,540	3.871,79
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			105.329,64
219	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
220	A.1.10	mc SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	1.781,310	2,590	4.613,59
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 289 Euro			649.745,64
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			2.375.346,71
		A RIPORTARE Euro			2.375.346,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro zerovirgolacentocinquanta)			2.375.346,71
221	E.3.04	mc/km FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	17.813,10	0,150	2.671,97
222	PA.20.207	ml CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	230,883	15,510	3.581,00
223	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	593,770	62,000	36.813,74
		mc TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro	1.781,310	7,000	12.469,17
					60.149,47
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
224	D.01	mc FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	8.613,039	8,950	77.086,70
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			77.086,70
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
225	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	1.747,587	63,290	110.604,78
226	D.04.c	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosesanta)	11.650,578	3,960	46.136,29
227	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			939.109,29
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			2.664.710,36
		A RIPORTARE Euro			2.664.710,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			2.664.710,36	
		mq	11.650,578	7,610	88.660,90	
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			245.401,97	
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE				
228	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestenta)	mq	4.617,660	0,670	3.093,83
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			3.093,83	
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI				
229	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestenta)	mq	2.968,850	12,670	37.615,33
230	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaran ta)	mq	8,00	1.862,140	14.897,12
231	PA.20.E4.01.a	BARRIERA FONOISOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 3,00 (Euro duecentoquarantaduevirgolazerozerozero)	cad E	856,500	242,000	207.273,00
232	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOISOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatrevirgolazerozerozero)	mq E	1.428,000	263,000	375.564,00
233	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	mq	642,500	944,000	606.520,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			1.241.869,45	
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA				
234	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 289 Euro	Euro		2.272.733,47	
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			3.998.334,54	
		A RIPORTARE Euro			3.998.334,54	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			3.998.334,54
235	PA.10.297.c	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	5,00	44,420	222,10
236	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
237	PA.10.299.d	cad FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	5,00	85,220	426,10
238	PA.10.301.a	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	128,080	640,40
239	PA.10.301.c	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	5,00	9,240	46,20
240	PA.10.302.a	cad FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	16,320	81,60
241	PA.10.303.i	cad FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	5,00	56,810	284,05
242	PA.10.304.b	cad FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI	5,00	714,260	3.571,30
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			2.278.213,07
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			4.003.814,14
		A RIPORTARE Euro			4.003.814,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			4.003.814,14
243	PA.10.305.a	CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta) mq FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
244	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci) cad	5,00	130,150	650,75
245	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta) cad	5,00	28,410	142,05
246	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta) cad	10,00	76,950	769,50
247	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta) cad	45,00	14,930	671,85
248	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) ml	20,000	10,950	219,00
249	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta) cad	45,00	20,010	900,45
250	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta) cad	20,00	37,160	743,20
251	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta) mc	0,126	94,870	11,95
252	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro kg	3.000,000	2,450	7.350,00
					2.290.498,17
					4.016.099,24
					4.016.099,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			4.016.099,24
253	PA.10.392.a	ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta) kg	3.000,000	2,350	7.050,00
254	PA.10.393.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta) mq	10,000	3,150	31,50
255	PA.10.394.b	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta) mq	60,000	3,050	183,00
		STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta) ml	4.750,160	0,650	3.087,60
		TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			28.116,80
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			
256	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento) ml	1.132,540	87,800	99.437,01
257	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventocentoventi) ml	110,000	185,920	20.451,20
258	PA.10.265.b	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta) ml	1.187,540	124,540	147.896,23
		TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro			267.784,44
		A RIPORTARE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			2.568.634,71
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			4.294.235,78
		A RIPORTARE Euro			4.294.235,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			4.294.235,78
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
259	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq	13,120	23.370,79
		1.781,310			
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			23.370,79
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
260	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc	2,590	2.399,07
261	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	926,282		2.399,07
262	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc/km	0,150	1.389,42
263	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	mc	0,600	520,84
264	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)	cad	43,120	2.776,07
265	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml	21,000	49.876,68
266	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	ml	3,360	3.990,13
267	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc	7,000	6.483,97
		1.781,310		18,000	32.063,58
		TOTALE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			2.691.505,26
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			4.417.106,33
		A RIPORTARE Euro			4.417.106,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			4.417.106,33
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			99.499,76
		TOTALE RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289 Euro			2.691.505,26
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			4.417.106,33
		A RIPORTARE Euro			4.417.106,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			4.417.106,33
		CS01 - DEMOLIZIONI			
268	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
269	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	996,840	5,150	5.133,73
270	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	474,000	6,270	2.971,98
271	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	500,000	1,990	995,00
272	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	1.000,000	3,820	3.820,00
273	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	340,00	1,500	510,00
			20,00	9,300	186,00
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			13.616,71
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
274	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
			45.114,290	0,750	33.835,72
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			33.835,72
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
275	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
276	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	19.761,770	2,590	51.182,98
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			98.635,41
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			4.515.741,74
		A RIPORTARE Euro			4.515.741,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro zerovirgolacentocinquanta)			4.515.741,74
277	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	197.617,70	0,150	29.642,66
278	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	8.681,006	0,100	868,10
279	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	19.761,770	1,050	20.749,86
280	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	53.842,420	1,740	93.685,81
			19.761,770	7,000	138.332,39
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			334.461,80
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
281	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
282	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	13.689,466	2,590	35.455,72
283	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	87.458,59	0,150	13.118,79
284	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	142.210,651	1,050	149.321,18
285	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA	4.943,607	0,750	3.707,71
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			583.517,63
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			5.000.623,96
		A RIPORTARE Euro			5.000.623,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolazerozerozero)			5.000.623,96
		mc 8.745,859	7,000		61.221,01
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			262.824,41
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
286	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
287	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	768,75	0,150	115,31
288	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	9.849,68	0,150	1.477,45
289	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	27,010	0,600	16,21
290	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	76,875	4,790	368,23
291	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	984,968	4,790	4.718,00
292	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	12,250	0,800	9,80
293	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	24,000	0,800	19,20
294	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	144,135	15,310	2.206,71
		mq 296,148	15,310		4.534,03
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			658.203,58
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			5.075.309,91
		A RIPORTARE Euro			5.075.309,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			5.075.309,91
295	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	1.416,310	0,640	906,44
296	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	2.815,610	0,640	1.801,99
297	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)			
		mq	79,567	10,860	864,10
298	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)			
		mq	140,868	10,860	1.529,83
299	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)			
		kg	910,000	1,850	1.683,50
300	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)			
		ml	500,000	27,290	13.645,00
301	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
		ml	180,000	64,180	11.552,40
302	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	26,00	43,120	1.121,12
303	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)			
		cad	26,00	20,140	523,64
304	PA.20.168	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DIAM. CM 150 (Euro novantaseivirgolaottocentotrenta)			
		ml	50,000	96,830	4.841,50
305	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)			
		ml	13,000	26,000	338,00
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			697.011,10
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			5.114.117,43
		A RIPORTARE Euro			5.114.117,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			5.114.117,43
306	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	76,875	7,000	538,13
307	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	984,968	7,000	6.894,78
308	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
		mc	2,450	67,870	166,28
309	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
		mc	4,800	67,870	325,78
310	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)			
		mc	49,153	70,910	3.485,44
311	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)			
		mc	478,524	70,910	33.932,14
312	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)			
		mc	20,233	82,540	1.670,03
313	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)			
		mc	40,223	82,540	3.320,01
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			102.605,05
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			
314	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA			
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			747.343,69
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			5.164.450,02
		A RIPORTARE Euro			5.164.450,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			5.164.450,02
315	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	1.315,770	2,590	3.407,84
316	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	13.157,70	0,150	1.973,66
317	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	823,935	15,510	12.779,23
318	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	500,000	62,000	31.000,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro	1.315,770	7,000	9.210,39
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			58.371,12
319	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro	16.079,370	8,950	143.910,36
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			143.910,36
320	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
321	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosesanta)	4.056,855	63,290	256.758,35
322	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO	27.045,700	3,960	107.100,97
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			1.313.484,49
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			5.730.590,82
		A RIPORTARE Euro			5.730.590,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			5.730.590,82
		DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro setteviregolaseicentodieci)			
		mq	27.045,700	7,610	205.817,78
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			569.677,10
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
323	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zeroviregolaseicentosestenta)			
		mq	16.478,690	0,670	11.040,72
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			11.040,72
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
324	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodiciviregolaseicentosestenta)			
325	PA.20.E4.01.a	BARRIERA FONOISOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 3,00 (Euro duecentoquarantadueviregolazerozerozero)	mq E	6.125,000 12,670	77.603,75
326	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOISOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatreviregolazerozerozero)	mq E	1.143,000 242,000	276.606,00
327	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	mq	480,000 263,000	126.240,00
		ml	501,000	944,000	472.944,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			953.393,75
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
328	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA			
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			2.483.736,74
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			6.900.843,07
		A RIPORTARE Euro			6.900.843,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			6.900.843,07
329	PA.10.297.c	LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi) cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	5,00	44,420	222,10
330	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
331	PA.10.299.d	cad FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	5,00	85,220	426,10
332	PA.10.301.a	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	128,080	640,40
333	PA.10.301.c	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	5,00	9,240	46,20
334	PA.10.302.a	cad FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	16,320	81,60
335	PA.10.303.i	cad FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	5,00	56,810	284,05
336	PA.10.304.b	cad FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2)	5,00	714,260	3.571,30
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			2.489.216,34
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			6.906.322,67
		A RIPORTARE Euro			6.906.322,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			6.906.322,67
		(Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)			
337	PA.10.305.a	mq FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
338	PA.10.306.e	cad FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	5,00	130,150	650,75
339	PA.10.309.c	cad FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	5,00	28,410	142,05
340	PA.10.319.b	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	10,00	76,950	769,50
341	PA.10.320	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	45,00	14,930	671,85
342	PA.10.332	ml POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	20,000	10,950	219,00
343	PA.10.333	cad POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	45,00	20,010	900,45
344	PA.10.335.a	cad CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	20,00	37,160	743,20
345	PA.10.376	mc FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
346	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO	3.000,000	2,450	7.350,00
		A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			2.501.501,44
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			6.918.607,77
		A RIPORTARE Euro			6.918.607,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolatrecentocinquanta)			6.918.607,77
347	PA.10.392.a	kg STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	3.000,000	2,350	7.050,00
348	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
349	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	60,000	3,050	183,00
		ml TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	9.800,000	0,650	6.370,00
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			31.399,20
350	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
351	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	2.450,000	87,800	215.110,00
		ml TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro	2.450,000	124,540	305.123,00
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			520.233,00
352	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
		mq A RIPORTARE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro	3.675,000	13,120	48.216,00
					3.083.584,94
					7.500.691,27
					7.500.691,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.500.691,27
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			48.216,00
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
353	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
354	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.911,000	2,590	4.949,49
355	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	19.110,00	0,150	2.866,50
356	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	1.790,892	0,600	1.074,54
357	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)	127,50	43,120	5.497,80
358	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	4.900,000	21,000	102.900,00
359	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	2.450,000	3,360	8.232,00
360	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	1.911,000	7,000	13.377,00
			3.675,000	18,000	66.150,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			205.047,33
		TOTALE RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360 Euro			3.288.632,27
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			7.705.738,60
		A RIPORTARE Euro			7.705.738,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.705.738,60
		CS01 - DEMOLIZIONI			
361	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
362	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	3.205,175	5,150	16.506,65
363	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)	117,000	6,270	733,59
364	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	400,000	1,990	796,00
365	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	400,000	3,820	1.528,00
366	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	140,00	1,500	210,00
			30,00	9,300	279,00
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			20.053,24
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
367	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	12.714,670	0,750	9.536,00
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			9.536,00
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
368	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
369	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM	3.911,700	2,590	10.131,30
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			39.720,54
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			7.745.459,14
		A RIPORTARE Euro			7.745.459,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro zerovirgolacentocinquanta)			7.745.459,14
370	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	39.117,00	0,150	5.867,55
371	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	1.576,638	0,100	157,66
372	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	3.911,700	1,050	4.107,29
373	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	13.651,210	1,740	23.753,11
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro	3.911,700	7,000	27.381,90
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			71.398,81
374	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
375	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.505,443	2,590	3.899,10
376	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	10.951,03	0,150	1.642,65
377	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	15.367,924	1,050	16.136,32
378	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro	410,340	0,750	307,76
					122.973,88
					7.828.712,48
					7.828.712,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolazerozerozero)			7.828.712,48
		mc	1.095,103	7,000	7.665,72
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			29.651,55
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
379	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
380	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc/km 500,00	0,150	75,00
381	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc/km 8.038,28	0,150	1.205,74
382	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc 16,210	0,600	9,73
383	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 32,420	0,600	19,45
384	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 50,000	4,790	239,50
385	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 803,828	4,790	3.850,34
386	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 10,000	0,800	8,00
387	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 20,000	0,800	16,00
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			136.063,36
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			7.841.801,96
		A RIPORTARE Euro			7.841.801,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.841.801,96
388	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 130,460	15,310	1.997,34
389	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 240,196	15,310	3.677,40
390	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 1.189,650	0,640	761,38
391	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	kg 2.347,660	0,640	1.502,50
392	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	mq 67,330	10,860	731,20
393	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	mq 110,796	10,860	1.203,24
394	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)	kg 735,000	1,850	1.359,75
395	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	ml 400,000	27,290	10.916,00
396	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	ml 35,000	64,180	2.246,30
397	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml 150,000	64,180	9.627,00
398	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	cad 21,00	43,120	905,52
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			170.990,99
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			7.876.729,59
		A RIPORTARE Euro			7.876.729,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.876.729,59
399	PA.20.173.c	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	21,00	20,140	422,94
400	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	10,500	26,000	273,00
401	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	50,000	7,000	350,00
402	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	803,828	7,000	5.626,80
403	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	2,000	67,870	135,74
404	PA.20.B3.11.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	4,000	67,870	271,48
405	PA.20.B3.11.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	33,751	70,910	2.393,28
406	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	388,605	70,910	27.555,98
407	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	16,995	82,540	1.402,77
		mc TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro	33,538	82,540	2.768,23
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			81.551,61
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			212.191,21
		A RIPORTARE Euro			7.917.929,81
					7.917.929,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			7.917.929,81
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			
408	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
409	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	424,940	2,590	1.100,59
410	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	4.249,40	0,150	637,41
411	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	68,390	15,510	1.060,73
412	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	400,000	62,000	24.800,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			30.573,31
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
413	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			49.274,05
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
414	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
415	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5	1.334,943	63,290	84.488,54
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			376.527,11
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.082.265,71
		A RIPORTARE Euro			8.082.265,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			8.082.265,71
		(Euro trevirgolanovecentosessanta)			
416	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	8.899,620	3,960	35.242,50
		mq	8.899,620	7,610	67.726,11
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			187.457,15
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
417	F.01	mq RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	1.367,800	0,670	916,43
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			916,43
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
418	E.3.06	mq ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)	1.919,500	12,670	24.320,07
419	PA.20.E1.06	mq POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaranta)	1,00	1.862,140	1.862,14
420	PA.20.E4.01.a	cad E BARRIERA FONOSOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 3,00 (Euro duecentoquarantaduevirgolazerozerozero)	207,000	242,000	50.094,00
421	PA.20.E4.02	mq CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	69,000	944,000	65.136,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			141.412,21
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			621.824,36
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.327.562,96
		A RIPORTARE Euro			8.327.562,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.327.562,96
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
422	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		cad	5,00	44,420	222,10
423	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)			
		cad	5,00	41,570	207,85
424	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	5,00	85,220	426,10
425	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)			
		cad	5,00	128,080	640,40
426	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)			
		cad	5,00	9,240	46,20
427	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)			
		cad	5,00	16,320	81,60
428	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)			
		cad	5,00	56,810	284,05
429	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)			
		cad	5,00	56,810	284,05
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			623.732,66
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.329.471,26
		A RIPORTARE Euro			8.329.471,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.329.471,26
430	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	5,00	714,260	3.571,30
431	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
432	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	5,00	130,150	650,75
433	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	5,00	28,410	142,05
434	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	10,00	76,950	769,50
435	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	45,00	14,930	671,85
436	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	20,000	10,950	219,00
437	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	45,00	20,010	900,45
438	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	20,00	37,160	743,20
439	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			632.239,06
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.337.977,66
		A RIPORTARE Euro			8.337.977,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.337.977,66
440	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
441	PA.10.392.a	kg STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	3.000,000	2,350	7.050,00
442	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
443	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	60,000	3,050	183,00
		ml TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	3.071,200	0,650	1.996,28
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			27.025,48
444	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
445	PA.10.264.c	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)	477,800	87,800	41.950,84
446	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	290,000	185,920	53.916,80
		ml TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro	767,800	124,540	95.621,81
		A RIPORTARE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			191.489,45
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			840.339,29
		A RIPORTARE Euro			8.546.077,89
					8.546.077,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.546.077,89
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
447	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq	13,120	15.110,30
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			15.110,30
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
448	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc	2,590	1.551,11
449	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	598,884	0,150	898,33
450	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	5.988,84	0,600	336,75
451	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	561,243	43,120	1.870,98
452	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)	43,39	21,000	32.247,60
453	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	1.535,600	3,360	2.579,81
454	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	767,800	7,000	4.192,19
455	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	598,884	18,000	20.730,60
		TOTALE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			919.856,96
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.625.595,56
		A RIPORTARE Euro			8.625.595,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.625.595,56
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			64.407,37
		TOTALE RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400 Euro			919.856,96
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.625.595,56
		A RIPORTARE Euro			8.625.595,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.625.595,56
		CS01 - DEMOLIZIONI			
456	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
457	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	35,520	5,150	182,93
458	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoventodieci)	1.181,250	6,270	7.406,44
459	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	270,000	23,910	6.455,70
460	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	500,000	1,990	995,00
461	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	500,000	3,820	1.910,00
462	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	170,00	1,500	255,00
			30,00	9,300	279,00
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			17.484,07
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
463	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
			3.907,610	0,750	2.930,71
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			2.930,71
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
464	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA			
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 443 Euro			20.414,78
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.646.010,34
		A RIPORTARE Euro			8.646.010,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			8.646.010,34
465	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	3.015,750	2,590	7.810,79
466	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	30.157,50	0,150	4.523,63
467	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	4.482,534	0,100	448,25
468	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	3.015,750	1,050	3.166,54
469	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	7.538,000	1,740	13.116,12
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro	3.015,750	7,000	21.110,25
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			50.175,58
470	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
471	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	3.542,334	2,590	9.174,65
472	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	32.158,14	0,150	4.823,72
473	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI	603,678	1,050	633,86
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 443 Euro			85.222,59
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.710.818,15
		A RIPORTARE Euro			8.710.818,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			8.710.818,15
		(Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
474	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	331,320	0,750	248,49
		mc			
			3.211,014	7,000	22.477,10
		mc			
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			37.357,82
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
475	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
476	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.000,00	0,150	150,00
		mc/km			
477	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	6.435,52	0,150	965,33
		mc/km			
478	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	32,420	0,600	19,45
		mc			
479	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	38,904	0,600	23,34
		mc			
480	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	100,000	4,790	479,00
		mc			
481	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	643,552	4,790	3.082,61
		mc			
482	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	20,000	0,800	16,00
		mc			
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			112.683,91
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.738.279,47
		A RIPORTARE Euro			8.738.279,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.738.279,47
483	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	24,000	0,800	19,20
484	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	254,640	15,310	3.898,54
485	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	297,278	15,310	4.551,33
486	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	2.401,280	0,640	1.536,82
487	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	2.823,520	0,640	1.807,05
488	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	131,520	10,860	1.428,31
489	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	141,998	10,860	1.542,10
490	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)	840,000	1,850	1.554,00
491	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	441,760	27,290	12.055,63
492	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	60,000	64,180	3.850,80
493	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	36,000	64,180	2.310,48
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			147.238,17
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.772.833,73
		A RIPORTARE Euro			8.772.833,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.772.833,73
494	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	cad 24,00	43,120	1.034,88
495	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	cad 24,00	20,140	483,36
496	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	ml 12,000	26,000	312,00
497	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 100,000	7,000	700,00
498	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mc 643,552	7,000	4.504,86
499	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mc 4,000	67,870	271,48
500	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	mc 4,800	67,870	325,78
501	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	mc 57,858	70,910	4.102,71
502	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 304,145	70,910	21.566,92
503	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 34,304	82,540	2.831,45
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			183.371,61
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.808.967,17
		A RIPORTARE Euro			8.808.967,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.808.967,17
		mc	40,336	82,540	3.329,33
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			78.752,76
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			
504	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	663,000	2,590	1.717,17
505	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	6.630,00	0,150	994,50
506	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	55,220	15,510	856,46
507	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)			
		ml	442,000	62,000	27.404,00
508	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	663,000	7,000	4.641,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			35.613,13
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
509	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		mc	3.081,420	8,950	27.578,71
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			27.578,71
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
510	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA			
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			249.892,78
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			8.875.488,34
		A RIPORTARE Euro			8.875.488,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			8.875.488,34
		(Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
511	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	742,101	63,290	46.967,57
512	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	4.947,340	3,960	19.591,47
			4.947,340	7,610	37.649,26
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			104.208,30
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
513	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)			
			1.104,400	0,670	739,95
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			739,95
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
514	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)			
515	PA.20.E4.01.a	BARRIERA FONOSOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 3,00 (Euro duecentoquarantaduevirgolazerozerozero)	1.105,000	12,670	14.000,35
516	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	225,000	242,000	54.450,00
			75,000	944,000	70.800,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			139.250,35
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			494.091,38
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.119.686,94
		A RIPORTARE Euro			9.119.686,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.119.686,94
CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA					
517	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
518	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	5,00	44,420	222,10
519	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
520	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	5,00	85,220	426,10
521	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	128,080	640,40
522	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	5,00	9,240	46,20
523	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	16,320	81,60
524	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	5,00	56,810	284,05
A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro					495.999,68
A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro					9.121.595,24
A RIPORTARE Euro					9.121.595,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.121.595,24
525	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	5,00	714,260	3.571,30
526	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
527	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	5,00	130,150	650,75
528	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	5,00	28,410	142,05
529	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	20,00	76,950	1.539,00
530	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	45,00	14,930	671,85
531	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	20,000	10,950	219,00
532	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	45,00	20,010	900,45
533	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	20,00	37,160	743,20
534	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			505.275,58
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.130.871,14
		A RIPORTARE Euro			9.130.871,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.130.871,14
535	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
536	PA.10.392.a	kg STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	3.000,000	2,350	7.050,00
537	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
538	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	60,000	3,050	183,00
		ml TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	1.768,000	0,650	1.149,20
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			26.947,90
539	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
540	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	442,000	87,800	38.807,60
		ml TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro	442,000	124,540	55.046,68
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
541	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRORALDATA PLASTIFICATA			614.893,56
		A RIPORTARE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			9.240.489,12
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.240.489,12
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro tredicivirgolacentoventi)			9.240.489,12
		mq	663,000	13,120	8.698,56
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			8.698,56
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
542	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	344,760	2,590	892,93
543	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	3.447,60	0,150	517,14
544	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zervirgolaseicento)			
		mc	323,092	0,600	193,86
545	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	27,10	43,120	1.168,55
546	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)			
		ml	884,000	21,000	18.564,00
547	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)			
		ml	442,000	3,360	1.485,12
548	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	344,760	7,000	2.413,32
549	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)			
		ml	663,000	18,000	11.934,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			37.168,92
		TOTALE RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443 Euro			660.761,04
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.286.356,60
		A RIPORTARE Euro			9.286.356,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.286.356,60
		CS01 - DEMOLIZIONI			
550	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
551	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	717,750	5,150	3.696,41
552	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	45,000	6,270	282,15
553	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	200,000	1,990	398,00
554	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	200,000	3,820	764,00
555	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	70,00	1,500	105,00
			5,00	9,300	46,50
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			5.292,06
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
556	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
			746,880	0,100	74,69
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			74,69
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
557	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
558	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro	757,690	2,590	1.962,42
		A RIPORTARE Euro			7.329,17
					9.293.685,77
					9.293.685,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			9.293.685,77
		OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
559	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	7.576,90	0,150	1.136,54
560	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	1.247,252	0,100	124,73
561	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	757,690	1,050	795,57
562	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	2.001,750	1,740	3.483,05
			757,690	7,000	5.303,83
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			12.806,14
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
563	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
564	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	4.107,231	2,590	10.637,73
565	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	40.263,09	0,150	6.039,46
566	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	120,119	1,050	126,12
567	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO	80,922	0,750	60,69
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			35.036,89
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.321.393,49
		A RIPORTARE Euro			9.321.393,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.321.393,49
		MATERIALE DI RISULTA (Euro setteviregolazerozerozero)			
		mc	4.026,309	7,000	28.184,16
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			45.048,16
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
568	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zeroviregolacentocinquanta)			
569	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zeroviregolaseicento)	1.402,04	0,150	210,31
570	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattroviregolasettecentonovanta)	9,726	0,600	5,84
571	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zeroviregolaottocento)	140,204	4,790	671,58
572	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindiciviregolatrecentodieci)	6,000	0,800	4,80
573	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zeroviregolaseicentoquaranta)	74,320	15,310	1.137,84
574	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro dieciviregolaottocentosessanta)	716,870	0,640	458,80
575	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unoviregolaottocentocinquanta)	35,500	10,860	385,53
576	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisetteviregoladuecentonovanta)	105,000	1,850	194,25
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			66.290,00
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.352.646,60
		A RIPORTARE Euro			9.352.646,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.352.646,60
577	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	50,000	27,290	1.364,50
578	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	30,000	64,180	1.925,40
579	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	3,00	43,120	129,36
580	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	3,00	20,140	60,42
581	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	1,500	26,000	39,00
582	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	140,204	7,000	981,43
583	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	1,200	67,870	81,44
584	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	59,424	70,910	4.213,76
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro	10,241	82,540	845,29
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			12.709,55
585	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro	150,000	2,590	388,50
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			76.319,10
		A RIPORTARE Euro			9.362.675,70
					9.362.675,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.362.675,70
586	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
587	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	1.500,00	0,150	225,00
588	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	13,487	15,510	209,18
589	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	50,000	62,000	3.100,00
			150,000	7,000	1.050,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			4.972,68
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
590	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
			823,110	8,950	7.366,83
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			7.366,83
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
591	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
592	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	126,258	63,290	7.990,87
593	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC	841,720	3,960	3.333,21
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			99.594,19
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.385.950,79
		A RIPORTARE Euro			9.385.950,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolaseicentodieci)			9.385.950,79
		mq 841,720		7,610	6.405,49
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			17.729,57
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
594	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq 269,740	0,670	180,73
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			180,73
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
595	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)			
596	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOSOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatrevirgolazerozerozero)	mq E 250,000	12,670	3.167,50
597	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	mq 156,000	263,000	41.028,00
		ml 39,000		944,000	36.816,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			81.011,50
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
598	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
599	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)	cad 2,00	44,420	88,84
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			187.280,75
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.473.637,35
		A RIPORTARE Euro			9.473.637,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)			9.473.637,35
600	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	2,00	41,570	83,14
601	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	2,00	85,220	170,44
602	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	2,00	128,080	256,16
603	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	2,00	9,240	18,48
604	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	2,00	16,320	32,64
605	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	2,00	56,810	113,62
606	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	2,00	714,260	1.428,52
607	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	2,000	165,270	330,54
A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro					189.714,29
A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro					9.476.070,89
A RIPORTARE Euro					9.476.070,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)			9.476.070,89
608	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	2,00	130,150	260,30
609	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanovecentocinquanta)	2,00	28,410	56,82
610	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta)	10,00	76,950	769,50
611	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanovecentocinquanta)	20,00	14,930	298,60
612	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	12,000	10,950	131,40
613	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	20,00	20,010	400,20
614	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	12,00	37,160	445,92
615	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
616	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
617	PA.10.392.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	3.000,000	2,350	7.050,00
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			206.488,98
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.492.845,58
		A RIPORTARE Euro			9.492.845,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.492.845,58
618	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
619	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	24,000	3,050	73,20
		ml TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	400,000	0,650	260,00
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			19.661,77
620	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
621	PA.10.264.c	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)	100,000	87,800	8.780,00
622	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	28,000	185,920	5.205,76
		ml TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro	100,000	124,540	12.454,00
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			26.439,76
623	PA.10.167	mq RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	150,000	13,120	1.968,00
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			1.968,00
		A RIPORTARE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			235.261,44
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.521.618,04
		A RIPORTARE Euro			9.521.618,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.521.618,04
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
624	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
625	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	78,000	2,590	202,02
626	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zervirgolaseicento)	780,00	0,150	117,00
627	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	73,098	0,600	43,86
628	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)	10,00	43,120	431,20
629	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	200,000	21,000	4.200,00
630	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	100,000	3,360	336,00
631	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottvirgolazerozerozero)	78,000	7,000	546,00
			150,000	18,000	2.700,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			8.576,08
		TOTALE TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248 Euro			243.837,52
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.530.194,12
		A RIPORTARE Euro			9.530.194,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			9.530.194,12
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
632	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	mq	0,100	20,55
		205,500			
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			20,55
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
633	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc	2,590	1.725,22
		666,109			
634	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc/km	0,150	999,16
		6.661,09			
635	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	mq	0,100	133,22
		1.332,219			
636	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mc	1,050	699,41
		666,109			
637	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mq	1,740	2.611,69
		1.500,969			
638	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)	mc	7,000	4.662,76
		666,109			
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			10.831,46
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
639	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA			10.852,01
		A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro			9.541.046,13
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.541.046,13
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			9.541.046,13
640	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	4.490,563	2,590	11.630,56
641	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	44.905,63	0,150	6.735,84
642	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	169,625	1,050	178,11
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro	4.490,563	7,000	31.433,94
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			49.978,45
643	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
644	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zervirgolaseicento)	1.402,04	0,150	210,31
645	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	9,726	0,600	5,84
646	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zervirgolaottocento)	140,204	4,790	671,58
647	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	6,000	0,800	4,80
648	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zervirgolaseicentoquaranta)	74,320	15,310	1.137,84
		A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro	716,870	0,640	458,80
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			63.319,63
		A RIPORTARE Euro			9.593.513,75
					9.593.513,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.593.513,75
649	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)			
		mq	35,500	10,860	385,53
650	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)			
		kg	105,000	1,850	194,25
651	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)			
		ml	50,000	27,290	1.364,50
652	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
		ml	30,000	64,180	1.925,40
653	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	3,00	43,120	129,36
654	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)			
		cad	3,00	20,140	60,42
655	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)			
		ml	1,500	26,000	39,00
656	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	140,204	7,000	981,43
657	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
		mc	1,200	67,870	81,44
658	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanovecentodieci)			
		mc	59,424	70,910	4.213,76
659	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA			
		Euro			72.694,72
		Euro			9.602.888,84
		Euro			9.602.888,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)			9.602.888,84
		mc	10,241	82,540	845,29
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			12.709,55
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			
660	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	150,000	2,590	388,50
661	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	1.500,00	0,150	225,00
662	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	13,487	15,510	209,18
663	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)			
		ml	50,000	62,000	3.100,00
664	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	150,000	7,000	1.050,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			4.972,68
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
665	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc	717,188	8,950	6.418,83
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			6.418,83
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
666	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro			84.931,52 9.615.125,64 9.615.125,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.615.125,64
667	D.04.c	BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta) CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolannovecentosessanta)	99,647	63,290	6.306,66
668	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	664,312	3,960	2.630,68
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			13.992,75
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
669	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)			
670	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOSOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatrevirgolazerozerozero)	250,000	12,670	3.167,50
671	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	600,000	263,000	157.800,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			302.567,50
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
672	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
673	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN	2,00	44,420	88,84
		A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro			401.580,61
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.931.774,73
		A RIPORTARE Euro			9.931.774,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.931.774,73
674	PA.10.297.d	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta) cad	2,00	41,570	83,14
675	PA.10.299.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi) cad	2,00	85,220	170,44
676	PA.10.301.a	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta) cad	2,00	128,080	256,16
677	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta) cad	2,00	9,240	18,48
678	PA.10.302.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi) cad	2,00	16,320	32,64
679	PA.10.303.i	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci) cad	2,00	56,810	113,62
680	PA.10.304.b	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta) cad	2,00	714,260	1.428,52
681	PA.10.305.a	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta) mq	2,000	165,270	330,54
		A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro			404.014,15
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.934.208,27
		A RIPORTARE Euro			9.934.208,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.934.208,27
682	PA.10.306.e	LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta) cad	2,00	130,150	260,30
683	PA.10.309.c	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci) cad	2,00	28,410	56,82
684	PA.10.319.b	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanovecentocinquanta) cad	10,00	76,950	769,50
685	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta) cad	20,00	14,930	298,60
686	PA.10.332	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanovecentocinquanta) ml	12,000	10,950	131,40
687	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) cad	20,00	20,010	400,20
688	PA.10.392.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta) cad	12,00	37,160	445,92
689	PA.10.393.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta) mq	10,000	3,150	31,50
690	PA.10.394.b	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta) mq	24,000	3,050	73,20
		A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro			406.481,59
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.936.675,71
		A RIPORTARE Euro			9.936.675,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			9.936.675,71
		(Euro zerovirgolaseicentocinquanta)			
		ml	450,000	0,650	292,50
		TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			5.282,32
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
691	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRORALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq	168,750	13,120
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			2.214,00
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
692	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc	87,750	2,590
693	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc/km	877,50	0,150
694	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc	82,235	0,600
695	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	cad	10,00	43,120
696	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	ml	225,000	21,000
697	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml	112,500	3,360
698	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA			
		A RIPORTARE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro			414.930,53
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			9.945.124,65
		A RIPORTARE Euro			9.945.124,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolazerozerozero)			9.945.124,65
699	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	87,750	7,000	614,25
			168,750	18,000	3.037,50
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			9.594,19
		TOTALE TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro			418.582,28 9.948.776,40 9.948.776,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			9.948.776,40
		CS01 - DEMOLIZIONI			
700	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
701	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc 116,000	5,150	597,40
702	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	mc 126,000	6,270	790,02
703	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 300,000	1,990	597,00
704	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 300,000	3,820	1.146,00
705	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 100,00	1,500	150,00
			cad 5,00	9,300	46,50
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			3.326,92
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
706	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	mq 4.531,380	0,100	453,14
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			453,14
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
707	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
708	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro	mc 6.055,500	2,590	15.683,75
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			19.463,81
		A RIPORTARE Euro			9.968.240,21
					9.968.240,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			9.968.240,21
		OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
709	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	60.555,00	0,150	9.083,25
710	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	11.192,172	0,100	1.119,22
711	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	6.055,500	1,050	6.358,28
712	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	15.290,500	1,740	26.605,47
			6.055,500	7,000	42.388,50
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			101.238,47
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
713	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
714	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	23.710,624	2,590	61.410,52
715	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	230.194,06	0,150	34.529,11
716	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	2.587,955	1,050	2.717,35
717	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO	691,218	0,750	518,41
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			204.193,92
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.152.970,32
		A RIPORTARE Euro			10.152.970,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.152.970,32
		MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	23.019,406	7,000	161.135,84
		TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro			260.311,23
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			
718	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
719	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	mc/km 10.476,76	0,150	1.571,51
720	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 35,662	0,600	21,40
721	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 1.047,676	4,790	5.018,37
722	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 22,000	0,800	17,60
723	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 278,032	15,310	4.256,67
724	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	kg 2.626,890	0,640	1.681,21
725	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	mq 138,832	10,860	1.507,72
726	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)	kg 1.645,000	1,850	3.043,25
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			382.447,49
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.331.223,89
		A RIPORTARE Euro			10.331.223,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.331.223,89
727	E.1.13.e	ml FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	900,000	27,290	24.561,00
728	PA.10.98	ml POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	8,000	64,180	513,44
729	PA.10.99	cad FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	47,00	43,120	2.026,64
730	PA.20.173.c	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	47,00	20,140	946,58
731	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	23,500	26,000	611,00
732	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	1.047,676	7,000	7.333,73
733	PA.20.B3.11.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	4,400	67,870	298,63
734	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	572,304	70,910	40.582,08
		mc TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro	37,527	82,540	3.097,48
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			97.088,31
735	A.1.01	mc SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	461,200	2,590	1.194,51
		mc A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			463.612,58
		Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.412.388,98
		Euro A RIPORTARE Euro			10.412.388,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.412.388,98
736	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
737	E.3.04	mc/km FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	4.612,00	0,150	691,80
738	PA.20.207	ml CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	115,203	15,510	1.786,80
739	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	900,000	62,000	55.800,00
		mc 461,200		7,000	3.228,40
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			62.701,51
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
740	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc 6.337,500		8,950	56.720,63
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			56.720,63
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
741	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
742	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	1.680,000	63,290	106.327,20
743	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC	11.200,000	3,960	44.352,00
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			732.519,41
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.681.295,81
		A RIPORTARE Euro			10.681.295,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolaseicentodieci)			10.681.295,81
		mq 11.200,000	7,610	85.232,00	
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			235.911,20
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
744	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq 2.304,060	0,670	1.543,72
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			1.543,72
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
745	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)			
746	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaran ta)	mq 2.500,000	12,670	31.675,00
747	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOSOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatrevirgolazerozerozero)	cad E 4,00	1.862,140	7.448,56
748	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero)	mq 336,000	263,000	88.368,00
		ml 84,000	944,000	79.296,00	
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			206.787,56
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
749	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			1.026.082,69
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.974.859,09
		A RIPORTARE Euro			10.974.859,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.974.859,09
750	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	5,00	44,420	222,10
751	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
752	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	5,00	85,220	426,10
753	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	128,080	640,40
754	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	5,00	9,240	46,20
755	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantasevirgolaottocentodieci)	5,00	16,320	81,60
756	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	5,00	56,810	284,05
757	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	5,00	714,260	3.571,30
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			1.031.562,29
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.980.338,69
		A RIPORTARE Euro			10.980.338,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			10.980.338,69
758	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
759	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	5,00	130,150	650,75
760	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	5,00	28,410	142,05
761	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	10,00	76,950	769,50
762	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	45,00	14,930	671,85
763	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	20,000	10,950	219,00
764	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	45,00	20,010	900,45
765	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	20,00	37,160	743,20
766	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
767	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
			3.000,000	2,350	7.050,00
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			1.050.897,39
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			10.999.673,79
		A RIPORTARE Euro			10.999.673,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 10.999.673,79
768	PA.10.392.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)			
769	PA.10.393.a	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	mq 10,000	3,150	31,50
770	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	mq 24,000	3,050	73,20
			ml 4.000,000	0,650	2.600,00
		TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			27.519,40
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			
771	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
772	PA.10.265.b	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	ml 1.000,000	87,800	87.800,00
			ml 1.000,000	124,540	124.540,00
		TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro			212.340,00
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
773	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRORALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq 1.500,000	13,120	19.680,00
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			19.680,00
		A RIPORTARE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			1.285.622,09
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			11.234.398,49
		A RIPORTARE Euro			11.234.398,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			11.234.398,49
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
774	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
775	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	780,000	2,590	2.020,20
776	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zervirgolaseicento)	7.800,00	0,150	1.170,00
777	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	730,977	0,600	438,59
778	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunvirgolazerozerozero)	55,00	43,120	2.371,60
779	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	11.010,000	21,000	231.210,00
780	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	1.000,000	3,360	3.360,00
781	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottvirgolazerozerozero)	780,000	7,000	5.460,00
			2.500,000	18,000	45.000,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			291.030,39
		TOTALE TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384 Euro			1.576.652,48
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			11.525.428,88
		A RIPORTARE Euro			11.525.428,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			11.525.428,88
		CS01 - DEMOLIZIONI			
782	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
783	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc 2.243,450	5,150	11.553,77
784	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanovecentodieci)	mc 2.152,500	6,270	13.496,18
785	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	mc 840,000	23,910	20.084,40
786	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 1.400,000	1,990	2.786,00
787	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 700,000	3,820	2.674,00
788	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 240,00	1,500	360,00
			cad 20,00	9,300	186,00
		TOTALE CS01 - DEMOLIZIONI Euro			51.140,35
		CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA			
789	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	mq 11.970,180	0,100	1.197,02
		TOTALE CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA Euro			1.197,02
		CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
790	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI			52.337,37
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			11.577.766,25
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			11.577.766,25
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			11.577.766,25
		NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
791	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	5.405,250	2,590	13.999,60
792	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	54.052,50	0,150	8.107,88
793	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	6.688,392	0,100	668,84
794	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	5.405,250	1,050	5.675,51
795	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	13.236,500	1,740	23.031,51
			5.405,250	7,000	37.836,75
		TOTALE CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			89.320,09
		CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE			
796	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
797	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	46.064,448	2,590	119.306,92
798	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	451.106,13	0,150	67.665,92
799	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE	2.067,738	1,050	2.171,12
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			330.801,42
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			11.856.230,30
		A RIPORTARE Euro			11.856.230,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			11.856.230,30
		SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
800	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	953,835	0,750	715,38
		mc TOTALE CS04- MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE CORPO STRADALE Euro	45.110,613	7,000	315.774,29
		CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE			505.633,63
801	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
802	A.1.10	mc/km SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.600,00	0,150	240,00
803	A.2.07.a	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	12.077,92	0,150	1.811,69
804	A.2.07.a	mc SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)	51,872	0,600	31,12
805	B.1.01	mc SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	64,840	0,600	38,90
806	B.1.01	mc SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	160,000	4,790	766,40
807	B.1.04	mc SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	1.207,792	4,790	5.785,32
808	B.1.04	mc SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	32,000	0,800	25,60
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			655.990,12
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			12.181.419,00
		A RIPORTARE Euro			12.181.419,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			12.181.419,00
809	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	40,000	0,800	32,00
810	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	402,400	15,310	6.160,74
811	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	492,826	15,310	7.545,17
812	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	3.806,880	0,640	2.436,40
813	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	4.616,150	0,640	2.954,34
814	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	207,920	10,860	2.258,01
815	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	254,813	10,860	2.767,27
816	E.1.13.c	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 (Euro ventisettevirgoladuecentonovanta)	1.540,000	1,850	2.849,00
817	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	850,000	27,290	23.196,50
818	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	225,000	64,180	14.440,50
819	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	70,000	64,180	4.492,60
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			725.122,65
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			12.250.551,53
		A RIPORTARE Euro			12.250.551,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			12.250.551,53
820	PA.10.99	FORNIT.E POSA IN OP.DI ELEMENTI DI PROLUNGA DI H=25 PER ELEMENTO (Euro ventivirgolacentoquaranta)	cad 44,00	43,120	1.897,28
821	PA.20.173.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 200 (Euro ventiseivirgolazerozerozero)	cad 44,00	20,140	886,16
822	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	ml 22,000	26,000	572,00
823	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 160,000	7,000	1.120,00
824	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mc 1.207,792	7,000	8.454,54
825	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mc 6,400	67,870	434,37
826	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	mc 8,000	67,870	542,96
827	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	mc 216,968	70,910	15.385,20
828	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 585,916	70,910	41.547,30
829	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 54,384	82,540	4.488,86
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			800.451,32
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			12.325.880,20
		A RIPORTARE Euro			12.325.880,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			12.325.880,20
		mc	65,945	82,540	5.443,10
		TOTALE CS06- IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			158.603,33
		CS07- IDRAULICA DI LINEA			
830	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	2.550,000	2,590	6.604,50
831	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	25.500,00	0,150	3.825,00
832	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	158,973	15,510	2.465,67
833	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)			
		ml	1.700,000	62,000	105.400,00
834	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	2.550,000	7,000	17.850,00
		TOTALE CS07- IDRAULICA DI LINEA Euro			136.145,17
		CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE			
835	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolannovecentocinquanta)			
		mc	11.857,500	8,950	106.124,63
		TOTALE CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE STRADALE Euro			106.124,63
		CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO			
836	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA			
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			1.048.164,22
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			12.573.593,10
		A RIPORTARE Euro			12.573.593,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			12.573.593,10
837	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	2.856,000	63,290	180.756,24
838	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	19.040,000	3,960	75.398,40
			19.040,000	7,610	144.894,40
		TOTALE CS09 - SOVRASTUTTURA STRADALE PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO Euro			401.049,04
		CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE			
839	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)			
			3.179,450	0,670	2.130,23
		TOTALE CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE Euro			2.130,23
		CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
840	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentosestanta)			
841	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaran ta)	4.250,000	12,670	53.847,50
842	PA.20.E4.01.a	BARRIERA FONOISOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 3,00 (Euro duecentoquarantaduevirgolazerozerozero)	1,00	1.862,140	1.862,14
843	PA.20.E4.01.b	BARRIERA FONOISOLANTE FONOASSORBENTE ALTEZZA MT 4,00 (Euro duecentosessantatrevirgolazerozerozero)	189,000	242,000	45.738,00
			912,000	263,000	239.856,00
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			1.792.647,13
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			13.318.076,01
		A RIPORTARE Euro			13.318.076,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			13.318.076,01
844	PA.20.E4.02	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE SU PALI (Euro novecentoquarantaquattrovirgolazerozerozero) ml	291,000	944,000	274.704,00
		TOTALE CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			616.007,64
		CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
845	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
846	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	6,00	44,420	266,52
847	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	6,00	41,570	249,42
848	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	6,00	85,220	511,32
849	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	6,00	128,080	768,48
850	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	6,00	9,240	55,44
851	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON	6,00	16,320	97,92
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			2.069.300,23
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			13.594.729,11
		A RIPORTARE Euro			13.594.729,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			13.594.729,11
852	PA.10.303.i	PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci) cad	6,00	56,810	340,86
853	PA.10.304.b	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta) cad	6,00	714,260	4.285,56
854	PA.10.305.a	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta) mq	6,000	165,270	991,62
855	PA.10.306.e	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta) cad	6,00	130,150	780,90
856	PA.10.309.c	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci) cad	6,00	28,410	170,46
857	PA.10.319.b	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta) cad	30,00	76,950	2.308,50
858	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta) cad	60,00	14,930	895,80
859	PA.10.332	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta) ml	36,000	10,950	394,20
860	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) cad	60,00	20,010	1.200,60
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			2.080.668,73
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			13.606.097,61
		A RIPORTARE Euro			13.606.097,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro trentasettevirgolacentosessanta)			13.606.097,61
861	PA.10.335.a	cad CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	36,00	37,160	1.337,76
862	PA.10.376	mc FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
863	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
864	PA.10.392.a	kg STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	3.000,000	2,350	7.050,00
865	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	30,000	3,150	94,50
866	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	90,000	3,050	274,50
		ml TOTALE CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	6.800,000	0,650	4.420,00
		CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL			33.856,31
867	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
868	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ	1.700,000	87,800	149.260,00
		A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			2.250.467,44
		A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			13.775.896,32
		A RIPORTARE Euro			13.775.896,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			13.775.896,32
		(Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)			
		ml	1.700,000	124,540	211.718,00
		TOTALE CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL Euro			360.978,00
		CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
869	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
		mq	2.550,000	13,120	33.456,00
		TOTALE CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			33.456,00
		CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
870	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.326,000	2,590	3.434,34
871	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	13.260,00	0,150	1.989,00
872	A.2.07.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO SOLO STESA IN STRATI (Euro zerovirgolaseicento)			
		mc	1.242,660	0,600	745,60
873	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	90,00	43,120	3.880,80
874	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)			
		ml	3.400,000	21,000	71.400,00
875	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)			
		ml	1.700,000	3,360	5.712,00
876	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO A RIPORTARE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro A RIPORTARE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro A RIPORTARE Euro			2.582.803,18 14.108.232,06 14.108.232,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA
 TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			14.108.232,06
		MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirlgolazerozero)			
877	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirlgolazerozero)	1.326,000	7,000	9.282,00
			2.550,000	18,000	45.900,00
		TOTALE CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			142.343,74
		TOTALE TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434 Euro			2.637.985,18
		TOTALE CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA Euro			14.163.414,06
		A RIPORTARE Euro			14.163.414,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			14.163.414,06
878	A.2.01./b	SV02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta) mq	33.438,300	0,750	25.078,73
		TOTALE SV02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			25.078,73
		SV03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA			
879	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mc	26.708,060	2,590	69.173,88
880	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	267.080,60	0,150	40.062,09
881	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento) mq	4.000,000	0,100	400,00
882	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta) mc	10.581,260	1,050	11.110,32
883	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta) mq	29.164,061	1,740	50.745,47
884	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	26.708,060	7,000	186.956,42
		TOTALE SV03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			358.448,18
		SV04 - MOVIMENTI TERRA			
885	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) A RIPORTARE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			383.526,91
		A RIPORTARE Euro			383.526,91
					14.546.940,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			14.546.940,97
886	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	60.235,777	2,590	156.010,66
887	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	519.674,89	0,150	77.951,23
888	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	95.258,180	1,050	100.021,09
889	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	8.268,288	0,750	6.201,22
			51.967,489	7,000	363.772,42
		TOTALE SV04 - MOVIMENTI TERRA Euro			703.956,62
		SV05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
890	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
891	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	4.200,00	0,150	630,00
892	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	420,000	4,790	2.011,80
893	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	200,000	64,180	12.836,00
894	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	420,000	7,000	2.940,00
			192,860	70,910	13.675,70
		TOTALE SV05 - IDRAULICA DI PRIMA			
		A RIPORTARE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro			1.119.577,03
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			1.119.577,03
		A RIPORTARE Euro			15.282.991,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			15.282.991,09
		FASE Euro			32.093,50
		SV06 - IDRAULICA DI LINEA			
895	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.409,440	2,590	3.650,45
896	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	14.094,40	0,150	2.114,16
897	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	1.378,048	15,510	21.373,52
898	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	1.409,440	7,000	9.866,08
		TOTALE SV06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			37.004,21
		SV07 - SOVRASTRUTTURA			
899	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc	8.076,400	8,950	72.283,78
900	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	2.422,921	63,290	153.346,67
901	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	16.152,800	3,960	63.965,09
902	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	16.152,800	7,610	122.922,81
		TOTALE SV07 - SOVRASTRUTTURA Euro			412.518,35
		A RIPORTARE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro			1.569.099,59
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			1.569.099,59
		A RIPORTARE Euro			15.732.513,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			15.732.513,65
		SV08 - OPERE DI FINITURA			
903	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
904	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 4.500,000	13,120	59.040,00
			ml 230,400	10,070	2.320,13
		TOTALE SV08 - OPERE DI FINITURA Euro			61.360,13
		SV09 - OPERE A VERDE			
905	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentose settanta)	mq 27.560,960	0,670	18.465,84
		TOTALE SV09 - OPERE A VERDE Euro			18.465,84
		SV10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
906	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentose settanta)	mq 5,000	12,670	63,35
		TOTALE SV10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			63,35
		SV11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
907	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
908	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentose settanta)	cad 5,00	32,800	164,00
909	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON	cad 10,00	41,570	415,70
		A RIPORTARE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro			1.649.568,61
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			1.649.568,61
		A RIPORTARE Euro			15.812.982,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			15.812.982,67
910	PA.10.302.a	PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta) cad FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	9,240	46,20
911	PA.10.319.b	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	5,00	56,810	284,05
912	PA.10.320	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	15,00	14,930	223,95
913	PA.10.332	ml POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	10,000	10,950	109,50
914	PA.10.333	cad POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	15,00	20,010	300,15
915	PA.10.376	cad FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	10,00	37,160	371,60
916	PA.10.394.b	kg STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
		ml TOTALE SV11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	1.896,000	0,650	1.232,40
		SV12 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			10.497,55
917	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
		A RIPORTARE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro			1.659.486,46
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			1.659.486,46
		A RIPORTARE Euro			15.822.900,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			15.822.900,52
918	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventi)	2.732,000	87,800	239.869,60
			598,000	185,920	111.180,16
		TOTALE SV12 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			351.049,76
		SV13 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE			
919	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
920	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	9.650,00	0,150	1.447,50
921	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	806,020	1,050	846,32
922	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	844,000	4,790	4.042,76
923	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	121,000	4,790	579,59
924	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazererozero)	8.712,000	0,640	5.575,68
925	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	1.968,000	3,000	5.904,00
926	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	965,000	7,000	6.755,00
927	PA.20.E1.04.0	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 40x40x50	96,800	82,310	7.967,61
		A RIPORTARE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro			2.043.654,68
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.043.654,68
		A RIPORTARE Euro			16.207.068,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro sessantaduevirgoladuecentocinquanta)			16.207.068,74
928	PA.30.04.25.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione pubblica Quadro elettrico illuminazione pubblica QIP.1 (Euro seimilaquattrocentoquarantatrevirgolacinquecentoventi)	123,00	62,250	7.656,75
929	PA.30.06.05.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x16 mm ² (Euro quattrovirgolasettecento)	1,000	6.443,520	6.443,52
930	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci)	10.142,00	4,700	47.667,40
931	PA.30.07.50.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Armatura stradale ottica cut-off IP66 SAP Armatura stradale SAP 150 W (Euro duecentosettantatrevirgolatrecentoquaranta)	4.807,00	1,510	7.258,57
932	PA.30.07.60.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, Hft= 9 m. (Euro trecentotrentaseivirgolaottocentoventi)	121,000	273,340	33.074,14
933	PA.30.07.60.10	APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, Hft= 11 m. (Euro quattrocentoquarantasettevirgolaseicento)	117,000	336,820	39.407,94
934	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispensore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)	4,000	447,600	1.790,40
			123,000	33,060	4.066,38
		TOTALE SV13 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE Euro			180.483,56
TOTALE SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA Euro					2.191.019,78
A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro					2.191.019,78
A RIPORTARE Euro					16.354.433,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			16.354.433,84	
		SV01 - DEMOLIZIONI				
935	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc	2.207,500	6,270	13.841,03
		TOTALE SV01 - DEMOLIZIONI Euro				13.841,03
		SV02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI				
936	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq	7.951,000	0,750	5.963,25
		TOTALE SV02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro				5.963,25
		SV03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA				
937	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc	3.975,500	2,590	10.296,55
938	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc/km	31.475,00	0,150	4.721,25
939	A.2.01./e	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORS. NUOVI RILEVATI (Euro cinquevirgolacentosettanta)	mq	4.000,000	5,170	20.680,00
940	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mc	3.975,500	1,050	4.174,28
941	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mq	12.368,600	1,740	21.521,36
942	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)				
		A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro				81.197,72
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro				2.272.217,50
		A RIPORTARE Euro				16.435.631,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			16.435.631,56
		mc	3.147,500	7,000	22.032,50
		TOTALE SV03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA Euro			83.425,94
		SV04 - MOVIMENTI TERRA			
943	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
944	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	16.101,000	1,050	16.906,05
		mc	828,000	0,750	621,00
		TOTALE SV04 - MOVIMENTI TERRA Euro			17.527,05
		SV05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
945	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
946	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	400,00	0,150	60,00
947	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	1.470,00	0,150	220,50
948	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	40,000	4,790	191,60
949	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	147,000	4,790	704,13
950	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	8,000	0,800	6,40
951	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro	96,675	15,310	1.480,09
		A RIPORTARE Euro			123.419,99
					2.314.439,77
					16.477.853,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			16.477.853,83
		ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
952	B.6.10.a	kg TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	924,210	0,640	591,49
953	E.1.13.e	mq FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	50,017	10,860	543,18
954	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	70,000	64,180	4.492,60
955	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	40,000	7,000	280,00
956	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	147,000	7,000	1.029,00
957	PA.20.B3.11.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	1,600	67,870	108,59
958	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	67,501	70,910	4.786,50
		mc TOTALE SV05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro	13,203	82,540	1.089,78
		SV06 - IDRAULICA DI LINEA			15.583,86
959	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
960	A.1.10	mc SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro	853,800	2,590	2.211,34
		A RIPORTARE Euro			138.552,47 2.329.572,25 16.492.986,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			16.492.986,31
		OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
961	E.3.04	mc/km FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	8.538,00	0,150	1.280,70
962	PA.20.A1	ml INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	100,000	15,510	1.551,00
		mc 853,800		7,000	5.976,60
		TOTALE SV06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			11.019,64
		SV07 - SOVRASTRUTTURA			
963	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
964	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	2.272,500	8,950	20.338,88
965	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	681,750	63,290	43.147,96
966	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	4.545,000	3,960	17.998,20
		mq 4.545,000		7,610	34.587,45
		TOTALE SV07 - SOVRASTRUTTURA Euro			116.072,49
		SV08 - OPERE DI FINITURA			
967	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
968	PA.10.172	mq CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO	995,100	13,120	13.055,71
		A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro			276.488,97
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.467.508,75
		A RIPORTARE Euro			16.630.922,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro diecivirgolazerosettanta)			16.630.922,81
		ml	170,600	10,070	1.717,94
		TOTALE SV08 - OPERE DI FINITURA Euro			14.773,65
		SV09 - OPERE A VERDE			
969	A.2.04.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE FORNITO DALL'IMPRESA (Euro ottovirgolatrecentoventi)			
970	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	433,320	8,320	3.605,22
		mq	4.204,400	0,670	2.816,95
		TOTALE SV09 - OPERE A VERDE Euro			6.422,17
		SV10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
971	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaranta)			
		cad	1,00	1.862,140	1.862,14
		TOTALE SV10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			1.862,14
		SV11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
972	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
973	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	5,00	32,800	164,00
974	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)	10,00	41,570	415,70
		A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro			287.070,92
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.478.090,70
		A RIPORTARE Euro			16.641.504,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			16.641.504,76
		(Euro novevirgoladuecentoquaranta)			
975	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	9,240	46,20
976	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	5,00	56,810	284,05
977	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	15,00	14,930	223,95
978	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	10,000	10,950	109,50
979	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	15,00	20,010	300,15
980	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	10,00	37,160	371,60
981	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
			4.491,000	0,650	2.919,15
		TOTALE SV11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			12.184,30
		SV12 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
982	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)	1.138,400	87,800	99.951,52
		A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro			398.627,04
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.589.646,82
		A RIPORTARE Euro			16.753.060,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			16.753.060,88
		TOTALE SV12 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			99.951,52
		SV13 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE			
983	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
984	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	280,00	0,150	42,00
985	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	22,920	1,050	24,07
986	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	24,000	4,790	114,96
987	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	4,000	4,790	19,16
988	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazererozero)	288,000	0,640	184,32
989	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	64,000	3,000	192,00
990	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	28,000	7,000	196,00
991	PA.20.E1.04.0	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 40x40x50 (Euro sessantaduevirgoladuecentocinquanta)	3,200	82,310	263,39
992	PA.30.06.05.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x16 mm² (Euro quattrovirgolasettecento)	4,00	62,250	249,00
			154,00	4,700	723,80
		A RIPORTARE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro			400.635,74
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.591.655,52
		A RIPORTARE Euro			16.755.069,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
 SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			16.755.069,58
993	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci)			
		ml	154,00	1,510	232,54
994	PA.30.07.60.10	APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, Hft= 11 m. (Euro quattrocentoquarantasettevirgolaseicento)			
		ml	4,000	447,600	1.790,40
995	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispensore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)			
		ml	4,000	33,060	132,24
		TOTALE SV13 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE Euro			4.163,88
		TOTALE SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE Euro			402.790,92
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.593.810,70
		A RIPORTARE Euro			16.757.224,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			16.757.224,76
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
996	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
997	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 1.601,340	2,590	4.147,47
998	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc/km 14.028,20	0,150	2.104,23
999	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)	mc 623,802	4,790	2.988,01
1000	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	% 41,47	20,000	829,40
			mc 1.402,820	7,000	9.819,74
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			19.888,85
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
1001	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
1002	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mc 822,316	0,750	616,74
1003	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventivirgolaquattrocentotrenta)	kg 78.400,000	0,640	50.176,00
			ml 784,000	123,430	96.769,12
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			147.561,86
		A RIPORTARE PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT Euro			167.450,71
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.761.261,41
		A RIPORTARE Euro			16.924.675,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			16.924.675,47
		PO03 - FONDAZIONI			
1004	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1005	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 202,440	15,310	3.099,36
1006	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	kg 51.870,000	0,640	33.196,80
1007	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 74,520	74,460	5.548,76
			mc 518,700	89,080	46.205,80
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			88.050,72
		PO04 - SPALLE			
1008	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1009	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 642,760	15,310	9.840,66
1010	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 35.439,000	0,640	22.680,96
			mc 354,396	89,080	31.569,60
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			64.091,22
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
1011	B.7.11	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE			
		A RIPORTARE PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT Euro			319.592,65
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			2.913.403,35
		A RIPORTARE Euro			17.076.817,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.076.817,41
		ARMATO (Euro diecivirgolanovecentodieci)			
1012	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	0,864	10,910	9,43
			45,100	592,410	26.717,69
		TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			26.727,12
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
1013	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1014	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	905,040	15,310	13.856,16
1015	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	37,943	15,310	580,91
1016	B.4.18.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 (Euro seicentoquattrovirgoladuecentoquaranta)	20,640	21,450	442,73
1017	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	27,00	604,240	16.314,48
1018	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	16.718,400	0,640	10.699,78
1019	B.5.13	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	10.125,000	0,640	6.480,00
1020	B.5.16.b	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	13.932,000	1,420	19.783,44
		A RIPORTARE PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT Euro			414.477,27
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.008.287,97
		A RIPORTARE Euro			17.171.702,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.171.702,03
1021	B.6.17	TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanoventottanta)	315,752 kg	1,850	584,14
1022	B.7.25	BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	387,774 mq	8,980	3.482,21
1023	B.7.26	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	24,000 kg	2,240	53,76
1024	B.7.27.c	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)	2,00 cad	85,800	171,60
1025	B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanoventocinquanta)	12,000 ml	9,010	108,12
1026	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	35,700 ml	1,950	69,62
1027	PA.20.B3.16.c	CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanoventottanta)	101,244 mc	89,080	9.018,82
			195,048 mc	128,980	25.157,29
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			106.803,06
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1028	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosessanta)			
1029	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO	387,774 mq	3,960	1.535,59
		A RIPORTARE PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT Euro			454.658,42
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.048.469,12
		A RIPORTARE Euro			17.211.883,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			17.211.883,18
1030	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	mq 77,700	2,590	201,24
			mq 387,774	7,610	2.950,96
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			4.687,79
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
1031	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)	mq 98,000	35,480	3.477,04
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			3.477,04
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
1032	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
1033	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	mq 509,600	2,250	1.146,60
1034	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 594,000	4,090	2.429,46
1035	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	kg 1.375,920	3,820	5.256,01
			mc 206,880	11,560	2.391,53
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			11.223,60
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1036	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN			472.511,26
		A RIPORTARE PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT Euro			3.066.321,96
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			17.229.736,02
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL TORRENTE PIRLA L=16,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			17.229.736,02
1037	PA.10.297.d	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi) cad	28,00	44,420	1.243,76
1038	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta) cad	28,00	85,220	2.386,16
		ml	84,000	0,650	54,60
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			3.684,52
1039	PA.10.264.c	PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventi) ml	56,000	185,920	10.411,52
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			10.411,52
		Euro			486.607,30
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.080.418,00
		A RIPORTARE Euro			17.243.832,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			17.243.832,06
		ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI			
1040	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1041	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 71,040	15,310	1.087,62
1042	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 26.208,000	0,640	16.773,12
1043	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 45,440	67,870	3.084,01
			mc 262,080	89,080	23.346,09
		TOTALE ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI Euro			44.290,84
		ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI			
1044	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1045	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 432,800	15,310	6.626,17
1046	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 24.120,000	0,640	15.436,80
			mc 241,200	89,080	21.486,10
		TOTALE ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI Euro			43.549,07
		ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA			
		A RIPORTARE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro			87.839,91
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.168.257,91
		A RIPORTARE Euro			17.331.671,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.331.671,97
1047	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	242,720	15,310	3.716,04
1048	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	28.000,000	0,640	17.920,00
1049	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	554,040	2,250	1.246,59
1050	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	554,037	17,370	9.623,62
1051	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	280,000	89,080	24.942,40
		TOTALE ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA Euro			57.448,65
		ST04 - MOVIMENTI TERRA			
1052	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	5.410,700	2,590	14.013,71
1053	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	29.694,80	0,150	4.454,22
1054	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	2.703,940	0,750	2.027,96
1055	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	262,720	4,790	1.258,43
		A RIPORTARE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro			167.042,88
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.247.460,88
		A RIPORTARE Euro			17.410.874,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.410.874,94
1056	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	2.969,480	7,000	20.786,36
		TOTALE ST04 - MOVIMENTI TERRA Euro			42.540,68
		ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE			
1057	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi) cad	8,00	43,120	344,96
1058	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta) ml	15,600	10,590	165,20
1059	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta) ml	15,600	17,040	265,82
1060	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero) kg	288,000	3,000	864,00
1061	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	4,836	67,870	328,22
		TOTALE ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE Euro			1.968,20
		ST06 - IDRAULICA DI LINEA			
1062	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta) mc	241,800	7,650	1.849,77
1063	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	122,880	15,310	1.881,29
1064	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) A RIPORTARE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			193.528,50 3.273.946,50 17.437.360,56
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.437.360,56
1065	E.1.01.b	kg FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	1.290,000	0,640	825,60
1066	E.1.13.e	mq FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	558,000	2,250	1.255,50
1067	E.1.20.d	ml SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	100,000	64,180	6.418,00
1068	PA.10.129.d	ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 (Euro dodicivirgolaseicentocinquanta)	62,000	2,900	179,80
1069	PA.10.137.b	ml MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	32,000	12,650	404,80
1070	PA.20.B3.11.a	kg CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	144,000	3,000	432,00
1071	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	2,592	67,870	175,92
1072	PA.20.B3.15.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	65,000	67,870	4.411,55
1073	PA.20.E1.05.b	mc TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosestanta)	12,896	89,080	1.148,78
		ml TOTALE ST06 - IDRAULICA DI LINEA Euro	62,000	18,470	1.145,14
		A RIPORTARE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro			209.925,59
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.290.343,59
		A RIPORTARE Euro			17.453.757,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.453.757,65
		ST07 - OPERE DI SOSTEGNO			
1074	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1075	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 618,135	15,310	9.463,65
1076	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	kg 37.063,000	0,640	23.720,32
1077	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 35,156	67,870	2.386,04
			mc 370,630	89,080	33.015,72
		TOTALE ST07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			68.585,73
		ST08 - SOVRASTRUTTURA			
1078	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
1079	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 148,200	1,050	155,61
1080	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	mq 3,360	15,310	51,44
1081	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc 46,800	8,950	418,86
1082	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	mc 15,600	63,290	987,32
		A RIPORTARE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro			280.124,55
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.360.542,55
		A RIPORTARE Euro			17.523.956,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.523.956,61
1083	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	156,000	3,960	617,76
1084	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	18,720	2,590	48,48
1085	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	156,000	7,610	1.187,16
1086	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	55,598	0,880	48,93
			1,872	82,310	154,08
		TOTALE ST08 - SOVRASTRUTTURA Euro			3.669,64
		ST09- OPERE DI FINITURA			
1087	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
1088	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	532,320	14,630	7.787,84
1089	PA.20.C3.25.a	VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta)	84,000	13,120	1.102,08
			62,400	6,340	395,62
		TOTALE ST09- OPERE DI FINITURA Euro			9.285,54
		ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE			
1090	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaran ta)			
		A RIPORTARE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro			291.466,50
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.371.884,50
		A RIPORTARE Euro			17.535.298,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**SV - SVINCOLI
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.535.298,56
		cad	1,00	1.862,140	1.862,14
		TOTALE ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			1.862,14
		ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1091	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	cad		
1092	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	7,80	44,420	346,48
1093	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	7,80	85,220	664,72
1094	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSTRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	2,00	36,410	72,82
		ml	46,800	0,650	30,42
		TOTALE ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			1.114,44
		TOTALE ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01 Euro			294.443,08
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.374.861,08
		A RIPORTARE Euro			17.538.275,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.538.275,14
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
1095	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1096	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	284,362	2,590	736,50
1097	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	3.319,90	0,150	497,99
1098	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	317,382	0,750	238,04
1099	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	365,000	4,790	1.748,35
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro	331,990	7,000	2.323,93
					5.544,81
		MS02 - FONDAZIONI			
1100	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1101	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	150,074	15,310	2.297,63
1102	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	24.071,000	0,640	15.405,44
1103	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	63,146	67,870	4.285,72
		A RIPORTARE MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			27.533,60
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.402.394,68
		A RIPORTARE Euro			17.565.808,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.565.808,74
		mc	240,711	89,080	21.442,54
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			43.431,33
		MS03 - ELEVAZIONI			
1104	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1105	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	377,650	15,310
1106	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	26.530,000	0,640
		mc	265,295	89,080	23.632,48
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			46.393,50
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
1107	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
1108	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	182,500	7,650
1109	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanovecento)	mq	511,000	2,250
1110	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	73,000	2,900
1111	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	58,400	5,420
1112	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	cad	2,00	43,120
		A RIPORTARE MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			98.529,99
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.473.391,07
		A RIPORTARE Euro			17.636.805,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.636.805,13
1113	PA.20.E1.05.b	ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta) mc	15,330	74,460	1.141,47
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta) ml	73,000	18,470	1.348,31
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			5.650,13
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
1114	PA.10.81.b	CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta) mc	7,118	99,680	709,52
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			709,52
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
1115	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta) mq	333,482	28,470	9.494,23
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			9.494,23
		TOTALE MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			111.223,52 3.486.084,60 17.649.498,66
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			17.649.498,66
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
1116	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1117	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 19.543,631	2,590	50.618,00
1118	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 29.150,60	0,150	4.372,59
1119	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 18.880,118	0,750	14.160,09
1120	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 2.251,568	4,790	10.785,01
			mc 2.915,060	7,000	20.405,42
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			100.341,11
		MS02 - FONDAZIONI			
1121	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1122	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 544,360	15,310	8.334,15
1123	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 127.012,000	0,640	81.287,68
1124	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 272,494	67,870	18.494,17
		A RIPORTARE MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			208.457,11
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			3.694.541,71
		A RIPORTARE Euro			17.857.955,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			17.857.955,77	
		mc	1.270,115	89,080	113.141,84	
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			221.257,84	
		MS03 - ELEVAZIONI				
1125	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq	3.322,120	15,310	50.861,66
1126	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg	137.172,000	0,640	87.790,08
1127	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc	1.371,724	89,080	122.193,17
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			260.844,91	
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA				
1128	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)	mc	808,255	7,650	6.183,15
1129	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mq	1.916,719	2,250	4.312,62
1130	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanovecento)	ml	230,930	2,900	669,70
1131	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	184,744	5,420	1.001,31
1132	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	cad	2,00	43,120	86,24
1133	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO				594.696,88
		A RIPORTARE MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro				4.080.781,48
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro				18.244.195,54
		A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.244.195,54
1134	PA.20.E1.05.b	ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta) mc	48,495	74,460	3.610,94
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta) ml	230,930	18,470	4.265,28
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			20.129,24
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
1135	PA.10.81.b	CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta) mc	22,516	99,680	2.244,39
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			2.244,39
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
1136	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta) mq	1.408,673	28,470	40.104,92
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			40.104,92
		TOTALE MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			644.922,41 4.131.007,01
		A RIPORTARE Euro			18.294.421,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.294.421,07
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
1137	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1138	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 596,620	2,590	1.545,25
1139	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 7.041,70	0,150	1.056,26
1140	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 867,152	0,750	650,36
1141	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 974,700	4,790	4.668,81
			mc 704,170	7,000	4.929,19
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			12.849,87
		MS02 - FONDAZIONI			
1142	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1143	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 285,995	15,310	4.378,58
1144	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 46.449,000	0,640	29.727,36
1145	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 121,738	67,870	8.262,36
		A RIPORTARE MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			55.218,17
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			4.186.225,18
		A RIPORTARE Euro			18.349.639,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			18.349.639,24	
		mc	464,490	89,080	41.376,77	
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			83.745,07	
		MS03 - ELEVAZIONI				
1146	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq			
1147	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	2.913,640	15,310	44.607,83	
1148	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	50.713,000	0,640	32.456,32
		mc	507,129	89,080	45.175,05	
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			122.239,20	
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA				
1149	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)	mc			
1150	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	361,000	7,650	2.761,65	
1151	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	1.010,800	2,250	2.274,30
1152	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	144,400	2,900	418,76
1153	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	115,520	5,420	626,12
1154	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	cad	2,00	43,120	86,24
		A RIPORTARE MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			225.001,21	
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			4.356.008,22	
		A RIPORTARE Euro			18.519.422,28	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			18.519.422,28
		ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)			
1155	PA.20.E1.05.b	mc TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	30,324	74,460	2.257,93
		ml 144,400		18,470	2.667,07
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			11.092,07
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
1156	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
1157	PA.10.81.b	mq CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta)	674,143	14,630	9.862,71
		mc 14,079		99,680	1.403,39
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			11.266,10
		TOTALE MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			241.192,31 4.372.199,32
		A RIPORTARE Euro			18.535.613,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.535.613,38
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
1158	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1159	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	843,750	2,590	2.185,31
1160	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	5.805,00	0,150	870,75
1161	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	1.174,500	0,750	880,88
1162	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	911,250	4,790	4.364,89
			580,500	7,000	4.063,50
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			12.365,33
		MS02 - FONDAZIONI			
1163	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1164	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	252,400	15,310	3.864,24
1165	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	37.800,000	0,640	24.192,00
1166	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	105,300	67,870	7.146,71
		A RIPORTARE MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			47.568,28
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			4.419.767,60
		A RIPORTARE Euro			18.583.181,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			18.583.181,66
		mc	378,000	89,080	33.672,24
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			68.875,19
		MS03 - ELEVAZIONI			
1167	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1168	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	1.116,400	15,310
1169	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	37.800,000	0,640
		mc	378,000	89,080	33.672,24
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			74.956,32
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
1170	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
1171	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	337,500	7,650
1172	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	945,000	2,250
1173	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	135,000	2,900
1174	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	108,000	5,420
1175	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	cad	2,00	43,120
		A RIPORTARE MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			161.968,07
		A RIPORTARE SV - SVINCOLI Euro			4.534.167,39
		A RIPORTARE Euro			18.697.581,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SV - SVINCOLI

MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			18.697.581,45
		ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)			
1176	PA.20.E1.05.b	mc TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	28,350	74,460	2.110,94
		ml TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	135,000	18,470	2.493,45
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			10.375,62
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
1177	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
1178	PA.10.81.b	mq CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta)	542,700	14,630	7.939,70
		mc CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta)	13,163	99,680	1.312,09
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			9.251,79
		TOTALE MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT SVINCOLO DI GAETA SV01 Euro			175.824,25
		TOTALE SV - SVINCOLI Euro			4.548.023,57
		A RIPORTARE Euro			18.711.437,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.711.437,63
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1179	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1180	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)	mc 10,000	6,270	62,70
1181	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 50,000	1,990	99,50
1182	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 50,000	3,820	191,00
1183	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 20,00	1,500	30,00
			cad 2,00	9,300	18,60
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			401,80
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1184	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq 1.280,000	0,750	960,00
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			960,00
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1185	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1186	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 384,000	2,590	994,56
			mc/km 1.920,00	0,150	288,00
		A RIPORTARE IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE Euro			2.644,36
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.644,36
		A RIPORTARE Euro			18.714.081,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.714.081,99
1187	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	384,000	1,050	403,20
1188	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	1.760,000	1,740	3.062,40
1189	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirlgolazerozerozero)			
		mc	192,000	7,000	1.344,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			6.092,16
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1190	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	1.040,000	1,050	1.092,00
1191	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	192,000	0,750	144,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			1.236,00
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1192	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
		ml	30,000	64,180	1.925,40
1193	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanovecentodieci)			
		mc	33,969	70,910	2.408,74
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			4.334,14
		A RIPORTARE IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE Euro			13.024,10
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			13.024,10
		A RIPORTARE Euro			18.724.461,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.724.461,73
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1194	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1195	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	480,000	2,590	1.243,20
1196	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	4.800,00	0,150	720,00
1197	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	40,000	15,510	620,40
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro	480,000	7,000	3.360,00
					5.943,60
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1198	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1199	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	1.479,360	1,190	1.760,44
1200	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	312,000	8,950	2.792,40
1201	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	96,000	8,950	859,20
1202	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	1.040,000	6,330	6.583,20
1203	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3	72,800	79,260	5.770,13
		A RIPORTARE IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE Euro			36.733,07
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			36.733,07
		A RIPORTARE Euro			18.748.170,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolasettecentotrenta)			18.748.170,70
1204	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	1.040,000	2,730	2.839,20
1205	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	480,000	2,590	1.243,20
		mc 48,000		67,870	3.257,76
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			25.105,53
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1206	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1207	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazeroestanta)	75,000	13,120	984,00
1208	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta)	320,000	10,070	3.222,40
		ml 320,000		22,930	7.337,60
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			11.544,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1209	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentostanta)			
		mq 640,000		0,670	428,80
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			428,80
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1210	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)			
		A RIPORTARE IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE Euro			56.046,03
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			56.046,03
		A RIPORTARE Euro			18.767.483,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro (Euro trentaduevirgolaottocento)			18.767.483,66	
1211	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	5,00	32,800	164,00	
1212	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85	
1213	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	85,220	426,10	
1214	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	9,240	46,20	
1215	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta)	5,00	56,810	284,05	
1216	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	25,00	14,930	373,25	
1217	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	25,00	20,010	500,25	
			mq	480,000	0,590	283,20
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.284,90	
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS				
1218	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO			58.330,93	
	A RIPORTARE IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE Euro				58.330,93	
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				18.769.768,56	
	A RIPORTARE Euro					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.785.467,76
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1219	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1220	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoventodiecì)	mc 1.731,900	6,270	10.859,01
1221	A.3.14	DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	mc 787,425	23,910	18.827,33
1222	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	ml 15,000	10,950	164,25
1223	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 500,000	1,990	995,00
1224	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 1.520,000	3,820	5.806,40
1225	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 520,00	1,500	780,00
			cad 5,00	9,300	46,50
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			37.478,49
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1226	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
			mq 5.355,000	0,750	4.016,25
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			4.016,25
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1227	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI			
		A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			41.494,74
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			115.524,87
		A RIPORTARE Euro			18.826.962,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			18.826.962,50
		NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1228	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	2.173,500	2,590	5.629,37
1229	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	21.735,00	0,150	3.260,25
1230	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	2.173,500	1,050	2.282,18
1231	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	3.375,000	1,740	5.872,50
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			32.258,80
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1232	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1233	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	2.340,000	2,590	6.060,60
1234	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	20.400,00	0,150	3.060,00
1235	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	6.210,000	1,050	6.520,50
1236	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	300,000	0,750	225,00
		A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			89.619,64
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			163.649,77
		A RIPORTARE Euro			18.875.087,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.875.087,40
		mc	2.040,000	7,000	14.280,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			30.146,10
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1237	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
1238	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	60,000	64,180	3.850,80
		mc	67,938	70,910	4.817,48
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			8.668,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1239	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1240	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.800,000	2,590	4.662,00
1241	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	18.000,00	0,150	2.700,00
1242	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	152,000	15,510	2.357,52
		mc	1.800,000	7,000	12.600,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			22.319,52
		IN07 - OPERE DI SOSTEGNO			
1243	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
1244	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. -	1.287,00	0,150	193,05
		A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			135.080,49
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			209.110,62
		A RIPORTARE Euro			18.920.548,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			18.920.548,25
		PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
1245	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	128,700	4,790	616,47
1246	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	25,740	0,800	20,59
1247	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	175,060	15,310	2.680,17
1248	B.4.18.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 (Euro novecentodiciottovirgolaottocento)	378,000	21,450	8.108,10
1249	B.5.01./2.b	STRUTTURE IN ACC. CORTEN FE510 A DOPPIO T - LUCI ML.40.01-70 VARO DAL BASSO (Euro unovirgolatrecentosettanta)	420,00	918,800	385.896,00
1250	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	131.250,000	1,370	179.812,50
1251	B.6.17	TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanovecentottanta)	71.077,200	0,640	45.489,41
1252	B.7.11	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanovecentodieci)	420,000	8,980	3.771,60
1253	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	432,000	10,910	4.713,12
1254	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	15,000	592,410	8.886,15
1255	PA.20.B2.09.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro	128,700	7,000	900,90
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			775.975,50
		A RIPORTARE Euro			850.005,63
					19.561.443,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.561.443,26
1256	PA.20.B3.11.a	DI FANGHI BENTONITICI REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT.- MM 1200 (Euro centosettantacinquevirgolanovecento) ml	500,000	175,900	87.950,00
1257	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentocinquanta) mc	5,148	67,870	349,39
1258	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta) mc	48,645	82,540	4.015,16
		mc	168,432	89,080	15.003,92
		TOTALE IN07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			748.406,53
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1259	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1260	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta) kg	2.403,960	1,190	2.860,71
1261	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta) mc	1.279,500	8,950	11.451,53
1262	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta) mc	156,000	8,950	1.396,20
1263	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA mq	1.625,000	6,330	10.286,25
		A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			909.288,66
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			983.318,79
		A RIPORTARE Euro			19.694.756,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)			19.694.756,42
1264	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	303,650	79,260	24.067,30
1265	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	1.625,000	2,730	4.436,25
1266	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	780,000	2,590	2.020,20
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			61.812,30
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1267	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1268	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	750,000	13,120	9.840,00
1269	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	520,000	10,070	5.236,40
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			27.000,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1270	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosettanta)			
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			670,00
		A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			972.776,27
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.046.806,40
		A RIPORTARE Euro			19.758.244,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.758.244,03
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1271	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
1272	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	cad 5,00	32,800	164,00
1273	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 5,00	41,570	207,85
1274	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad 5,00	85,220	426,10
1275	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad 5,00	9,240	46,20
1276	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta)	cad 5,00	56,810	284,05
1277	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	cad 25,00	14,930	373,25
1278	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	cad 25,00	20,010	500,25
			mq 2.370,000	0,590	1.398,30
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E			
		A RIPORTARE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			976.176,27
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.050.206,40
		A RIPORTARE Euro			19.761.644,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.761.644,03
		SICUREZZA Euro			3.400,00
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1279	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)			
1280	PA.10.264.b	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATATISSIMO (Euro centocinquantaquattrovirgolanoovecentoquaranta)	1.380,000	49,060	67.702,80
			140,000	154,940	21.691,60
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			89.394,40
		TOTALE IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI Euro			1.065.570,67
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.139.600,80
		A RIPORTARE Euro			19.851.038,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.851.038,43
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1281	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	12,000	6,270	75,24
1282	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)			
		ml	50,000	1,990	99,50
1283	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	60,000	3,820	229,20
1284	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	20,00	1,500	30,00
1285	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	5,00	9,300	46,50
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			480,44
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1286	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	2.569,970	0,750	1.927,48
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			1.927,48
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1287	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	741,050	2,590	1.919,32
1288	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	410,50	0,150	61,58
		A RIPORTARE IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00 Euro			4.388,82
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.143.989,62
		A RIPORTARE Euro			19.855.427,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.855.427,25
1289	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	741,050	1,050	778,10
1290	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	1.566,011	1,740	2.724,86
1291	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)			
		mc	41,050	7,000	287,35
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			5.771,21
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1292	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	199,367	2,590	516,36
1293	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	713,67	0,150	107,05
1294	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	11.818,230	1,050	12.409,14
1295	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	828,303	0,750	621,23
1296	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)			
		mc	71,367	7,000	499,57
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			14.153,35
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1297	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI			22.332,48
		A RIPORTARE IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00 Euro			1.161.933,28
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			19.873.370,91
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.873.370,91
1298	PA.20.B3.11.b	TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta) ml	40,000	64,180	2.567,20
		CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci) mc	45,292	70,910	3.211,66
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			5.778,86
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1299	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1300	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc	6,000	2,590	15,54
1301	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci) mc/km	60,00	0,150	9,00
1302	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) ml	138,051	15,510	2.141,17
		mc	6,000	7,000	42,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			2.207,71
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1303	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1304	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) kg	924,600	1,190	1.100,27
1305	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	30,282	8,950	271,02
		mc	60,000	8,950	537,00
		A RIPORTARE IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00 Euro			32.227,34
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.171.828,14
		A RIPORTARE Euro			19.883.265,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 19.883.265,77
1306	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
1307	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 220,940	6,330	1.398,55
1308	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mc 15,466	79,260	1.225,84
1309	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 1.080,940	2,730	2.950,97
1310	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 300,000	2,590	777,00
			mc 30,000	67,870	2.036,10
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			10.296,75
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1311	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1312	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 75,000	13,120	984,00
1313	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 200,000	10,070	2.014,00
			ml 200,000	22,930	4.586,00
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			7.584,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
		A RIPORTARE IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00 Euro			48.199,80
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.187.800,60
		A RIPORTARE Euro			19.899.238,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.899.238,23
1314	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)			
		mq	2.761,010	0,670	1.849,88
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			1.849,88
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1315	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
		cad	5,00	32,800	164,00
1316	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)			
		cad	5,00	41,570	207,85
1317	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	5,00	85,220	426,10
1318	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)			
		cad	5,00	9,240	46,20
1319	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)			
		cad	5,00	56,810	284,05
1320	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)			
		cad	25,00	14,930	373,25
1321	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)			
		cad	25,00	20,010	500,25
1322	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO			
		Euro			52.051,38
	A RIPORTARE IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00 Euro				1.191.652,18
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				19.903.089,81
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			19.903.089,81
		PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	mq	0,590	177,00
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.178,70
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1323	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)	ml	49,060	9.812,00
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			9.812,00
		TOTALE IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 Progr. 5+886,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			62.040,38 1.201.641,18
		A RIPORTARE Euro			19.913.078,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.913.078,81
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1324	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	635,000	6,270	3.981,45
1325	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)			
		ml	200,000	1,990	398,00
1326	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	700,000	3,820	2.674,00
1327	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	240,00	1,500	360,00
1328	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	3,00	9,300	27,90
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			7.441,35
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1329	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	6.000,000	0,750	4.500,00
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			4.500,00
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1330	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.800,000	2,590	4.662,00
1331	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	18.000,00	0,150	2.700,00
		A RIPORTARE IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00 Euro			19.303,35
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.220.944,53
		A RIPORTARE Euro			19.932.382,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			19.932.382,16
1332	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	1.800,000	1,050	1.890,00
1333	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	5.400,000	1,740	9.396,00
1334	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	1.800,000	7,000	12.600,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			31.248,00
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1335	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.500,000	2,590	3.885,00
1336	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	10.200,00	0,150	1.530,00
1337	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	5.100,000	1,050	5.355,00
1338	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zervirgolasettecentocinquanta)			
		mc	480,000	0,750	360,00
1339	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	1.020,000	7,000	7.140,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			18.270,00
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1340	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI			
		A RIPORTARE IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00 Euro			61.459,35
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.263.100,53
		A RIPORTARE Euro			19.974.538,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			19.974.538,16
1341	PA.20.B3.11.b	TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta) ml	60,000	64,180	3.850,80
		CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci) mc	67,938	70,910	4.817,48
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			8.668,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1342	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1343	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc	1.800,000	2,590	4.662,00
1344	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci) mc/km	18.000,00	0,150	2.700,00
1345	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) ml	140,000	15,510	2.171,40
		mc	1.800,000	7,000	12.600,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			22.133,40
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1346	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1347	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) kg	3.698,400	1,190	4.401,10
1348	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	980,000	8,950	8.771,00
		mc	240,000	8,950	2.148,00
		A RIPORTARE IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00 Euro			107.581,13
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.309.222,31
		A RIPORTARE Euro			20.020.659,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.020.659,94
1349	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
1350	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 2.600,000	6,330	16.458,00
1351	D.04.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 6 (Euro quattrovirgolasettecentosessanta)	mc 182,000	79,260	14.425,32
1352	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mq 1.000,000	4,760	4.760,00
1353	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 2.600,000	2,730	7.098,00
1354	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 1.200,000	2,590	3.108,00
			mc 120,000	67,870	8.144,40
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			69.313,82
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1355	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRORALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1356	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 300,000	13,120	3.936,00
1357	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 800,000	10,070	8.056,00
			ml 800,000	22,930	18.344,00
		A RIPORTARE IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00 Euro			191.910,85
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.393.552,03
		A RIPORTARE Euro			20.104.989,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.104.989,66
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			30.336,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1358	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq 1.600,000	0,670	1.072,00
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			1.072,00
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1359	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)	cad 3,00	32,800	98,40
1360	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	cad 5,00	41,570	207,85
1361	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 5,00	85,220	426,10
1362	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad 5,00	9,240	46,20
1363	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad 5,00	56,810	284,05
1364	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	cad 23,00	14,930	343,39
1365	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM.			194.388,84
		A RIPORTARE IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00 Euro			1.396.030,02
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			20.107.467,65
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.107.467,65
		48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)			
1366	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	cad 23,00	20,010	460,23
			mq 1.980,000	0,590	1.168,20
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			3.034,42
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1367	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)	ml 1.200,000	49,060	58.872,00
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			58.872,00
		TOTALE IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 Progr. 6+020,00 / 6+105,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			254.889,27 1.456.530,45
		A RIPORTARE Euro			20.167.968,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 PROGR. 6+255,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.167.968,08
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1368	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1369	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)	mc 1.183,000	6,270	7.417,41
1370	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 200,000	1,990	398,00
1371	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 820,000	3,820	3.132,40
1372	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 300,00	1,500	450,00
			cad 5,00	9,300	46,50
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			11.444,31
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1373	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq 4.510,000	0,750	3.382,50
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			3.382,50
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1374	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1375	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 1.353,000	2,590	3.504,27
			mc/km 13.530,00	0,150	2.029,50
		A RIPORTARE IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 PROGR. 6+255,00 Euro			20.360,58
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.476.891,03
		A RIPORTARE Euro			20.188.328,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 PROGR. 6+255,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.188.328,66
1376	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	1.353,000	1,050	1.420,65
1377	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	2.800,000	1,740	4.872,00
1378	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	1.353,000	7,000	9.471,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			21.297,42
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1379	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.575,000	2,590	4.079,25
1380	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	13.350,00	0,150	2.002,50
1381	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	3.895,000	1,050	4.089,75
1382	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zervirgolasettecentocinquanta)			
		mc	240,000	0,750	180,00
1383	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	1.335,000	7,000	9.345,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			19.696,50
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1384	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI			55.820,73
	A RIPORTARE IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 PROGR. 6+255,00 Euro				1.512.351,18
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				20.223.788,81
	A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.223.788,81
1385	PA.20.B3.11.b	TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta) ml	60,000	64,180	3.850,80
		CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci) mc	67,938	70,910	4.817,48
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			8.668,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1386	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1387	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc	1.230,000	2,590	3.185,70
1388	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci) mc/km	12.300,00	0,150	1.845,00
1389	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) ml	92,000	15,510	1.426,92
		mc	1.230,000	7,000	8.610,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			15.067,62
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1390	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1391	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) kg	1.849,200	1,190	2.200,55
1392	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	714,000	8,950	6.390,30
		mc	120,000	8,950	1.074,00
		A RIPORTARE IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00 Euro			89.221,48
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.545.751,93
		A RIPORTARE Euro			20.257.189,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.257.189,56
1393	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
1394	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 1.400,000	6,330	8.862,00
1395	D.04.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 6 (Euro quattrovirgolasettecentosessanta)	mc 98,000	79,260	7.767,48
1396	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mq 1.470,000	4,760	6.997,20
1397	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 1.400,000	2,730	3.822,00
1398	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 600,000	2,590	1.554,00
			mc 60,000	67,870	4.072,20
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			42.739,73
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1399	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1400	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 300,000	13,120	3.936,00
1401	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 400,000	10,070	4.028,00
			ml 400,000	22,930	9.172,00
		A RIPORTARE IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00 Euro			139.432,36
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.595.962,81
		A RIPORTARE Euro			20.307.400,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.307.400,44
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			17.136,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1402	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq	0,670	536,00
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			536,00
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1403	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)	cad	32,800	164,00
1404	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	cad	41,570	207,85
1405	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad	85,220	426,10
1406	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad	9,240	46,20
1407	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad	56,810	284,05
1408	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	cad	14,930	373,25
1409	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. A RIPORTARE IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro	cad		141.469,81
		A RIPORTARE Euro			1.598.000,26
					20.309.437,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.309.437,89
1410	PA.10.394.a	48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	25,00	20,010	500,25
		cad			
			1.320,000	0,590	778,80
		mq			
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.780,50
1411	PA.10.263.a	IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)			
		ml	860,000	49,060	42.191,60
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			42.191,60
		TOTALE IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 Progr. 6+255,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			184.940,46 1.641.470,91
		A RIPORTARE Euro			20.352.908,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.352.908,54
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1412	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	834,400	6,270	5.231,69
1413	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)			
		ml	200,000	1,990	398,00
1414	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	640,000	3,820	2.444,80
1415	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	220,00	1,500	330,00
1416	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	3,00	9,300	27,90
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			8.432,39
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1417	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	3.520,000	0,750	2.640,00
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			2.640,00
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1418	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.056,000	2,590	2.735,04
1419	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	10.560,00	0,150	1.584,00
		A RIPORTARE IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500 Euro			15.391,43
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.656.862,34
		A RIPORTARE Euro			20.368.299,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.368.299,97
1420	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	1.056,000	1,050	1.108,80
1421	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	2.100,000	1,740	3.654,00
1422	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)			
		mc	1.056,000	7,000	7.392,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			16.473,84
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1423	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.615,000	2,590	4.182,85
1424	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	16.150,00	0,150	2.422,50
1425	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	3.040,000	1,050	3.192,00
1426	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	180,000	0,750	135,00
1427	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)			
		mc	1.615,000	7,000	11.305,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			21.237,35
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1428	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI			48.783,58
	A RIPORTARE IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500	Euro			1.690.254,49
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA	Euro			20.401.692,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.401.692,12
1429	PA.20.B3.11.b	TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta) ml	60,000	64,180	3.850,80
		CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci) mc	67,938	70,910	4.817,48
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			8.668,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1430	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1431	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc	960,000	2,590	2.486,40
1432	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci) mc/km	9.600,00	0,150	1.440,00
1433	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) ml	80,000	15,510	1.240,80
		mc	960,000	7,000	6.720,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			11.887,20
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1434	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1435	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) kg	1.479,360	1,190	1.760,44
1436	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	553,000	8,950	4.949,35
		mc	96,000	8,950	859,20
		A RIPORTARE IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500 Euro			76.908,05
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.718.378,96
		A RIPORTARE Euro			20.429.816,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 Progr. 6+58500**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.429.816,59
1437	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
1438	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 1.050,000	6,330	6.646,50
1439	D.04.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 6 (Euro quattrovirgolasettecentosessanta)	mc 73,500	79,260	5.825,61
1440	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mq 1.050,000	4,760	4.998,00
1441	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 1.400,000	2,730	3.822,00
1442	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 480,000	2,590	1.243,20
			mc 48,000	67,870	3.257,76
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			33.362,06
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1443	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1444	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 300,000	13,120	3.936,00
1445	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 320,000	10,070	3.222,40
			ml 320,000	22,930	7.337,60
		A RIPORTARE IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 Progr. 6+58500 Euro			117.197,12
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.758.668,03
		A RIPORTARE Euro			20.470.105,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.470.105,66
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			14.496,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1446	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq 600,000	0,670	402,00
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			402,00
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1447	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
1448	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	cad 3,00	32,800	98,40
1449	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 5,00	41,570	207,85
1450	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad 5,00	85,220	426,10
1451	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad 5,00	9,240	46,20
1452	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	cad 5,00	56,810	284,05
1453	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM.	cad 23,00	14,930	343,39
	A RIPORTARE IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500 Euro				119.005,11
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				1.760.476,02
	A RIPORTARE Euro				20.471.913,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 Progr. 6+58500**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.471.913,65
1454	PA.10.394.a	48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	23,00	20,010	460,23
		cad			
		mq	990,000	0,590	584,10
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.450,32
1455	PA.10.263.a	IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)			
		ml	660,000	49,060	32.379,60
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			32.379,60
		TOTALE IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 Progr. 6+58500 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro A RIPORTARE Euro			152.429,04 1.793.899,95 20.505.337,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.505.337,58
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1456	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	525,000	6,270	3.291,75
1457	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)			
		ml	150,000	1,990	298,50
1458	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	300,000	3,820	1.146,00
1459	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	100,00	1,500	150,00
1460	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	5,00	9,300	46,50
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			4.932,75
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1461	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	3.254,030	0,750	2.440,52
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			2.440,52
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1462	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	936,520	2,590	2.425,59
1463	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	9.081,02	0,150	1.362,15
		A RIPORTARE IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00 Euro			11.161,01
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.805.060,96
		A RIPORTARE Euro			20.516.498,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.516.498,59
1464	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	936,520	1,050	983,35
1465	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	2.683,851	1,740	4.669,90
1466	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	908,102	7,000	6.356,71
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			15.797,70
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1467	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	628,418	2,590	1.627,60
1468	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	284,18	0,150	42,63
1469	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	6.361,214	1,050	6.679,27
1470	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	718,089	0,750	538,57
1471	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	28,418	7,000	198,93
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			9.087,00
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1472	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI			32.257,97
	A RIPORTARE IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00 Euro				1.826.157,92
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				20.537.595,55
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.537.595,55
1473	PA.20.B3.11.b	TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta) ml	40,000	64,180	2.567,20
		CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci) mc	45,292	70,910	3.211,66
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			5.778,86
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1474	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mc	1.684,860	2,590	4.363,79
1475	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	16.848,60	0,150	2.527,29
1476	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci) ml	119,682	15,510	1.856,27
1477	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	1.684,860	7,000	11.794,02
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			20.541,37
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1478	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta) kg	2.496,420	1,190	2.970,74
1479	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	510,159	8,950	4.565,92
1480	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	162,000	8,950	1.449,90
		A RIPORTARE IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00 Euro			67.564,76
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.861.464,71
		A RIPORTARE Euro			20.572.902,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.572.902,34
1481	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
1482	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 1.700,530	6,330	10.764,35
1483	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mc 119,037	79,260	9.434,87
1484	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 1.700,530	2,730	4.642,45
1485	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentotrenta)	mq 810,000	2,590	2.097,90
			mc 81,000	67,870	5.497,47
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			41.423,60
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1486	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1487	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 225,000	13,120	2.952,00
1488	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 320,000	10,070	3.222,40
			ml 540,000	22,930	12.382,20
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			18.556,60
		IN10 - OPERE A VERDE			
		A RIPORTARE IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00 Euro			118.558,40
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.912.458,35
		A RIPORTARE Euro			20.623.895,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.623.895,98
1489	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)			
		mq	2.393,630	0,670	1.603,73
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			1.603,73
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1490	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
		cad	5,00	32,800	164,00
1491	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)			
		cad	5,00	41,570	207,85
1492	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	5,00	85,220	426,10
1493	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)			
		cad	5,00	9,240	46,20
1494	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)			
		cad	5,00	56,810	284,05
1495	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)			
		cad	25,00	14,930	373,25
1496	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)			
		cad	25,00	20,010	500,25
1497	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO			
		A RIPORTARE IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00 Euro			122.163,83
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.916.063,78
		A RIPORTARE Euro			20.627.501,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.627.501,41
		PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	mq	0,590	477,90
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.479,60
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1498	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)	ml	49,060	26.492,40
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			26.492,40
		TOTALE IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			149.134,13 1.943.034,08
		A RIPORTARE Euro			20.654.471,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.654.471,71
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1499	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1500	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)	mc 406,000	6,270	2.545,62
1501	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 200,000	1,990	398,00
1502	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 540,000	3,820	2.062,80
1503	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 200,00	1,500	300,00
			cad 3,00	9,300	27,90
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			5.334,32
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1504	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq 1.980,000	0,750	1.485,00
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			1.485,00
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1505	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1506	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 594,000	2,590	1.538,46
			mc/km 5.940,00	0,150	891,00
		A RIPORTARE IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00 Euro			9.248,78
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.952.282,86
		A RIPORTARE Euro			20.663.720,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.663.720,49
1507	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	594,000	1,050	623,70
1508	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	1.200,000	1,740	2.088,00
1509	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	594,000	7,000	4.158,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			9.299,16
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1510	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	900,000	2,590	2.331,00
1511	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	7.800,00	0,150	1.170,00
1512	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	1.650,000	1,050	1.732,50
1513	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	120,000	0,750	90,00
1514	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)			
		mc	780,000	7,000	5.460,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			10.783,50
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1515	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI			26.901,98
	A RIPORTARE IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00 Euro				1.969.936,06
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				20.681.373,69
	A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.681.373,69
1516	PA.20.B3.11.b	TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta) ml	60,000	64,180	3.850,80
		CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci) mc	67,938	70,910	4.817,48
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			8.668,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1517	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mc	720,000	2,590	1.864,80
1518	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	7.200,00	0,150	1.080,00
1519	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci) ml	44,000	15,510	682,44
1520	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	720,000	7,000	5.040,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			8.667,24
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1521	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta) kg	924,600	1,190	1.100,27
1522	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	315,000	8,950	2.819,25
1523	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta) mc	60,000	8,950	537,00
		A RIPORTARE IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00 Euro			48.694,02
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			1.991.728,10
		A RIPORTARE Euro			20.703.165,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.703.165,73
1524	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
1525	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 650,000	6,330	4.114,50
1526	D.04.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 6 (Euro quattrovirgolasettecentosessanta)	mc 45,500	79,260	3.606,33
1527	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mq 780,000	4,760	3.712,80
1528	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 975,000	2,730	2.661,75
1529	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 300,000	2,590	777,00
			mc 30,000	67,870	2.036,10
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			21.365,00
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1530	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1531	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	mq 300,000	13,120	3.936,00
1532	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 200,000	10,070	2.014,00
			ml 200,000	22,930	4.586,00
		A RIPORTARE IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00 Euro			76.138,50
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.019.172,58
		A RIPORTARE Euro			20.730.610,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.730.610,21
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			10.536,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1533	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq 400,000	0,670	268,00
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			268,00
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1534	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
1535	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	cad 3,00	32,800	98,40
1536	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 5,00	41,570	207,85
1537	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad 5,00	85,220	426,10
1538	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad 5,00	9,240	46,20
1539	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	cad 5,00	56,810	284,05
1540	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. A RIPORTARE IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro	cad 23,00	14,930	343,39
		A RIPORTARE Euro			77.812,49
					2.020.846,57
					20.732.284,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.732.284,20
1541	PA.10.394.a	48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	23,00	20,010	460,23
		cad			
		mq	540,000	0,590	318,60
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.184,82
1542	PA.10.263.a	IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)			
		ml	480,000	49,060	23.548,80
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			23.548,80
		TOTALE IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 Progr. 7+350,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			102.140,12 2.045.174,20
		A RIPORTARE Euro			20.756.611,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.756.611,83
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1543	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1544	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)	mc 1.180,000	6,270	7.398,60
1545	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 700,000	1,990	1.393,00
1546	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 2.160,000	3,820	8.251,20
1547	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 720,00	1,500	1.080,00
			cad 10,00	9,300	93,00
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			18.215,80
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1548	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq 4.019,100	0,750	3.014,33
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			3.014,33
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1549	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1550	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 1.175,920	2,590	3.045,63
			mc/km 11.759,20	0,150	1.763,88
		A RIPORTARE IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00 Euro			26.039,64
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.071.213,84
		A RIPORTARE Euro			20.782.651,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.782.651,47
1551	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
		mq	3.965,000	0,100	396,50
1552	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	1.175,920	1,050	1.234,72
1553	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
		mq	5.589,085	1,740	9.725,01
1554	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)			
		mc	1.175,920	7,000	8.231,44
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			24.397,18
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1555	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	7.152,575	2,590	18.525,17
1556	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	67.407,74	0,150	10.111,16
1557	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	2.981,330	1,050	3.130,40
1558	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	411,801	0,750	308,85
1559	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)			
		mc	6.740,774	7,000	47.185,42
		A RIPORTARE IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00 Euro			124.888,31
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.170.062,51
		A RIPORTARE Euro			20.881.500,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			20.881.500,14
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			79.261,00
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1560	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
		ml	150,000	64,180	9.627,00
1561	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)			
		mc	169,845	70,910	12.043,71
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			21.670,71
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1562	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	900,000	2,590	2.331,00
1563	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	9.900,00	0,150	1.485,00
1564	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	128,134	15,510	1.987,36
1565	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	990,000	7,000	6.930,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			12.733,36
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1566	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
		kg	7.211,880	1,190	8.582,14
1567	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		kg	7.211,880	1,190	8.582,14
		A RIPORTARE IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00 Euro			167.874,52
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.213.048,72
		A RIPORTARE Euro			20.924.486,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			20.924.486,35
1568	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	1.489,500	8,950	13.331,03
1569	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	468,000	8,950	4.188,60
1570	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	3.965,000	6,330	25.098,45
1571	D.04.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 6 (Euro quattrovirgolasettecentosessanta)	277,550	79,260	21.998,61
1572	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	1.500,000	4,760	7.140,00
1573	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	3.965,000	2,730	10.824,45
1574	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	2.340,000	2,590	6.060,60
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	234,000	67,870	15.881,58
		IN09 - OPERE DI FINITURA			113.105,46
1575	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1576	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	1.050,000	13,120	13.776,00
		A RIPORTARE IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00 Euro			286.173,84
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.331.348,04
		A RIPORTARE Euro			21.042.785,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.042.785,67
1577	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanovecentotrenta)	1.560,000	10,070	15.709,20
			1.560,000	22,930	35.770,80
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			65.256,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1578	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)			
			1.372,670	0,670	919,69
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			919,69
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1579	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
1580	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	10,00	32,800	328,00
1581	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
1582	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	85,220	426,10
1583	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	9,240	46,20
		A RIPORTARE IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00 Euro			339.581,68
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.384.755,88
		A RIPORTARE Euro			21.096.193,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.096.193,51
1584	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	5,00	56,810	284,05
1585	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	25,00	14,930	373,25
1586	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	25,00	20,010	500,25
			2.960,000	0,590	1.746,40
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			3.912,10
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1587	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerossessanta)	2.160,000	49,060	105.969,60
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			105.969,60
		TOTALE IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00 Euro			448.455,23
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.493.629,43
		A RIPORTARE Euro			21.205.067,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.205.067,06
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1588	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	250,000	6,270	1.567,50
1589	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)			
		ml	100,000	1,990	199,00
1590	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	200,000	3,820	764,00
1591	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	60,00	1,500	90,00
1592	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	3,00	9,300	27,90
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			2.648,40
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1593	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	630,000	0,750	472,50
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			472,50
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1594	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	189,000	2,590	489,51
1595	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	1.050,00	0,150	157,50
		A RIPORTARE IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351 Euro			3.767,91
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.497.397,34
		A RIPORTARE Euro			21.208.834,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 21.208.834,97
1596	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
1597	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	189,000	1,050	198,45
1598	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	840,000	1,740	1.461,60
			105,000	7,000	735,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			3.042,06
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1599	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
1600	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	525,000	1,050	551,25
			84,000	0,750	63,00
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			614,25
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1601	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
1602	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanovecentodieci)	30,000	64,180	1.925,40
			33,969	70,910	2.408,74
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			4.334,14
		A RIPORTARE IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351 Euro			11.111,35
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.504.740,78
		A RIPORTARE Euro			21.216.178,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.216.178,41
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1603	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1604	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	210,000	2,590	543,90
1605	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	2.100,00	0,150	315,00
1606	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	16,000	15,510	248,16
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			2.577,06
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1607	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1608	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	647,220	1,190	770,19
1609	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	136,500	8,950	1.221,68
1610	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	42,000	8,950	375,90
1611	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	455,000	6,330	2.880,15
1612	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3	31,850	79,260	2.524,43
		A RIPORTARE IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351 Euro			21.460,76
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.515.090,19
		A RIPORTARE Euro			21.226.527,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro duevirgolasettecentotrenta)			21.226.527,82
1613	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 455,000	2,730	1.242,15
1614	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mq 210,000	2,590	543,90
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	mc 21,000	67,870	1.425,27
					10.983,67
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1615	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRISALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1616	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazeroestanta)	mq 150,000	13,120	1.968,00
1617	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta)	ml 140,000	10,070	1.409,80
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro	ml 140,000	22,930	3.210,20
					6.588,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1618	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentostanta)	mq 280,000	0,670	187,60
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			187,60
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1619	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)			
		A RIPORTARE IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351 Euro			31.447,68
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.525.077,11
		A RIPORTARE Euro			21.236.514,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro trentaduevirgolaottocento)			21.236.514,74
1620	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	3,00	32,800	98,40
1621	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
1622	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	85,220	426,10
1623	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	9,240	46,20
1624	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta)	5,00	56,810	284,05
1625	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	23,00	14,930	343,39
1626	PA.10.394.a	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	23,00	20,010	460,23
			160,000	0,590	94,40
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			1.960,62
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1627	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO A RIPORTARE IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro A RIPORTARE Euro			33.408,30 2.527.037,73 21.238.475,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.238.475,36
		LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)			
		ml	140,000	49,060	6.868,40
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			6.868,40
		TOTALE IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			40.276,70 2.533.906,13
		A RIPORTARE Euro			21.245.343,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.245.343,76
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1628	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	450,000	6,270	2.821,50
1629	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)			
		ml	150,000	1,990	298,50
1630	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	300,000	3,820	1.146,00
1631	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	100,00	1,500	150,00
1632	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	5,00	9,300	46,50
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			4.462,50
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1633	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	103,860	0,750	77,90
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			77,90
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1634	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	27,440	2,590	71,07
1635	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	274,40	0,150	41,16
		A RIPORTARE IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00 Euro			4.652,63
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.538.558,76
		A RIPORTARE Euro			21.249.996,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			21.249.996,39
1636	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
1637	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mq 1.097,200	0,100	109,72
1638	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mc 27,440	1,050	28,81
1639	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	mq 1.894,598	1,740	3.296,60
			mc 27,440	7,000	192,08
TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro					3.739,44
IN04 - MOVIMENTI TERRA					
1640	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1641	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 2.083,908	2,590	5.397,32
1642	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mc/km 19.446,63	0,150	2.916,99
1643	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc 80,010	1,050	84,01
1644	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	mc 139,245	0,750	104,43
			mc 1.944,663	7,000	13.612,64
A RIPORTARE IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00 Euro					30.395,23
A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro					2.564.301,36
A RIPORTARE Euro					21.275.738,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			21.275.738,99
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			22.115,39
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1645	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
1646	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	ml 100,000	64,180	6.418,00
			mc 113,230	70,910	8.029,14
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			14.447,14
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1647	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1648	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	mc 1.406,400	2,590	3.642,58
1649	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	mc/km 14.064,00	0,150	2.109,60
1650	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	ml 23,208	15,510	359,96
			mc 1.406,400	7,000	9.844,80
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			15.956,94
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1651	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1652	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	kg 1.386,900	1,190	1.650,41
		A RIPORTARE IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00 Euro			62.449,72
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.596.355,85
		A RIPORTARE Euro			21.307.793,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.307.793,48
1653	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquant)	329,160	8,950	2.945,98
1654	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	90,000	8,950	805,50
1655	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	1.097,200	6,330	6.945,28
1656	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	76,804	79,260	6.087,49
1657	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	1.097,200	2,730	2.995,36
1658	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	450,000	2,590	1.165,50
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			25.649,67
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1659	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1660	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)	225,000	13,120	2.952,00
1661	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta)	300,000	10,070	3.021,00
		A RIPORTARE IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00 Euro	300,000	22,930	6.879,00
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			99.300,98
		A RIPORTARE Euro			2.633.207,11
					21.344.644,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.344.644,74
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			12.852,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1662	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	mq	0,670	310,98
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			310,98
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1663	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)	cad	32,800	164,00
1664	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	cad	41,570	207,85
1665	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad	85,220	426,10
1666	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad	9,240	46,20
1667	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad	56,810	284,05
1668	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	cad	14,930	373,25
1669	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. A RIPORTARE IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro	cad		101.113,41 2.635.019,54 21.346.457,17
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			21.346.457,17
1670	PA.10.394.a	48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta)	25,00	20,010	500,25
		mq	450,000	0,590	265,50
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.267,20
1671	PA.10.263.a	IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerosessanta)			
		ml	200,000	49,060	9.812,00
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			9.812,00
		TOTALE IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			111.691,16 2.645.597,29
		A RIPORTARE Euro			21.357.034,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.357.034,92
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1672	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	3.300,000	6,270	20.691,00
1673	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)			
		ml	500,000	1,990	995,00
1674	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	1.840,000	3,820	7.028,80
1675	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	620,00	1,500	930,00
1676	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	20,00	9,300	186,00
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			29.830,80
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1677	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mq	10.815,770	0,750	8.111,83
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			8.111,83
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1678	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	3.146,610	2,590	8.149,72
1679	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	31.466,10	0,150	4.719,92
		A RIPORTARE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro			50.812,27
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.696.409,56
		A RIPORTARE Euro			21.407.847,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			21.407.847,19
1680	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
1681	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mq 6.486,220	0,100	648,62
1682	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mc 2.969,610	1,050	3.118,09
1683	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	mq 7.806,179	1,740	13.582,75
			mc 3.146,610	7,000	22.026,27
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			52.245,37
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1684	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1685	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 21.750,000	2,590	56.332,50
1686	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mc/km 211.222,23	0,150	31.683,33
1687	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc 22.182,604	1,050	23.291,73
1688	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	mc 627,777	0,750	470,83
			mc 21.122,223	7,000	147.855,56
		A RIPORTARE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro			349.821,95
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			2.995.419,24
		A RIPORTARE Euro			21.706.856,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			21.706.856,87
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			259.633,95
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1689	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTRICALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1690	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	1.928,960	1,190	2.295,46
1691	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	250,000	64,180	16.045,00
			347,075	70,910	24.611,09
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			42.951,55
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1692	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1693	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	3.079,440	2,590	7.975,75
1694	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	30.794,40	0,150	4.619,16
1695	PA.20.207	CUNETTA TIPO ALLA FRANCESE (Euro sessantaduevirgolazerozerozero)	354,630	15,510	5.500,31
1696	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	800,000	62,000	49.600,00
			3.079,440	7,000	21.556,08
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			89.251,30
		IN07 - OPERE DI SOSTEGNO			
		A RIPORTARE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro			482.024,80
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			3.127.622,09
		A RIPORTARE Euro			21.839.059,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			21.839.059,72
1697	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTRICALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1698	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	kg 1.928,960	1,190	2.295,46
			mc 64,000	70,910	4.538,24
		TOTALE IN07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			6.833,70
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1699	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTRICALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1700	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	kg 1.456,245	1,190	1.732,93
1701	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	mc 3.472,866	8,950	31.082,15
1702	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	mc 94,500	8,950	845,78
1703	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 7.371,220	6,330	46.659,82
1704	D.04.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 6 (Euro quattrovirgolasettecentosessanta)	mc 454,035	79,260	35.986,81
1705	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mq 4.500,000	4,760	21.420,00
1706	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO	mq 8.011,220	2,730	21.870,63
		A RIPORTARE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro			648.456,62
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			3.294.053,91
		A RIPORTARE Euro			22.005.491,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.005.491,54
		(Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1707	PA.20.B3.11.a	mq CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	472,500	2,590	1.223,78
		mc MISURE	47,250	67,870	3.206,86
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			164.028,76
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1708	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
1709	PA.10.172	mq CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazeroestanta)	750,000	13,120	9.840,00
1710	PA.10.174	ml CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta)	315,000	10,070	3.172,05
		ml	315,000	22,930	7.222,95
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			20.235,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1711	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)			
		mq	2.092,590	0,670	1.402,04
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			1.402,04
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1712	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
1713	PA.10.297.c	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60	20,00	32,800	656,00
		A RIPORTARE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro			675.180,30
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			3.320.777,59
		A RIPORTARE Euro			22.032.215,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			22.032.215,22	
1714	PA.10.297.d	CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta) cad	5,00	41,570	207,85	
1715	PA.10.301.a	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi) cad	5,00	85,220	426,10	
1716	PA.10.302.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta) cad	5,00	9,240	46,20	
1717	PA.10.319.b	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci) cad	5,00	56,810	284,05	
1718	PA.10.332	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta) cad	25,00	14,930	373,25	
1719	PA.10.394.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) cad	25,00	20,010	500,25	
		STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 12 (Euro zerovirgolacinquecentonovanta) cad	25,00	20,010	500,25	
			mq	2.595,000	0,590	1.531,05
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			4.024,75	
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS				
1720	PA.10.263.a	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H1/A3 PER CONTENIMENTO NORMALE LC=127 KJ (Euro quarantanovevirgolazerossessanta) ml	1.500,000	49,060	73.590,00	
		TOTALE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro			752.139,05	
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			3.397.736,34	
		A RIPORTARE Euro			22.109.173,97	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.109.173,97
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			73.590,00
		TOTALE IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro A RIPORTARE Euro			752.139,05 3.397.736,34 22.109.173,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.109.173,97
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1721	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1722	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoventodiecì)	mc 450,000	6,270	2.821,50
1723	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)	mc 96,000	23,910	2.295,36
1724	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 300,000	1,990	597,00
1725	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 600,000	3,820	2.292,00
1726	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 200,00	1,500	300,00
			cad 20,00	9,300	186,00
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			8.491,86
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1727	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
			mq 5.506,820	0,100	550,68
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			550,68
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1728	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		A RIPORTARE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro			9.042,54
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			3.406.778,88
		A RIPORTARE Euro			22.118.216,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.118.216,51
1729	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.598,280	2,590	4.139,55
1730	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	6.664,26	0,150	999,64
1731	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	1.598,280	1,050	1.678,19
1732	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozerozero)	9.277,000	1,740	16.141,98
			666,426	7,000	4.664,98
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			27.624,34
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1733	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
1734	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	15.054,087	1,050	15.806,79
			931,854	0,750	698,89
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			16.505,68
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1735	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
1736	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	200,000	64,180	12.836,00
		A RIPORTARE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro			66.008,56
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			3.463.744,90
		A RIPORTARE Euro			22.175.182,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.175.182,53
		mc	226,460	70,910	16.058,28
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			28.894,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1737	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	1.440,000	2,590	3.729,60
1738	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	14.400,00	0,150	2.160,00
1739	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	155,309	15,510	2.408,84
1740	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	1.440,000	7,000	10.080,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			18.378,44
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1741	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
		kg	4.807,920	1,190	5.721,42
1742	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc	40.555,110	8,950	362.968,23
1743	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc	312,000	8,950	2.792,40
1744	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	466,533	63,290	29.526,87
1745	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10			
		Euro			501.454,20
		Euro			3.899.190,54
		Euro			22.610.628,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro seivirgolatrecentotrenta)			22.610.628,17
1746	D.04.a	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	1.300,000	6,330	8.229,00
1747	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	91,000	79,260	7.212,66
1748	D.05.b	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	3.110,220	3,960	12.316,47
1749	D.10	mq PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	1.300,000	2,730	3.549,00
1750	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirlgolaseicentodieci)	1.560,000	2,590	4.040,40
1751	PA.20.B3.11.a	mq CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirlgolaottocentosettanta)	3.110,220	7,610	23.668,77
		mc TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	156,000	67,870	10.587,72
		IN09 - OPERE DI FINITURA			470.612,94
1752	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTRICALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirlgolacentoventi)			
1753	PA.10.172	mq CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirlgolazerosettanta)	450,000	13,120	5.904,00
1754	PA.10.172	ml CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO A RIPORTARE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro	200,000	10,070	2.014,00
		A RIPORTARE Euro			578.976,22
					3.976.712,56
					22.688.150,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.688.150,19
1755	PA.10.174	VIBRATO (Euro diecivirgolazeroasettanta) ml CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta) ml	520,000	10,070	5.236,40
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			25.078,00
		IN10 - OPERE A VERDE			
1756	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentasettanta) mq	3.106,180	0,670	2.081,14
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			2.081,14
		IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
1757	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentasettanta)			
1758	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocentocinquanta) mq	200,000	12,670	2.534,00
1759	PA.10.452	FORNITURA DI TERRENO AGRARIO (Euro dodicivirgolatrecentoquaranta) mq	940,424	0,850	799,36
		mc	940,424	12,340	11.604,83
		TOTALE IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			14.938,19
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1760	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
1761	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA cad	6,00	44,420	266,52
		A RIPORTARE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro			613.422,07
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.011.158,41
		A RIPORTARE Euro			22.722.596,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.722.596,04
1762	PA.10.297.d	LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta) cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	6,00	41,570	249,42
1763	PA.10.299.d	cad FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	6,00	85,220	511,32
1764	PA.10.301.a	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	6,00	128,080	768,48
1765	PA.10.301.c	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	6,00	9,240	55,44
1766	PA.10.302.a	cad FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	6,00	16,320	97,92
1767	PA.10.303.i	cad FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	6,00	56,810	340,86
1768	PA.10.304.b	cad FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	6,00	714,260	4.285,56
1769	PA.10.305.a	mq FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA	6,000	165,270	991,62
	A RIPORTARE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro				620.722,69
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro				4.018.459,03
	A RIPORTARE Euro				22.729.896,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.729.896,66
1770	PA.10.306.e	LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta) cad	6,00	130,150	780,90
1771	PA.10.309.c	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci) cad	6,00	28,410	170,46
1772	PA.10.319.b	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanovecentocinquanta) cad	30,00	76,950	2.308,50
1773	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta) cad	6,00	14,930	89,58
1774	PA.10.332	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanovecentocinquanta) ml	6,000	10,950	65,70
1775	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) cad	6,00	20,010	120,06
1776	PA.10.335.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta) cad	6,00	37,160	222,96
1777	PA.10.376	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta) mc	0,063	94,870	5,98
1778	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta) kg	1.500,000	2,450	3.675,00
1779	PA.10.392.a	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta) kg	1.500,000	2,350	3.525,00
		STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA A RIPORTARE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro			631.686,83
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.029.423,17
		A RIPORTARE Euro			22.740.860,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.740.860,80
		(Euro trevirgolacentocinquanta)			
1780	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	251,000	3,150	790,65
1781	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	90,000	3,050	274,50
		ml TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	1.890,000	0,650	1.228,50
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			20.824,93
1782	PA.10.263.c	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)	860,000	87,800	75.508,00
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			75.508,00
		TOTALE IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			709.488,48
		A RIPORTARE Euro			4.107.224,82
					22.818.662,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.818.662,45
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1783	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
1784	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoventodiecì)	mc 1.615,000	6,270	10.126,05
1785	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)	mc 180,000	23,910	4.303,80
1786	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 500,000	1,990	995,00
1787	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 300,000	3,820	1.146,00
1788	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 100,00	1,500	150,00
			cad 20,00	9,300	186,00
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			16.906,85
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1789	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
			mq 6.918,270	0,100	691,83
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			691,83
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1790	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro			17.598,68
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.124.823,50
		A RIPORTARE Euro			22.836.261,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.836.261,13
1791	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	2.797,950	2,590	7.246,69
1792	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	21.007,87	0,150	3.151,18
1793	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	2.797,950	1,050	2.937,85
1794	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	8.447,513	1,740	14.698,67
			2.100,787	7,000	14.705,51
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			42.739,90
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1795	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1796	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	780,471	2,590	2.021,42
1797	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	804,71	0,150	120,71
1798	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	13.673,533	1,050	14.357,21
1799	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	1.397,163	0,750	1.047,87
			80,471	7,000	563,30
		A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro			78.449,09
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.185.673,91
		A RIPORTARE Euro			22.897.111,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			22.897.111,54
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			18.110,51
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			
1800	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
1801	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	200,000	64,180	12.836,00
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			28.894,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1802	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1803	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)	931,320	2,590	2.412,12
1804	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)	9.313,20	0,150	1.396,98
1805	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	232,861	15,510	3.611,67
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			13.940,01
		IN07 - OPERE DI SOSTEGNO			
1806	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1807	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)	4.841,991	1,190	5.761,97
		A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro			127.045,35
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.234.270,17
		A RIPORTARE Euro			22.945.707,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			22.945.707,80
		mc	160,650	70,910	11.391,69
		TOTALE IN07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			17.153,66
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1808	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1809	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	kg 10.170,600	1,190	12.103,01
1810	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	mc 1.354,815	8,950	12.125,59
1811	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	mc 660,000	8,950	5.907,00
1812	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 4.516,050	6,330	28.586,60
1813	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mc 316,123	79,260	25.055,91
1814	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 4.516,050	2,730	12.328,82
1815	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mq 3.300,000	2,590	8.547,00
		mc	330,000	67,870	22.397,10
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			127.051,03
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
		A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro			265.488,07
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.372.712,89
		A RIPORTARE Euro			23.084.150,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.084.150,52
1816	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)			
		mq	1.606,500	13,120	21.077,28
1817	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)			
		ml	1.071,000	10,070	10.784,97
1818	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)			
		ml	2.200,000	10,070	22.154,00
1819	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta)			
		ml	2.200,000	22,930	50.446,00
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			104.462,25
		IN10 - OPERE A VERDE			
1820	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentose settanta)			
		mq	4.657,210	0,670	3.120,33
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			3.120,33
		IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
1821	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentose settanta)			
		mq	1,000	12,670	12,67
		TOTALE IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			12,67
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1822	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		cad	5,00	44,420	222,10
1823	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN			
		Euro			373.305,42
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.480.530,24
		A RIPORTARE Euro			23.191.967,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.191.967,87
1824	PA.10.297.d	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta) cad	5,00	41,570	207,85
1825	PA.10.299.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi) cad	5,00	85,220	426,10
1826	PA.10.301.a	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta) cad	5,00	128,080	640,40
1827	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta) cad	5,00	9,240	46,20
1828	PA.10.302.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi) cad	5,00	16,320	81,60
1829	PA.10.303.i	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci) cad	5,00	56,810	284,05
1830	PA.10.304.b	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta) cad	5,00	714,260	3.571,30
1831	PA.10.305.a	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta) mq	5,000	165,270	826,35
		A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro			379.389,27
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.486.614,09
		A RIPORTARE Euro			23.198.051,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.198.051,72
1832	PA.10.306.e	LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta) cad	5,00	130,150	650,75
1833	PA.10.309.c	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci) cad	5,00	28,410	142,05
1834	PA.10.319.b	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanovecentocinquanta) cad	25,00	76,950	1.923,75
1835	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta) cad	5,00	14,930	74,65
1836	PA.10.332	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanovecentocinquanta) ml	5,000	10,950	54,75
1837	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci) cad	5,00	20,010	100,05
1838	PA.10.335.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta) cad	5,00	37,160	185,80
1839	PA.10.376	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta) mc	0,063	94,870	5,98
1840	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta) kg	3.000,000	2,450	7.350,00
1841	PA.10.392.a	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta) kg	3.000,000	2,350	7.050,00
		STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro			396.927,05
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.504.151,87
		A RIPORTARE Euro			23.215.589,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.215.589,50
1842	PA.10.393.a	SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta) mq	25,000	3,150	78,75
1843	PA.10.394.b	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta) mq	30,000	3,050	91,50
		STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta) ml	3.300,000	0,650	2.145,00
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			26.158,98
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1844	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento) ml	1.071,000	87,800	94.033,80
1845	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoovecentoventi) ml	1.071,000	185,920	199.120,32
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			293.154,12
		IN14 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE			
1846	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	4.280,00	0,150	642,00
1847	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta) mc	392,000	4,790	1.877,68
1848	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro A RIPORTARE Euro			694.916,10 4.802.140,92 23.513.578,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.513.578,55
		(Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
1849	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	374,360	4,790	1.793,18
1850	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zervirgolaseicentoquaranta)	36,000	4,790	172,44
1851	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	2.592,000	0,640	1.658,88
1852	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	576,000	3,000	1.728,00
1853	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	428,000	7,000	2.996,00
1854	PA.20.E1.04.0	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 40x40x50 (Euro sessantaduevirgoladuecentocinquanta)	28,800	82,310	2.370,53
1855	PA.30.06.05.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x6 mm ² (Euro duevirgolacinquecentosettanta)	36,00	62,250	2.241,00
1856	PA.30.06.05.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x10 mm ² (Euro trevirgolacinquecentocinquanta)	1.430,00	2,570	3.675,10
1857	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci)	2.475,00	3,550	8.786,25
1858	PA.30.07.50.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Armatura stradale ottica cut-off IP66 SAP Armatura stradale SAP 150 W (Euro duecentosettantatrevirgolatrecentoquaranta)	2.156,00	1,510	3.255,56
1859	PA.30.07.60.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, A RIPORTARE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro	36,000	273,340	9.840,24
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			733.433,28
		A RIPORTARE Euro			4.840.658,10
					23.552.095,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.552.095,73
1860	PA.30.07.60.10	Hft= 9 m. (Euro trecentotrentaseivirgolaottocentoventi) ml APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, Hft= 11 m. (Euro quattrocentoquarantasettevirgolaseicento)	33,000	336,820	11.115,06
1861	PA.30.11.10.02	ml IMPIANTO DI TERRA Dispensore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerossessanta)	3,000	447,600	1.342,80
		ml	36,000	33,060	1.190,16
		TOTALE IN14 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE Euro			54.684,88
		TOTALE IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			747.081,30 4.854.306,12 23.565.743,75
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
 IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.565.743,75
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1862	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)			
		mc	1.445,000	6,270	9.060,15
1863	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoovecentonovanta)			
		ml	300,000	1,990	597,00
1864	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)			
		ml	300,000	3,820	1.146,00
1865	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)			
		cad	100,00	1,500	150,00
1866	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)			
		cad	20,00	9,300	186,00
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			11.139,15
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1867	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)			
		mq	10.246,180	0,100	1.024,62
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			1.024,62
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1868	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	3.502,350	2,590	9.071,09
1869	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		Euro			21.234,86
		Euro			4.875.540,98
		Euro			23.586.978,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.586.978,61
1870	A.2.06.a	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	16.047,12	0,150	2.407,07
1871	E.1.01.a	mc FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	3.502,350	1,050	3.677,47
1872	PA.20.A1	mq INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	10.272,084	1,740	17.873,43
		mc TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro	1.604,712	7,000	11.232,98
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			44.262,04
1873	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1874	A.1.10	mc SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.012,566	2,590	2.622,55
1875	A.2.06.a	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	10.125,66	0,150	1.518,85
1876	A.2.07.b	mc SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	16.888,729	1,050	17.733,17
1877	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazererozero)	1.897,638	0,750	1.423,23
		mc TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro	1.012,566	7,000	7.087,96
		IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE			30.385,76
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro			86.811,57
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			4.941.117,69
		A RIPORTARE Euro			23.652.555,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.652.555,32
1878	E.1.13.e	FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)			
		ml	200,000	64,180	12.836,00
1879	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)			
		mc	226,460	70,910	16.058,28
		TOTALE IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE Euro			28.894,28
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1880	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	766,080	2,590	1.984,15
1881	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zervirgolacentocinquanta)			
		mc/km	23.446,60	0,150	3.516,99
1882	E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 (Euro quindicivirgolacinquecentodieci)			
		ml	316,273	15,510	4.905,39
1883	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	2.344,660	7,000	16.412,62
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			26.819,15
		IN07 - OPERE DI SOSTEGNO			
1884	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
		kg	6.198,291	1,190	7.375,97
1885	PA.20.B3.11.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 20 MPA (Euro settantavirgolanoventodieci)			
		mc	205,650	70,910	14.582,64
		TOTALE IN07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			21.958,61
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro			164.483,61
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.018.789,73
		A RIPORTARE Euro			23.730.227,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.730.227,36
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1886	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
1887	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquant)	kg 12.944,400	1,190	15.403,84
1888	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquant)	mc 1.871,028	8,950	16.745,70
1889	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)	mc 840,000	8,950	7.518,00
1890	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)	mq 6.236,760	6,330	39.478,69
1891	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	mc 436,574	79,260	34.602,86
1892	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 6.236,760	2,730	17.026,35
1893	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 4.200,000	2,590	10.878,00
			mc 420,000	67,870	28.505,40
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			170.158,84
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1894	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq 2.056,500	13,120	26.981,28
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro			361.623,73
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.215.929,85
		A RIPORTARE Euro			23.927.367,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			23.927.367,48
1895	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)			
		ml	1.371,000	10,070	13.805,97
1896	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)			
		ml	2.800,000	10,070	28.196,00
1897	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoventotrenta)			
		ml	2.800,000	22,930	64.204,00
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro			133.187,25
		IN10 - OPERE A VERDE			
1898	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentose settanta)			
		mq	6.325,460	0,670	4.238,06
		TOTALE IN10 - OPERE A VERDE Euro			4.238,06
		IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
1899	E.3.06	ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO PER RIVESTIMENTO CUNETTE (Euro dodicivirgolaseicentose settanta)			
		mq	1,000	12,670	12,67
		TOTALE IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			12,67
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1900	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
1901	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentose settanta)			
		cad	5,00	44,420	222,10
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro			472.302,53
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.326.608,65
		A RIPORTARE Euro			24.038.046,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.038.046,28
1902	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	5,00	41,570	207,85
1903	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	5,00	85,220	426,10
1904	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	5,00	128,080	640,40
1905	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	5,00	9,240	46,20
1906	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	5,00	16,320	81,60
1907	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	5,00	56,810	284,05
1908	PA.10.304.b	FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	5,00	714,260	3.571,30
1909	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,000	165,270	826,35
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro			478.386,38
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.332.692,50
		A RIPORTARE Euro			24.044.130,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.044.130,13
1910	PA.10.306.e	FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	5,00	130,150	650,75
1911	PA.10.309.c	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanovecentocinquanta)	5,00	28,410	142,05
1912	PA.10.319.b	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanovecentotrenta)	50,00	76,950	3.847,50
1913	PA.10.320	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanovecentocinquanta)	5,00	14,930	74,65
1914	PA.10.332	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	5,000	10,950	54,75
1915	PA.10.333	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	5,00	20,010	100,05
1916	PA.10.335.a	CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	5,00	37,160	185,80
1917	PA.10.376	FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,126	94,870	11,95
1918	PA.10.377	FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	3.000,000	2,450	7.350,00
1919	PA.10.392.a	STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	3.000,000	2,350	7.050,00
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro	25,000	3,150	78,75
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			497.932,63
		A RIPORTARE Euro			5.352.238,75
					24.063.676,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.063.676,38
1920	PA.10.393.a	SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)			
1921	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	mq 30,000	3,050	91,50
			ml 4.200,000	0,650	2.730,00
		TOTALE IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			28.673,70
		IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS			
1922	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
1923	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventocenti)	ml 1.371,000	87,800	120.373,80
			ml 1.371,000	185,920	254.896,32
		TOTALE IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS Euro			375.270,12
		IN14 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE			
1924	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
1925	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc/km 4.420,00	0,150	663,00
1926	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 400,000	4,790	1.916,00
1927	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M	mc 382,000	4,790	1.829,78
		A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro			880.433,03
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.734.739,15
		A RIPORTARE Euro			24.446.176,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			24.446.176,78
1928	B.5.09./d	mc TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	42,000	4,790	201,18
1929	PA.10.137.b	kg MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	3.024,000	0,640	1.935,36
1930	PA.20.A1	kg INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	672,000	3,000	2.016,00
1931	PA.20.B3.11.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	442,000	7,000	3.094,00
1932	PA.20.E1.04.0	mc POZZETTO PREFABBRICATO DI CALCESTRUZZO DIM. CM 40x40x50 (Euro sessantaduevirgoladuecentocinquanta)	33,600	82,310	2.765,62
1933	PA.30.04.25.10	cad QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione pubblica Quadro elettrico illuminazione pubblica QIP.2 (Euro seimilaquattrocentoquarantatrevirgolacinquec entoventi)	42,00	62,250	2.614,50
1934	PA.30.06.05.304	ml CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x6 mm ² (Euro duevirgolacinquecentosettanta)	1,000	6.443,520	6.443,52
1935	PA.30.06.05.305	ml CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x10 mm ² (Euro trevirgolacinquecentocinquanta)	1.408,00	2,570	3.618,56
1936	PA.30.06.20.06	ml CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci)	2.618,00	3,550	9.293,90
1937	PA.30.07.50.01	ml APPARECCHI ILLUMINANTI Armatura stradale ottica cut-off IP66 SAP Armatura stradale SAP 150 W (Euro duecentosettantatrevirgolatrecentoquaranta)	2.200,00	1,510	3.322,00
		ml A RIPORTARE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro	42,000	273,340	11.480,28
		Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			927.217,95
		Euro A RIPORTARE Euro			5.781.524,07
					24.492.961,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.492.961,70
1938	PA.30.07.60.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, Hft= 9 m. (Euro trecentotrentaseivirgolaottocentoventi)			
		ml	39,000	336,820	13.135,98
1939	PA.30.07.60.10	APPARECCHI ILLUMINANTI Palo tronco conico in acciaio zincato Palo tronco conico in acciaio zincato, Hft= 11 m. (Euro quattrocentoquarantasettevirgolaseicento)			
		ml	3,000	447,600	1.342,80
1940	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispensore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)			
		ml	42,000	33,060	1.388,52
		TOTALE IN14 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE Euro			67.061,00
TOTALE IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro					943.085,25
		A RIPORTARE Euro			5.797.391,37
					24.508.829,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA
IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.508.829,00
		IN01 - DEMOLIZIONI			
1941	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc 25,000	6,270	156,75
		TOTALE IN01 - DEMOLIZIONI Euro			156,75
		IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI			
1942	A.2.01./b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mq 300,000	0,750	225,00
		TOTALE IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI Euro			225,00
		IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA			
1943	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc 90,000	2,590	233,10
1944	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc/km 900,00	0,150	135,00
1945	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mq 450,000	1,740	783,00
1946	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 90,000	7,000	630,00
		TOTALE IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA Euro			1.781,10
		IN04 - MOVIMENTI TERRA			
1947	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazeroocinquanta)			2.162,85
		A RIPORTARE IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444 Euro			5.799.554,22
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			24.510.991,85
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.510.991,85
		mc	36,000	1,050	37,80
		TOTALE IN04 - MOVIMENTI TERRA Euro			37,80
		IN06 - IDRAULICA DI LINEA			
1948	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	150,000	2,590	388,50
1949	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc	150,000	2,590	388,50
1950	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc/km	1.500,00	0,150	225,00
		mc	150,000	7,000	1.050,00
		TOTALE IN06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			1.663,50
		IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
1951	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)			
		kg	462,300	1,190	550,14
1952	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		mc	65,000	8,950	581,75
1953	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		mc	30,000	8,950	268,50
1954	D.03.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MQ. E PER UNO SPESSORE DI CM. 10 (Euro seivirgolatrecentotrenta)			
		mq	325,000	6,330	2.057,25
1955	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)			
		mc	22,750	79,260	1.803,17
1956	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3			
		mq	22,750	79,260	1.803,17
		A RIPORTARE IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444 Euro			9.124,96
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.806.516,33
		A RIPORTARE Euro			24.517.953,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.517.953,96
		(Euro duevirgolasettecentotrenta)			
1957	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 325,000	2,730	887,25
1958	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mq 150,000	2,590	388,50
		TOTALE IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	mc 15,000	67,870	1.018,05
					7.554,61
		IN09 - OPERE DI FINITURA			
1959	PA.10.172	CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO (Euro diecivirgolazero settanta)			
1960	PA.10.174	CORDOLO IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM. 20X25 (Euro ventiduevirgolanoovecentotrenta)	ml 100,000	10,070	1.007,00
		TOTALE IN09 - OPERE DI FINITURA Euro	ml 100,000	22,930	2.293,00
					3.300,00
		IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
1961	PA.10.296.a	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1) (Euro trentaduevirgolaottocento)			
1962	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunvirgolacinquecentosettanta)	cad 2,00	32,800	65,60
1963	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad 5,00	41,570	207,85
		A RIPORTARE IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444 Euro			14.992,21
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			5.812.383,58
		A RIPORTARE Euro			24.523.821,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 24.524.305,31
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
1967	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
1968	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 2.148,200	2,590	5.563,84
1969	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 13.388,80	0,150	2.008,32
1970	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 2.047,314	0,750	1.535,49
1971	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)	mc 1.238,000	4,790	5.930,02
1972	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	% 55,64	20,000	1.112,80
			mc 1.338,880	7,000	9.372,16
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			25.522,63
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
1973	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
1974	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventivirgolaquattrocentotrenta)	kg 134.400,000	0,640	86.016,00
			ml 1.344,000	123,430	165.889,92
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			251.905,92
		A RIPORTARE PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00 Euro			277.428,55
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.090.296,23
		A RIPORTARE Euro			24.801.733,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			24.801.733,86
		PO03 - FONDAZIONI			
1975	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1976	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 234,300	15,310	3.587,13
1977	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 65.940,000	0,640	42.201,60
1978	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 81,144	67,870	5.507,24
			mc 659,400	89,080	58.739,35
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			110.035,32
		PO04 - SPALLE			
1979	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1980	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 1.311,218	15,310	20.074,75
1981	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 55.217,000	0,640	35.338,88
			mc 552,166	89,080	49.186,95
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			104.600,58
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
1982	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI			
		A RIPORTARE PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 Progr. 5+886,00 Euro			492.064,45
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.304.932,13
		A RIPORTARE Euro			25.016.369,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.016.369,76
		(Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
1983	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 9,600	15,310	146,98
1984	B.5.16.b	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	kg 96,000	0,640	61,44
1985	B.7.05./1.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO FISSO APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 41,700	1,850	77,15
1986	B.7.05./2.a	APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro quattrovirgolaquattrocentoventi)	ton 204	3,820	779,28
1987	B.7.05./3.a	APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro quattrovirgolanovecentoquaranta)	ton 408	4,420	1.803,36
1988	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	ton 612	4,940	3.023,28
1989	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	ml 30,300	592,410	17.950,02
			mc 0,960	89,080	85,52
		TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			23.927,03
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
1990	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 1.248,840	15,310	19.119,74
		A RIPORTARE PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00 Euro			535.111,22
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.347.978,90
		A RIPORTARE Euro			25.059.416,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 Progr. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.059.416,53
1991	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)			
		mq	496,320	21,450	10.646,06
1992	B.4.18.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 (Euro novecentodiciottovirgolaottocento)			
		cad	6,00	918,800	5.512,80
1993	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	75.594,000	0,640	48.380,16
1994	B.5.13	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)			
		kg	10.828,800	1,420	15.376,90
1995	B.6.17	TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanoovecentottanta)			
		mq	569,640	8,980	5.115,37
1996	B.7.25	BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)			
		kg	48,000	2,240	107,52
1997	B.7.26	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)			
		cad	4,00	85,800	343,20
1998	B.7.27.c	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)			
		ml	20,000	9,010	180,20
1999	B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanoovecentocinquanta)			
		ml	338,400	1,950	659,88
2000	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	615,658	89,080	54.842,81
2001	PA.20.B3.16.c	CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI			
		mc			
		A RIPORTARE PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 Progr. 5+886,00 Euro			676.276,12
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.489.143,80
		A RIPORTARE Euro			25.200.581,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.200.581,43
		GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanovecentottanta)			
		mc	162,276	128,980	20.930,36
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			181.215,00
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2002	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	366,600	3,960	1.451,74
2003	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	203,040	2,590	525,87
2004	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	366,600	7,610	2.789,83
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			4.767,44
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
2005	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	280,000	35,480	9.934,40
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			9.934,40
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
2006	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	666,000	2,250	1.498,50
2007	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)			
		A RIPORTARE PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00 Euro			713.406,82
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.526.274,50
		A RIPORTARE Euro			25.237.712,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.237.712,13
2008	E.1.04	kg MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	396,000	4,090	1.619,64
2009	E.1.05./b	kg RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	1.798,200	3,820	6.869,12
		mc 235,800		11,560	2.725,85
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			12.713,11
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2010	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
2011	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	56,40	44,420	2.505,29
2012	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	56,40	85,220	4.806,41
		ml 169,200		0,650	109,98
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			7.421,68
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
2013	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
		ml 112,800		185,920	20.971,78
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			20.971,78
		TOTALE PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E VIA GESSO IN03 PROGR. 5+886,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			753.014,89
		A RIPORTARE Euro			6.565.882,57
					25.277.320,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07 RAMPA CAVALCAVIA CV01 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.277.320,20
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
2014	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	344,712	2,590	892,80
2015	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc			
2016	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	25.688,20	0,150	3.853,23
		mc/km			
2017	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	281,642	0,750	211,23
		mc			
2018	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	2.505,735	4,790	12.002,47
		mc			
			2.568,820	7,000	17.981,74
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			34.941,47
		MS02 - FONDAZIONI			
2019	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	136,549	15,310	2.090,57
2020	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	23.731,000	0,640	15.187,84
2021	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)			
		mc	58,115	67,870	3.944,27
2022	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc			
		A RIPORTARE MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07 RAMPA CAVALCAVIA CV01 PROGR. 6+900,00 Euro			56.164,15
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.622.046,72
		A RIPORTARE Euro			25.333.484,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07 RAMPA CAVALCAVIA CV01 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.333.484,35
		mc	237,292	89,080	21.137,97
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			42.360,65
		MS03 - ELEVAZIONI			
2023	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
2024	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	624,680	15,310
2025	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	22.650,000	0,640
		mc	226,500	89,080	20.176,62
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			44.236,47
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
2026	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
2027	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	227,500	7,650
2028	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	455,000	2,250
2029	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	65,000	2,900
2030	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	52,000	5,420
2031	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A	cad	2,00	43,120
		A RIPORTARE MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07 RAMPA CAVALCAVIA CV01 PROGR. 6+900,00 Euro			124.859,30
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.690.741,87
		A RIPORTARE Euro			25.402.179,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07 RAMPA CAVALCAVIA CV01 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			25.402.179,50
		SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	65,000	18,470	1.200,55
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			4.521,26
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
2032	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
		mq	300,000	28,470	8.541,00
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			8.541,00
		TOTALE MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07 RAMPA CAVALCAVIA CV01 PROGR. 6+900,00 Euro A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			134.600,85 6.700.483,42
		A RIPORTARE Euro			25.411.921,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS06 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011 RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA ST03 PROGR. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25.411.921,05
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
2033	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
2034	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 15.503,690	2,590	40.154,56
2035	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 9.663,60	0,150	1.449,54
2036	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 15.401,334	0,750	11.551,00
2037	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 864,000	4,790	4.138,56
			mc 966,360	7,000	6.764,52
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			64.058,18
		MS02 - FONDAZIONI			
2038	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
2039	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 974,030	15,310	14.912,40
2040	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 167.471,000	0,640	107.181,44
2041	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 352,510	67,870	23.924,85
		A RIPORTARE MS06 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011 RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA ST03 PROGR.			210.076,87
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			6.910.560,29
		A RIPORTARE Euro			25.621.997,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS06 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011 RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA ST03 Progr. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			25.621.997,92	
		mc	1.674,710	89,080	149.183,17	
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			295.201,86	
		MS03 - ELEVAZIONI				
2042	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq	4.356,160	15,310	66.692,81
2043	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg	186.518,000	0,640	119.371,52
2044	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc	1.865,170	89,080	166.149,34
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			352.213,67	
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA				
2045	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)	mc	236,032	7,650	1.805,64
2046	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mq	1.180,160	2,250	2.655,36
2047	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	ml	368,800	2,900	1.069,52
2048	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	295,040	5,420	1.599,12
2049	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	cad	2,00	43,120	86,24
2050	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO				
	A RIPORTARE MS06 -	MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011 RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA ST03 Progr.				718.689,59
	A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro					7.419.173,01
	A RIPORTARE Euro					26.130.610,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS06 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011 RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA ST03 Progr. 9+128,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			26.130.610,64
2051	PA.20.E1.05.b	ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	77,448	74,460	5.766,78
		mc			
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	368,800	18,470	6.811,74
		ml			
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			19.794,40
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
2052	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)	2.178,080	14,630	31.865,31
		mq			
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			31.865,31
TOTALE MS06 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011 RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA ST03 Progr. 9+128,00 A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro					763.133,42
A RIPORTARE Euro					26.175.054,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12 RAMPE SOTTOVIA ST04 STRADA STATALE APPIA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			26.175.054,47
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
2053	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
2054	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 18.945,485	2,590	49.068,81
2055	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 42.833,40	0,150	6.425,01
2056	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 16.719,205	0,750	12.539,40
2057	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 2.057,055	4,790	9.853,29
			mc 4.283,340	7,000	29.983,38
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			107.869,89
		MS02 - FONDAZIONI			
2058	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
2059	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 785,966	15,310	12.033,14
2060	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 162.454,000	0,640	103.970,56
2061	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 370,198	67,870	25.125,34
		A RIPORTARE MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12 RAMPE SOTTOVIA ST04 STRADA STATALE APPIA Euro			248.998,93
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			7.712.615,77
		A RIPORTARE Euro			26.424.053,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12 RAMPE SOTTOVIA ST04 STRADA STATALE APPIA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			26.424.053,40
		mc	1.624,537	89,080	144.713,76
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			285.842,80
		MS03 - ELEVAZIONI			
2062	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
2063	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	5.123,230	15,310
2064	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	192.185,000	0,640
		mc	1.921,840	89,080	171.197,51
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			372.632,56
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
2065	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
2066	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	738,430	7,650
2067	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	1.751,134	2,250
2068	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	210,980	2,900
2069	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	168,784	5,420
2070	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	cad	4,00	43,120
		A RIPORTARE MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12 RAMPE SOTTOVIA ST04 STRADA STATALE APPIA Euro			777.633,42
		A RIPORTARE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			8.241.250,26
		A RIPORTARE Euro			26.952.687,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IN - VIABILITA' INTERFERITA

MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12 RAMPE SOTTOVIA ST04 STRADA STATALE APPIA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			26.952.687,89
2071	PA.20.E1.05.b	ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta) TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	44,306	74,460	3.299,02
		ml	210,980	18,470	3.896,80
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			18.483,99
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
2072	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
2073	PA.10.81.b	CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta)	1.844,518	14,630	26.985,30
		mc	20,571	99,680	2.050,52
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			29.035,82
		TOTALE MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12 RAMPE SOTTOVIA ST04 STRADA STATALE APPIA Euro			813.865,06
		TOTALE IN - VIABILITA' INTERFERITA Euro			8.277.481,90
		A RIPORTARE Euro			26.988.919,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			26.988.919,53
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2074	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2075	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	538.596,450	37,280	20.078.875,66
		mc	538.596,450	2,140	1.152.596,40
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			21.231.472,06
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2076	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2077	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	99.495,270	13,740	1.367.065,01
2078	C.3.11./b.b	TIRANTI IN SOTTERANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM. LUNGHEZZA ML 4.50 AD ANCORAGGIO CONTINUO (Euro settantasettevirgolanoovecento)	179.024,157	1,490	266.745,99
2079	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	26.901,00	77,900	2.095.587,90
2080	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	112.523,040	16,510	1.857.755,39
2081	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)	83.051,074	98,470	8.178.039,26
2082	PA.20.C3.01.a	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 3.00	225.046,080	11,250	2.531.768,40
		A RIPORTARE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro			37.528.434,01
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			37.528.434,01
		A RIPORTARE Euro			64.517.353,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro ottantatrevirgolanovecentosettanta)			64.517.353,54
		ml	46.116,000	83,970	3.872.360,52
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			20.169.322,47
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2083	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2084	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 1098828,990	0,790	868.074,90
2085	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)	mq 49.689,990	16,510	820.381,73
2086	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	mc 36.627,633	103,900	3.805.611,07
		mc	5.214,951	51,910	270.708,11
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			5.764.775,81
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2087	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	% 9.677,90	10,000	96.779,00
2088	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	mc 21.520,800	8,950	192.611,16
2089	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc 6.456,240	63,290	408.615,43
2090	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER			
		A RIPORTARE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro			47.863.575,93
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			47.863.575,93
		A RIPORTARE Euro			74.852.495,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			74.852.495,46
		COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
2091	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunvirgolacentotrenta)	43.041,600	3,960	170.444,74
			2.152,080	91,130	196.119,05
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			1.064.569,38
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2092	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2093	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	19.630,044	20,020	392.993,48
2094	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanovecentocinquanta)	47.076,750	8,880	418.041,54
2095	C.3.21.d	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	7.686,000	7,950	61.103,70
2096	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	7.686,000	18,850	144.881,10
2097	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	7.686,000	6,310	48.498,66
2098	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	30.744,000	5,560	170.936,64
		A RIPORTARE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro			49.466.594,84
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			49.466.594,84
		A RIPORTARE Euro			76.455.514,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			76.455.514,37
2099	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc 508.428,90	0,220	111.854,36
2100	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	% 18.430,33	10,000	184.303,30
2101	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazero dieci)	mq 7.686,000	2,730	20.982,78
2102	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	ml 19.630,044	2,010	39.456,39
2103	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 15.026,899	3,000	45.080,70
2104	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	mc 20.636,910	67,870	1.400.627,08
			ml 19.630,044	12,520	245.768,15
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			3.284.527,88
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2105	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	% 533.277,36	5,000	2.666.386,80
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			2.666.386,80
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2106	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. A RIPORTARE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			54.181.054,40 54.181.054,40 81.169.973,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			81.169.973,93
		(Euro diecivirgolazerozerozero)			
2107	PA.10.296.c	<p style="text-align: right;">%</p> FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	2.208,47	10,000	22.084,70
2108	PA.10.297.d	<p style="text-align: right;">cad</p> FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	960,75	44,420	42.676,52
2109	PA.10.305.a	<p style="text-align: right;">cad</p> FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	960,75	85,220	81.875,12
2110	PA.10.307.a	<p style="text-align: right;">cad</p> FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	384,30	130,150	50.016,65
2111	PA.10.339.b	<p style="text-align: right;">cad</p> POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	384,30	36,410	13.992,36
2112	PA.10.345.a	<p style="text-align: right;">cad</p> POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	768,60	0,620	476,53
2113	PA.10.394.b	<p style="text-align: right;">cad</p> STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	2.690,10	8,110	21.816,71
		ml	15.372,000	0,650	9.991,80
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			242.930,39
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2114	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI			
	A RIPORTARE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro				54.423.984,79
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				54.423.984,79
	A RIPORTARE Euro				81.412.904,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			81.412.904,32
		RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2115	C.2.05.c	mq ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	17.370,360	13,740	238.668,75
2116	PA.20.C2.01.2a	kg CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	207.522,000	0,790	163.942,38
		mc	2.305,800	98,470	227.052,13
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			629.663,26
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2117	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2118	C.3.31	dmc COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	83.008,80	0,220	18.261,94
2119	PA.20.173.b	% FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	2.909,92	10,000	29.099,20
2120	PA.20.811.c	ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	7.686,000	21,000	161.406,00
2121	PA.20.C2.06	ml CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	7.686,000	3,360	25.824,96
2122	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	2.390,346	51,910	124.082,86
		A RIPORTARE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro			55.412.323,01
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			55.412.323,01
		A RIPORTARE Euro			82.401.242,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			82.401.242,54
		ml	5.764,500	18,000	103.761,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			462.435,96
		TOTALE GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1 Euro			55.516.084,01
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			55.516.084,01
		A RIPORTARE Euro			82.505.003,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			82.505.003,54
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2123	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2124	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	mc 428.158,250	37,280	15.961.739,56
			mc 428.158,250	2,140	916.258,66
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			16.877.998,22
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2125	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2126	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	mq 79.093,950	13,740	1.086.750,87
2127	C.3.11./b.b	TIRANTI IN SOTTERANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM. LUNGHEZZA ML 4.50 AD ANCORAGGIO CONTINUO (Euro settantasettevirgolanoovecento)	kg 142.315,586	1,490	212.050,22
2128	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	cad 38.187,50	77,900	2.974.806,25
2129	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	mq 89.450,400	16,510	1.476.826,10
2130	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)	mc 66.021,606	98,470	6.501.147,54
2131	PA.20.C3.01.a	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 3.00	mq 178.900,800	11,250	2.012.634,00
		A RIPORTARE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro			31.142.213,20
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			86.658.297,21
		A RIPORTARE Euro			113.647.216,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro ottantatrevirgolanovecentosettanta)			113.647.216,74
		ml	57.281,250	83,970	4.809.906,56
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			19.074.121,54
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2132	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2133	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 1310274,225	0,790	1.035.116,64
2134	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)	mq 39.501,150	16,510	652.163,99
2135	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	mc 29.117,205	103,900	3.025.277,60
		mc	4.145,635	51,910	215.199,91
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			4.927.758,14
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2136	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	% 7.693,47	10,000	76.934,70
2137	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
2138	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc 17.108,000	8,950	153.116,60
2139	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER	mc 5.132,400	63,290	324.829,60
		A RIPORTARE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro			41.434.758,80
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			96.950.842,81
		A RIPORTARE Euro			123.939.762,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			123.939.762,34
2140	D.05.a	COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta) mq	34.216,000	3,960	135.495,36
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta) mc	1.710,800	91,130	155.905,20
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			846.281,46
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2141	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2142	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta) ml	15.604,940	20,020	312.410,90
2143	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanovecentocinquanta) mc	42.770,000	8,880	379.797,60
2144	C.3.21.d	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta) ml	6.110,000	7,950	48.574,50
2145	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci) ml	6.110,000	18,850	115.173,50
2146	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta) ml	6.110,000	6,310	38.554,10
2147	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi) mq	24.440,000	5,560	135.886,40
		A RIPORTARE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro			42.756.556,36
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			98.272.640,37
		A RIPORTARE Euro			125.261.559,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			125.261.559,90
2148	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc 404.176,50	0,220	88.918,83
2149	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	% 14.651,22	10,000	146.512,20
2150	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodiecì)	mq 6.110,000	2,730	16.680,30
2151	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	ml 15.604,940	2,010	31.365,93
2152	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 11.945,661	3,000	35.836,98
2153	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	mc 16.405,350	67,870	1.113.431,10
			ml 15.604,940	12,520	195.373,85
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			2.658.516,19
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2154	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	% 452.259,35	5,000	2.261.296,75
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			2.261.296,75
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2155	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. A RIPORTARE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			46.645.972,30 102.162.056,31 129.150.975,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro diecivirgolazerozerozero)			129.150.975,84
2156	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	1.755,62	10,000	17.556,20
2157	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	763,75	44,420	33.925,78
2158	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	763,75	85,220	65.086,78
2159	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	305,50	130,150	39.760,83
2160	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	305,50	36,410	11.123,26
2161	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	611,00	0,620	378,82
2162	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	2.138,50	8,110	17.343,24
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	12.220,000	0,650	7.943,00
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			193.117,91
2163	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI			46.839.090,21
	A RIPORTARE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro				102.355.174,22
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				129.344.093,75
	A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			129.344.093,75
		RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2164	C.2.05.c	mq ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	13.808,600	13,740	189.730,16
2165	PA.20.C2.01.2a	kg CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	164.970,000	0,790	130.326,30
		mc	1.833,000	98,470	180.495,51
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			500.551,97
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2166	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2167	C.3.31	dmc COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	65.988,00	0,220	14.517,36
2168	PA.20.173.b	% FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	2.313,25	10,000	23.132,50
2169	PA.20.811.c	ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	6.110,000	21,000	128.310,00
2170	PA.20.C2.06	ml CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	6.110,000	3,360	20.529,60
2171	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	1.900,210	51,910	98.639,90
		A RIPORTARE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro			47.624.771,54
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			103.140.855,55
		A RIPORTARE Euro			130.129.775,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			130.129.775,08
		ml	4.582,500	18,000	82.485,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			367.614,36
		TOTALE GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2 Euro			47.707.256,54
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			103.223.340,55
		A RIPORTARE Euro			130.212.260,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			130.212.260,08
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2172	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2173	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	ml 37.932,000	20,020	759.398,64
2174	PA.20.C2.11.3b	RIVESTIMENTO DI CM. 10 (Euro diciassettevirgolatrecentottanta)	cad 30.345,60	3,090	93.767,90
2175	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)	mq 9.559,551	17,380	166.145,00
			ml 37.932,000	32,760	1.242.652,32
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			2.261.963,86
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2176	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			
2177	C.1.03.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (Euro settevirgolaquattrocentoquaranta)	mc 157.646,700	32,840	5.177.117,63
2178	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	mc 157.646,700	7,440	1.172.891,45
			mc 157.646,700	2,140	337.363,94
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			6.687.373,02
		A RIPORTARE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro			8.949.336,88
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			112.172.677,43
		A RIPORTARE Euro			139.161.596,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			139.161.596,96
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2179	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2180	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 28.220,100	13,740	387.744,17
2181	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 970.100,000	0,790	766.379,00
2182	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 1747357,200	1,320	2.306.511,50
2183	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	kg 51.869,623	1,490	77.285,74
2184	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	cad 31.610,00	3,090	97.674,90
2185	C.3.29	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 4.50 (Euro centoundicivirgolaseicento)	mq 32.601,900	16,510	538.257,37
2186	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	cad 13.167,20	111,600	1.469.459,52
2187	PA.20.C2.11.3e	SPESSORE 3 CM. (Euro diecivirgolacentosessanta)	mc 19.402,000	98,470	1.910.514,94
2188	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	mq 32.601,900	10,160	331.235,30
			mq 32.601,900	30,790	1.003.812,50
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			8.888.874,94
		A RIPORTARE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro			17.838.211,82
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			121.061.552,37
		A RIPORTARE Euro			148.050.471,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			148.050.471,90
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2189	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2190	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 522.655,000	0,790	412.897,45
2191	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoventecento)	mq 17.167,500	16,510	283.435,43
2192	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoventodieci)	mc 10.453,100	103,900	1.086.077,09
			mc 1.493,300	51,910	77.517,20
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			1.859.927,17
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2193	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2194	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	% 2.744,98	10,000	27.449,80
2195	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc 6.104,000	8,950	54.630,80
2196	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventesessanta)	mc 1.831,200	63,290	115.896,65
2197	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA	mq 12.208,000	3,960	48.343,68
		A RIPORTARE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro			19.944.459,92
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			123.167.800,47
		A RIPORTARE Euro			150.156.720,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro novantunovirgolacentotrenta)			150.156.720,00
		mc 610,400		91,130	55.625,75
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			301.946,68
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2198	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2199	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	5.567,720	20,020	111.465,75
2200	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolannovecentocinquanta)	13.352,500	8,880	118.570,20
2201	C.3.21.d	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	2.180,000	7,950	17.331,00
2202	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	2.180,000	18,850	41.093,00
2203	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	2.180,000	6,310	13.755,80
2204	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	8.720,000	5,560	48.483,20
2205	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	144.207,00	0,220	31.725,54
2206	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO	5.227,44	10,000	52.274,40
		A RIPORTARE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro			20.434.784,56
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			123.658.125,11
		A RIPORTARE Euro			150.647.044,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			150.647.044,64
2207	E.1.20.c	DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta) mq	2.180,000	2,730	5.951,40
2208	PA.10.137.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodieci) ml	5.567,720	2,010	11.191,12
2209	PA.20.B3.11.a	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazererozero) kg	4.262,118	3,000	12.786,35
2210	PA.20.E1.05.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	5.853,300	67,870	397.263,47
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi) ml	5.567,720	12,520	69.707,85
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			931.599,08
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2211	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazererozero) %	184.916,90	5,000	924.584,50
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			924.584,50
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2212	C.3.31	COMPENSO PERCENT. AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazererozero) %	626,38	10,000	6.263,80
2213	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) A RIPORTARE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			21.862.533,05 125.085.873,60 152.074.793,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			152.074.793,13
2214	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	272,50	44,420	12.104,45
2215	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	272,50	85,220	23.222,45
2216	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	109,00	130,150	14.186,35
2217	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	109,00	36,410	3.968,69
2218	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	218,00	0,620	135,16
2219	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	763,00	8,110	6.187,93
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	4.360,000	0,650	2.834,00
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			68.902,83
2220	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2221	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN	4.926,800	13,740	67.694,23
		A RIPORTARE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro			21.992.866,31
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			125.216.206,86
		A RIPORTARE Euro			152.205.126,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			152.205.126,39
2222	PA.20.C2.01.2a	SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta) kg CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	58.860,000	0,790	46.499,40
		mc TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro	654,000	98,470	64.399,38
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			178.593,01
2223	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2224	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc 23.544,00	0,220	5.179,68
2225	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	% 825,35	10,000	8.253,50
2226	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 2.180,000	21,000	45.780,00
2227	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	ml 2.180,000	3,360	7.324,80
2228	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc 677,980	51,910	35.193,94
		ml TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro	1.635,000	18,000	29.430,00
		TOTALE GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3 Euro			22.234.927,01
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			125.458.267,56
		A RIPORTARE Euro			152.447.187,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			152.447.187,09
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2229	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2230	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	35.328,000	20,020	707.266,56
2231	PA.20.C2.11.3b	RIVESTIMENTO DI CM. 10 (Euro diciassettevirgolatrecentottanta)	28.262,40	3,090	87.330,82
2232	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)	4.034,306	17,380	70.116,24
			35.328,000	32,760	1.157.345,28
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			2.022.058,90
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2233	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			
2234	C.1.03.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (Euro settevirgolaquattrocentoquaranta)	68.682,600	32,840	2.255.536,58
2235	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	68.682,600	7,440	510.998,54
			68.682,600	2,140	146.980,76
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			2.913.515,88
		A RIPORTARE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro			4.935.574,78
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			130.393.842,34
		A RIPORTARE Euro			157.382.761,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			157.382.761,87
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2236	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2237	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 11.909,400	13,740	163.635,16
2238	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 573.160,000	0,790	452.796,40
2239	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 737.416,800	1,320	973.390,18
2240	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	kg 21.889,933	1,490	32.616,00
2241	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	cad 29.440,00	3,090	90.969,60
2242	C.3.29	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 4.50 (Euro centoundicivirgolaseicento)	mq 13.758,600	16,510	227.154,49
2243	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	cad 10.350,00	111,600	1.155.060,00
2244	PA.20.C2.11.3e	SPESSORE 3 CM. (Euro diecivirgolacentosessanta)	mc 8.188,000	98,470	806.272,36
2245	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	mq 13.758,600	10,160	139.787,38
			mq 13.758,600	30,790	423.627,29
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			4.465.308,86
		A RIPORTARE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro			9.400.883,64
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			134.859.151,20
		A RIPORTARE Euro			161.848.070,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			161.848.070,73
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2246	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2247	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	308.798,000	0,790	243.950,42
2248	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoventecento)	7.245,000	16,510	119.614,95
2249	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoventodieci)	4.411,400	103,900	458.344,46
			630,200	51,910	32.713,68
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			854.623,51
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2250	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2251	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	1.158,43	10,000	11.584,30
2252	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	2.576,000	8,950	23.055,20
2253	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventesessanta)	772,800	63,290	48.910,51
2254	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA	5.152,000	3,960	20.401,92
		A RIPORTARE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro			10.359.459,08
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			135.817.726,64
		A RIPORTARE Euro			162.806.646,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro novantunovirgolacentotrenta)			162.806.646,17
		mc 257,600		91,130	23.475,09
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			127.427,02
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2255	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2256	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	2.349,680	20,020	47.040,59
2257	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolannovecentocinquanta)	5.635,000	8,880	50.038,80
2258	C.3.21.d	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	920,000	7,950	7.314,00
2259	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	920,000	18,850	17.342,00
2260	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	920,000	6,310	5.805,20
2261	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	3.680,000	5,560	20.460,80
2262	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	60.858,00	0,220	13.388,76
2263	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO	2.206,09	10,000	22.060,90
	A RIPORTARE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro				10.566.385,22
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				136.024.652,78
	A RIPORTARE Euro				163.013.572,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			163.013.572,31
2264	E.1.20.c	DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta) mq	920,000	2,730	2.511,60
2265	PA.10.137.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodieci) ml	2.349,680	2,010	4.722,86
2266	PA.20.B3.11.a	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazererozero) kg	1.798,692	3,000	5.396,08
2267	PA.20.E1.05.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	2.470,200	67,870	167.652,47
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi) ml	2.349,680	12,520	29.417,99
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			393.152,05
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2268	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazererozero) %	115.000,27	5,000	575.001,35
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			575.001,35
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2269	C.3.31	COMPENSO PERCENT. AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazererozero) %	264,34	10,000	2.643,40
2270	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) A RIPORTARE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			11.353.730,97 136.811.998,53 163.800.918,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			163.800.918,06
2271	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	115,00	44,420	5.108,30
2272	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	115,00	85,220	9.800,30
2273	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	46,00	130,150	5.986,90
2274	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	46,00	36,410	1.674,86
2275	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	92,00	0,620	57,04
2276	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	322,00	8,110	2.611,42
			1.840,000	0,650	1.196,00
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			29.078,22
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2277	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2278	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN	2.079,200	13,740	28.568,21
		A RIPORTARE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro			11.408.734,00
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			136.867.001,56
		A RIPORTARE Euro			163.855.921,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			163.855.921,09
		SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2279	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	kg 24.840,000	0,790	19.623,60
			mc 276,000	98,470	27.177,72
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			75.369,53
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2280	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2281	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc 9.936,00	0,220	2.185,92
2282	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	% 348,31	10,000	3.483,10
2283	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 920,000	21,000	19.320,00
2284	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	ml 920,000	3,360	3.091,20
2285	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc 286,120	51,910	14.852,49
			ml 690,000	18,000	12.420,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			55.352,71
		TOTALE GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4 Euro			11.510.888,03
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			136.969.155,59
		A RIPORTARE Euro			163.958.075,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			163.958.075,12
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2286	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2287	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	6.960,000	20,020	139.339,20
2288	C.3.14.b	INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERANEO PER 100 KG DI CEMENTO IN SACCHI MISCELATO IN OGNI PROPORZIONE (Euro tredicivirgolaseicentotrenta)	5.568,00	3,090	17.205,12
2289	PA.20.C2.11.3b	RIVESTIMENTO DI CM. 10 (Euro diciassettevirgolatrecentottanta)	5.880,00	13,630	80.144,40
2290	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)	1.754,046	17,380	30.485,32
2291	PA.20.C3.03.a	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 160 (Euro trentaduevirgolasettecentodieci)	6.960,000	32,760	228.009,60
2292	PA.20.C3.05	TUBAZIONE IN PVC PER INIEZIONI DI BOIACCA DIAM. 4" (Euro quindicivirgolanovecentoquaranta)	9.693,600	32,710	317.077,66
			9.693,600	15,940	154.515,98
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			966.777,28
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2293	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			
2294	C.1.03.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA	28.926,000	32,840	949.929,84
		A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro			1.916.707,12
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			138.885.862,71
		A RIPORTARE Euro			165.874.782,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			165.874.782,24
		MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (Euro settevirgolaquattrocentoquaranta)			
2295	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	28.926,000	7,440	215.209,44
			28.926,000	2,140	61.901,64
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERRANEO Euro			1.227.040,92
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2296	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2297	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	5.178,000	13,740	71.145,72
2298	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	178.000,000	0,790	140.620,00
2299	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	320.616,000	1,320	423.213,12
2300	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	9.517,362	1,490	14.180,87
2301	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	5.800,00	3,090	17.922,00
2302	C.3.29	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 4.50 (Euro centoundicivirgolaseicento)	5.982,000	16,510	98.762,82
			2.416,00	111,600	269.625,60
		A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro			3.229.288,33
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			140.198.443,92
		A RIPORTARE Euro			167.187.363,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			167.187.363,45
2303	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)			
		mc	3.560,000	98,470	350.553,20
2304	PA.20.C2.11.3e	SPESSORE 3 CM. (Euro diecivirgolacentosessanta)			
		mq	5.982,000	10,160	60.777,12
2305	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)			
		mq	5.982,000	30,790	184.185,78
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			1.630.986,23
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2306	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
		kg	95.900,000	0,790	75.761,00
2307	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)			
		mq	3.150,000	16,510	52.006,50
2308	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)			
		mc	1.918,000	103,900	199.280,20
2309	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)			
		mc	274,000	51,910	14.223,34
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			341.271,04
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2310	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
		%	503,66	10,000	5.036,60
2311	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE			
		Euro			4.171.112,07
	A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro				141.140.267,66
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				168.129.187,19
		Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			168.129.187,19
		STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
2312	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	1.120,000	8,950	10.024,00
2313	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	336,000	63,290	21.265,44
2314	D.05.a	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	2.240,000	3,960	8.870,40
		mc TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	112,000	91,130	10.206,56
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			55.403,00
2315	C.3.02.b	DI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2316	C.3.20.b	ml DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	1.021,600	20,020	20.452,43
2317	C.3.21.a	mc TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanovecentocinquanta)	2.450,000	8,880	21.756,00
2318	C.3.21.d	ml TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	400,000	7,950	3.180,00
2319	C.3.22.a	ml TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	400,000	18,850	7.540,00
		A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro			4.274.406,90
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			141.243.562,49
		A RIPORTARE Euro			168.232.482,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			168.232.482,02
2320	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	400,000 ml	6,310	2.524,00
2321	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	1.600,000 mq	5,560	8.896,00
2322	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	26.460,00 dmc	0,220	5.821,20
2323	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	959,16 %	10,000	9.591,60
2324	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodieci)	400,000 mq	2,730	1.092,00
2325	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	1.021,600 ml	2,010	2.053,42
2326	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	782,040 kg	3,000	2.346,12
2327	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	1.074,000 mc	67,870	72.892,38
			1.021,600 ml	12,520	12.790,43
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			170.935,58
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2328	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER.			4.392.414,05
		A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro			141.361.569,64
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			168.350.489,17
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro diecivirgolazerozerozero)			168.350.489,17
2329	PA.10.296.c	% FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	114,93	10,000	1.149,30
2330	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	50,00	44,420	2.221,00
2331	PA.10.305.a	cad FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	50,00	85,220	4.261,00
2332	PA.10.307.a	cad FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	20,00	130,150	2.603,00
2333	PA.10.339.b	cad POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	20,00	36,410	728,20
2334	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	40,00	0,620	24,80
2335	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	140,00	8,110	1.135,40
		ml TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	800,000	0,650	520,00
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			12.642,70
2336	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI			4.405.056,75
	A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro				141.374.212,34
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				168.363.131,87
	A RIPORTARE Euro				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			168.363.131,87
2337	C.2.05.c	RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta) mq	904,000	13,740	12.420,96
2338	PA.20.C2.01.2a	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta) kg	10.800,000	0,790	8.532,00
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta) mc	120,000	98,470	11.816,40
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			32.769,36
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2339	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2340	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero) dmc	4.320,00	0,220	950,40
2341	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero) %	151,44	10,000	1.514,40
2342	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta) ml	400,000	21,000	8.400,00
2343	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci) ml	400,000	3,360	1.344,00
2344	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero) mc	124,400	51,910	6.457,60
		A RIPORTARE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro			4.456.492,51
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			141.425.648,10
		A RIPORTARE Euro			168.414.567,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			168.414.567,63
		ml	300,000	18,000	5.400,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			24.066,40
		TOTALE GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5 Euro			4.461.892,51
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			141.431.048,10
		A RIPORTARE Euro			168.419.967,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			168.419.967,63
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO			
2345	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2346	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)	48.614,400	20,020	973.260,29
2347	C.3.03.a	ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510 VALVOLATO TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO (Euro zerovirgolaottocentosestanta)	6.076,800	20,020	121.657,54
2348	C.3.03.b	ARMATURA PORTANTE IN TUBI FE510 VALVOLATO VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA (Euro quattrovirgoladuecento)	322.055,208	0,870	280.188,03
2349	C.3.05.a	TUBO IN VETRORESINA (Euro trentatrevirgolaottocentocinquanta)	12.157,82	4,200	51.062,84
2350	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	6.076,800	33,850	205.699,68
2351	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	17.420,16	3,090	53.828,29
2352	C.3.06.c	TUBO VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO CONTORNO DEL CAVO INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA DAI TUBI VETRORESINA (Euro dodicivirgolaquattrocentonovanta)	4.658,88	3,090	14.395,94
2353	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)	6.709,80	12,490	83.805,40
2354	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)	8.065,475	11,250	90.736,59
		A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro			1.874.634,60
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			143.305.682,70
		A RIPORTARE Euro			170.294.602,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			170.294.602,23
2355	PA.20.C3.03.a	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 160 (Euro trentaduevirgolasettecentodieci)	48.614,400	32,760	1.592.607,74
2356	PA.20.C3.04	INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA IN MICROPALI (Euro dodicivirgolaquattrocentoquaranta)	27.219,000	32,710	890.333,49
			10.887,60	12,440	135.441,74
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO Euro			4.493.017,57
		GN04 - SCAVO IN SOTTERRANEO			
2357	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			
2358	C.1.03.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (Euro undicivirgoladuecentodieci)	78.000,370	32,840	2.561.532,15
			78.000,370	11,210	874.384,15
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERRANEO Euro			3.435.916,30
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2359	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2360	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	10.486,700	13,740	144.087,26
2361	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	1284601,760	0,790	1.014.835,39
		A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro			9.087.856,52
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			150.518.904,62
		A RIPORTARE Euro			177.507.824,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			177.507.824,15
2362	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 1053873,260	1,320	1.391.112,70
2363	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 40.853,685	1,490	60.871,99
2364	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	mq 13.554,640	16,510	223.787,11
2365	PA.20.C2.11.g	SPESSORE 30 CM. (Euro trentaquattrovirgolaseicentottanta)	mc 16.057,522	98,470	1.581.184,19
			mq 13.554,640	34,680	470.074,92
TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro					4.885.953,56
GN06 - ARCO ROVESCIO					
2366	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	kg 577.836,160	0,790	456.490,57
2367	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 577.836,160	0,790	456.490,57
2368	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoovecento)	mq 6.984,100	16,510	115.307,49
2369	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITÀ IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunvirgolanoovecentodieci)	mc 7.222,952	103,900	750.464,71
			mc 656,632	51,910	34.085,77
TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro					1.356.348,54
GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE					
A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro					14.171.235,97
A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro					155.602.284,07
A RIPORTARE Euro					182.591.203,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			182.591.203,60
2370	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozero)			
		%	1.062,74	10,000	10.627,40
2371	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		mc	2.363,200	8,950	21.150,64
2372	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	708,960	63,290	44.870,08
2373	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosessanta)			
		mq	4.726,400	3,960	18.716,54
2374	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunvirgolacentotrenta)			
		mc	236,320	91,130	21.535,84
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			116.900,50
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2375	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	2.155,576	20,020	43.154,63
2376	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)			
		mc	8.427,340	8,880	74.834,78
2377	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanoventocinquanta)			
		ml	844,000	7,950	6.709,80
2378	C.3.21.d	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)			
		A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro			14.412.835,68
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			155.843.883,78
		A RIPORTARE Euro			182.832.803,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			182.832.803,31
2379	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	844,000	18,850	15.909,40
2380	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	844,000	6,310	5.325,64
2381	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	3.376,000	5,560	18.770,56
2382	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	55.830,60	0,220	12.282,73
2383	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	2.023,83	10,000	20.238,30
2384	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodiecì)	844,000	2,730	2.304,12
2385	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	2.155,576	2,010	4.332,71
2386	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	1.650,104	3,000	4.950,31
2387	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	2.025,600	67,870	137.477,47
			2.155,576	12,520	26.987,81
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			373.278,26
		A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro			14.661.414,73
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			156.092.462,83
		A RIPORTARE Euro			183.081.382,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			183.081.382,36
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2388	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	%		
			132.546,74	5,000	662.733,70
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			662.733,70
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2389	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	%		
2390	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	%	242,51	10,000
					2.425,10
2391	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad	105,50	44,420
					4.686,31
2392	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	cad	105,50	85,220
					8.990,71
2393	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	cad	42,20	130,150
					5.492,33
2394	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	cad	42,20	36,410
					1.536,50
2395	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	cad	84,40	0,620
					52,33
			cad	295,40	8,110
		A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro			2.395,69
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			15.349.727,40
		A RIPORTARE Euro			156.780.775,50
					183.769.695,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO			
N.	Codice							
		RIPORTO Euro			183.769.695,03			
2396	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	ml	1.688,000	0,650	1.097,20		
TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro					26.676,17			
GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA								
2397	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)						
2398	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq	1.907,440	13,740	26.208,23		
2399	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	kg	22.788,000	0,790	18.002,52		
					mc	253,200	98,470	24.932,60
TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro						69.143,35		
GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI								
2400	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)						
2401	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc	9.115,20	0,220	2.005,34		
2402	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	%	319,54	10,000	3.195,40		
A RIPORTARE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro						15.425.168,69		
A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro						156.856.216,79		
A RIPORTARE Euro						183.845.136,32		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			183.845.136,32
2403	PA.20.811.c	ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	844,000	21,000	17.724,00
2404	PA.20.C2.06	ml CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunvirgolanovecentodieci)	844,000	3,360	2.835,84
2405	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	262,484	51,910	13.625,54
		ml	633,000	18,000	11.394,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			50.780,12
		TOTALE GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6 Euro			15.470.748,07
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			156.901.796,17
		A RIPORTARE Euro			183.890.715,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			183.890.715,70
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2406	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2407	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)	ml 61.056,000	20,020	1.222.341,12
2408	C.3.05.a	TUBO IN VETRORESINA (Euro trentatrevirgolaottocentocinquanta)	ml 7.632,000	20,020	152.792,64
2409	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	ml 7.632,000	33,850	258.343,20
2410	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	cad 21.878,40	3,090	67.604,26
2411	C.3.06.c	TUBO VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO CONTORNO DEL CAVO INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA DAI TUBI VETRORESINA (Euro dodicivirgolaquattrocentonovanta)	cad 5.851,20	3,090	18.080,21
2412	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)	q.li 8.427,00	12,490	105.253,23
2413	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)	mq 4.745,053	11,250	53.381,85
			ml 61.056,000	32,760	2.000.194,56
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			3.877.991,07
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2414	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI			
		A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro			3.877.991,07
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			160.779.787,24
		A RIPORTARE Euro			187.768.706,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			187.768.706,77
2415	C.1.03.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (Euro undicivirgoladuecentodieci)	94.615,600	32,840	3.107.176,30
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			4.167.817,18
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2416	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2417	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	12.846,670	13,740	176.513,25
2418	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	1225413,000	0,790	968.076,27
2419	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	1279080,800	1,320	1.688.386,66
2420	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	49.583,917	1,490	73.880,04
2421	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	16.451,200	16,510	271.609,31
2422	PA.20.C2.11.g	SPESSORE 30 CM. (Euro trentaquattrovirgolaseicentottanta)	13.615,700	98,470	1.340.737,98
			16.451,200	34,680	570.527,62
		A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro			13.135.539,38
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			170.037.335,55
		A RIPORTARE Euro			197.026.255,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			197.026.255,08
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			5.089.731,13
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2423	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2424	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 796.351,500	0,790	629.117,69
2425	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 702.174,740	1,320	926.870,66
2426	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 27.220,037	1,490	40.557,86
2427	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoovecento)	mq 9.031,200	16,510	149.105,11
2428	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITÀ IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoovecentodieci)	mc 8.848,350	103,900	919.343,57
2429	PA.20.C2.11.g	SPESSORE 30 CM. (Euro trentaquattrovirgolaseicentottanta)	mc 834,750	51,910	43.331,87
			mq 9.031,200	34,680	313.202,02
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			3.021.528,78
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2430	C.3.31	COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2431	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE	% 1.334,71	10,000	13.347,10
		A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro			16.170.415,26
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			173.072.211,43
		A RIPORTARE Euro			200.061.130,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			200.061.130,96
		STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
2432	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	2.968,000	8,950	26.563,60
2433	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosesenta)	890,400	63,290	56.353,42
2434	D.05.a	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunvirgolacentotrenta)	5.936,000	3,960	23.506,56
		mc TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	296,800	91,130	27.047,38
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			146.818,06
2435	C.3.02.b	DI PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2436	C.3.20.b	ml DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	2.707,240	20,020	54.198,94
2437	C.3.21.a	mc TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanoventocinquanta)	10.584,100	8,880	93.986,81
2438	C.3.21.d	ml TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	1.060,000	7,950	8.427,00
2439	C.3.22.a	ml TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	1.060,000	18,850	19.981,00
		A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro			16.480.479,97
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			173.382.276,14
		A RIPORTARE Euro			200.371.195,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			200.371.195,67
2440	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	1.060,000 ml	6,310	6.688,60
2441	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zervirgoladuecentoventi)	4.240,000 mq	5,560	23.574,40
2442	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	70.119,00 dmc	0,220	15.426,18
2443	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	2.541,79 %	10,000	25.417,90
2444	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodieci)	1.060,000 mq	2,730	2.893,80
2445	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	2.707,240 ml	2,010	5.441,55
2446	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	4.160,394 kg	3,000	12.481,18
2447	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	2.544,000 mc	67,870	172.661,28
			2.707,240 ml	12,520	33.894,64
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			475.073,28
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2448	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			16.778.959,50 173.680.755,67 200.669.675,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro diecivirgolazerozerozero)			200.669.675,20
2449	PA.10.296.c	% FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	304,59	10,000	3.045,90
2450	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	132,50	44,420	5.885,65
2451	PA.10.305.a	cad FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	132,50	85,220	11.291,65
2452	PA.10.307.a	cad FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	53,00	130,150	6.897,95
2453	PA.10.339.b	cad POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	53,00	36,410	1.929,73
2454	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	106,00	0,620	65,72
2455	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	371,00	8,110	3.008,81
		ml TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	2.120,000	0,650	1.378,00
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			33.503,41
2456	C.2.03.a	DI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			16.812.462,91 173.714.259,08 200.703.178,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			200.703.178,61
		RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2457	C.2.05.c	mq ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	2.395,600	13,740	32.915,54
2458	PA.20.C2.01.2a	kg CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	28.620,000	0,790	22.609,80
		mc	318,000	98,470	31.313,46
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			86.838,80
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2459	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2460	C.3.31	dmc COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	11.448,00	0,220	2.518,56
2461	PA.20.173.b	% FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	401,32	10,000	4.013,20
2462	PA.20.811.c	ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	1.060,000	21,000	22.260,00
2463	PA.20.C2.06	ml CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	1.060,000	3,360	3.561,60
2464	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	329,660	51,910	17.112,65
		A RIPORTARE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro			16.948.767,72
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			173.850.563,89
		A RIPORTARE Euro			200.839.483,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			200.839.483,42
		ml	795,000	18,000	14.310,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			63.776,01
		TOTALE GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 7 Euro			16.963.077,72
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			173.864.873,89
		A RIPORTARE Euro			200.853.793,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			200.853.793,42
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2465	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	8.424,000	20,020	168.648,48
2466	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	864,000	20,020	17.297,28
2467	C.3.05.a	TUBO IN VETRORESINA (Euro trentatrevirgolaottocentocinquanta)			
		ml	864,000	33,850	29.246,40
2468	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)			
		cad	3.686,40	3,090	11.390,98
2469	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)			
		cad	662,40	3,090	2.046,82
2470	C.3.06.c	TUBO VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO CONTORNO DEL CAVO INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA DAI TUBI VETRORESINA (Euro dodicivirgolaquattrocentonovanta)			
		q.li	954,00	12,490	11.915,46
2471	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)			
		mq	537,176	11,250	6.043,23
2472	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)			
		ml	8.424,000	32,760	275.970,24
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			522.558,89
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2473	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI			
		A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro			522.558,89
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			174.387.432,78
		A RIPORTARE Euro			201.376.352,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			201.376.352,31
2474	C.1.03.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (Euro undicivirgoladuecentodieci)	10.711,200	32,840	351.755,81
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro	10.711,200	11,210	120.072,55
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			471.828,36
2475	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2476	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	1.454,340	13,740	19.982,63
2477	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	138.726,000	0,790	109.593,54
2478	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	144.801,600	1,320	191.138,11
2479	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	5.613,274	1,490	8.363,78
2480	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	1.862,400	16,510	30.748,22
2481	PA.20.C2.11.g	SPESSORE 30 CM. (Euro trentaquattrovirgolaseicentottanta)	1.541,400	98,470	151.781,66
			1.862,400	34,680	64.588,03
		A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro			1.570.583,22
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			175.435.457,11
		A RIPORTARE Euro			202.424.376,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			202.424.376,64
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			576.195,97
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2482	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2483	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 90.153,000	0,790	71.220,87
2484	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 79.491,480	1,320	104.928,75
2485	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 3.081,514	1,490	4.591,46
2486	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STABILIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoovecento)	mq 1.022,400	16,510	16.879,82
2487	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoovecentodieci)	mc 1.001,700	103,900	104.076,63
2488	PA.20.C2.11.g	SPESSORE 30 CM. (Euro trentaquattrovirgolaseicentottanta)	mc 94,500	51,910	4.905,50
			mq 1.022,400	34,680	35.456,83
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			342.059,86
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2489	C.3.31	COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DEI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2490	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro	% 151,10	10,000	1.511,00
					1.914.154,08
					175.779.027,97
					202.767.947,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			202.767.947,50
		STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
2491	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	336,000	8,950	3.007,20
2492	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	100,800	63,290	6.379,63
2493	D.05.a	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunvirgolacentotrenta)	672,000	3,960	2.661,12
		mc TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	33,600	91,130	3.061,97
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			16.620,92
2494	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
2495	C.3.20.b	ml DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	306,480	20,020	6.135,73
2496	C.3.21.a	mc TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanovecentocinquanta)	1.198,200	8,880	10.640,02
2497	C.3.21.d	ml TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	120,000	7,950	954,00
2498	C.3.22.a	ml TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	120,000	18,850	2.262,00
		A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro			1.949.255,75
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			175.814.129,64
		A RIPORTARE Euro			202.803.049,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			202.803.049,17
2499	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	120,000 ml	6,310	757,20
2500	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	480,000 mq	5,560	2.668,80
2501	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	7.938,00 dmc	0,220	1.746,36
2502	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	287,76 %	10,000	2.877,60
2503	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodieci)	120,000 mq	2,730	327,60
2504	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	306,480 ml	2,010	616,02
2505	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	234,612 kg	3,000	703,84
2506	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	288,000 mc	67,870	19.546,56
			306,480 ml	12,520	3.837,13
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			53.072,86
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2507	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			1.982.336,86 175.847.210,75 202.836.130,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro diecivirgolazerozerozero)			202.836.130,28
2508	PA.10.296.c	% FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	34,47	10,000	344,70
2509	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	15,00	44,420	666,30
2510	PA.10.305.a	cad FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	15,00	85,220	1.278,30
2511	PA.10.307.a	cad FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	6,00	130,150	780,90
2512	PA.10.339.b	cad POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	6,00	36,410	218,46
2513	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	12,00	0,620	7,44
2514	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	42,00	8,110	340,62
		ml TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	240,000	0,650	156,00
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			3.792,72
2515	C.2.03.a	DI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			1.986.129,58 175.851.003,47 202.839.923,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			202.839.923,00
2516	C.2.05.c	RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta) mq	271,200	13,740	3.726,29
2517	PA.20.C2.01.2a	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta) kg	3.240,000	0,790	2.559,60
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta) mc	36,000	98,470	3.544,92
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			9.830,81
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2518	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2519	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero) dmc	1.296,00	0,220	285,12
2520	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero) %	45,43	10,000	454,30
2521	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta) ml	120,000	21,000	2.520,00
2522	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci) ml	120,000	3,360	403,20
2523	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero) mc	37,320	51,910	1.937,28
		A RIPORTARE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro			2.001.560,29
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			175.866.434,18
		A RIPORTARE Euro			202.855.353,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			202.855.353,71
		ml	90,000	18,000	1.620,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			7.219,90
		TOTALE GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO 8 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			2.003.180,29 175.868.054,18 202.856.973,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			202.856.973,71
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2524	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2525	C.1.03.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (Euro settevirgolaquattrocentoquaranta)	118.654,200	37,280	4.423.428,58
2526	C.1.04	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (Euro diecivirgolacentonovanta)	118.654,200	7,440	882.787,25
2527	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	52.157,700	10,190	531.486,96
			118.654,200	2,140	253.919,99
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			6.091.622,78
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2528	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2529	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	17.986,500	13,740	247.134,51
2530	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	619.031,700	0,790	489.035,04
2531	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	1148600,250	1,320	1.516.152,33
		A RIPORTARE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro			8.343.944,66
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			184.211.998,84
		A RIPORTARE Euro			211.200.918,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			211.200.918,37
2532	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 33.377,589	1,490	49.732,61
2533	C.3.11./b.b	TIRANTI IN SOTTERRANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM. LUNGHEZZA ML 4.50 AD ANCORAGGIO CONTINUO (Euro settantasettevirgolanoovecento)	kg 33.377,589	1,490	49.732,61
2534	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	cad 9.714,60	77,900	756.767,34
2535	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	mq 20.979,000	16,510	346.363,29
2536	PA.20.C2.11.3e	SPESSORE 3 CM. (Euro diecivirgolacentosessanta)	mc 8.842,995	98,470	870.769,72
2537	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	mq 20.979,000	10,160	213.146,64
			mq 20.979,000	30,790	645.943,41
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			5.184.777,50
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2538	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2539	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 522.011,700	0,790	412.389,24
2540	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoovecento)	mq 11.352,600	16,510	187.431,43
2541	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITÀ IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON	mc 7.457,310	103,900	774.814,51
		A RIPORTARE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro			12.651.035,46
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			188.519.089,64
		A RIPORTARE Euro			215.508.009,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			215.508.009,17	
		MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	mc	1.065,330	51,910	55.301,28
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			1.429.936,46	
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE				
2542	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	%	2.011,50	10,000	20.115,00
2543	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	mc	4.473,000	8,950	40.033,35
2544	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc	1.341,900	63,290	84.928,85
2545	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	mq	8.946,000	3,960	35.426,16
2546	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	mc	447,300	91,130	40.762,45
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro				221.265,81
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA				
2547	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	mc	7.673,400	8,880	68.139,79
2548	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanovecentocinquanta)				
		A RIPORTARE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro				12.995.742,34
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				188.863.796,52
		A RIPORTARE Euro				215.852.716,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			215.852.716,05
2549	C.3.21.d	ml TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)	1.260,000	7,950	10.017,00
2550	C.3.22.a	ml TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	1.260,000	18,850	23.751,00
2551	C.3.25.a	ml VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	1.260,000	6,310	7.950,60
2552	C.3.26.a	mq MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	5.040,000	5,560	28.022,40
2553	C.3.31	dmc COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	83.349,00	0,220	18.336,78
2554	D.05.b	% CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	1.784,04	10,000	17.840,40
2555	PA.10.137.b	mq MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	1.260,000	2,730	3.439,80
2556	PA.20.B3.11.a	kg CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	2.463,426	3,000	7.390,28
		mc TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	2.318,400	67,870	157.349,81
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			342.237,86
2557	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)			
		A RIPORTARE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro			13.269.840,41
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			189.137.894,59
		A RIPORTARE Euro			216.126.814,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			216.126.814,12
		%	136.128,96	5,000	680.644,80
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			680.644,80
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2558	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2559	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	366,14	10,000	3.661,40
2560	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	157,50	44,420	6.996,15
2561	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	157,50	85,220	13.422,15
2562	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	63,00	130,150	8.199,45
2563	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	63,00	36,410	2.293,83
2564	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	126,00	0,620	78,12
2565	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	441,00	8,110	3.576,51
		A RIPORTARE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro			13.988.712,82
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			189.856.767,00
		A RIPORTARE Euro			216.845.686,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			216.845.686,53
		ml	3.150,000	0,650	2.047,50
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			40.275,11
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2566	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2567	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	2.847,600	13,740	39.126,02
2568	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	34.020,000	0,790	26.875,80
		mc	378,000	98,470	37.221,66
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			103.223,48
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2569	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2570	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	13.608,00	0,220	2.993,76
2571	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	477,04	10,000	4.770,40
2572	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	1.260,000	21,000	26.460,00
		ml	1.260,000	3,360	4.233,60
		A RIPORTARE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro			14.132.441,56
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			190.000.495,74
		A RIPORTARE Euro			216.989.415,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			216.989.415,27
2573	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITÀ IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoovecentodieci)			
2574	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc 391,860	51,910	20.341,45
			ml 945,000	18,000	17.010,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			75.809,21
		TOTALE GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA Euro			14.169.793,01
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			190.037.847,19
		A RIPORTARE Euro			217.026.766,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			217.026.766,72
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2575	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	16.848,000	20,020	337.296,96
2576	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	1.296,000	20,020	25.945,92
2577	C.3.05.a	TUBO IN VETRORESINA (Euro trentatrevirgolaottocentocinquanta)			
		ml	1.296,000	33,850	43.869,60
2578	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)			
		cad	7.516,80	3,090	23.226,91
2579	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)			
		cad	993,60	3,090	3.070,22
2580	C.3.06.c	TUBO VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO CONTORNO DEL CAVO INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA DAI TUBI VETRORESINA (Euro dodicivirgolaquattrocentonovanta)			
		q.li	1.863,00	12,490	23.268,87
2581	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)			
		mq	907,200	11,250	10.206,00
2582	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)			
		ml	16.848,000	32,760	551.940,48
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			1.018.824,96
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2583	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA			
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro			1.018.824,96
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			191.056.672,15
		A RIPORTARE Euro			218.045.591,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			218.045.591,68
		(Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2584	C.1.03.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (Euro settevirgolaquattrocentoquaranta)	mc 18.689,400	37,280	696.740,83
2585	C.1.04	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (Euro diecivirgolacentonovanta)	mc 18.689,400	7,440	139.049,14
2586	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERRANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	mc 9.190,800	10,190	93.654,25
		mc TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERRANEO Euro	18.689,400	2,140	39.995,32
					969.439,54
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2587	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2588	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 2.569,500	13,740	35.304,93
2589	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 166.005,000	0,790	131.143,95
2590	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 153.146,700	1,320	202.153,64
2591	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 4.450,345	1,490	6.631,01
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro			2.363.498,03
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			192.401.345,22
		A RIPORTARE Euro			219.390.264,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			219.390.264,75
2592	C.3.11./b.b	TIRANTI IN SOTTERRANEO ACCIAIO AD A.R. DIAM. 24 MM. LUNGHEZZA ML 4.50 AD ANCORAGGIO CONTINUO (Euro settantasettevirgolanovecento)	kg 4.450,345	1,490	6.631,01
2593	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	cad 1.537,20	77,900	119.747,88
2594	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	mq 2.889,000	16,510	47.697,39
2595	PA.20.C2.11.3e	SPESSORE 3 CM. (Euro diecivirgolacentosessanta)	mc 2.371,770	98,470	233.548,19
2596	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	mq 2.797,200	10,160	28.419,55
			mq 2.797,200	30,790	86.125,79
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			897.403,34
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2597	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2598	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 95.879,700	0,790	75.744,96
2599	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)	mq 1.621,800	16,510	26.775,92
2600	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunvirgolanovecentodieci)	mc 1.369,710	103,900	142.312,87
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro	mc 152,190	51,910	7.900,18
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			3.138.401,77
		A RIPORTARE Euro			193.176.248,96
					220.165.168,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.165.168,49
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			252.733,93
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2601	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
		%	287,36	10,000	2.873,60
2602	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc	639,000	8,950	5.719,05
2603	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	191,700	63,290	12.132,69
2604	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	1.278,000	3,960	5.060,88
2605	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunvirgolacentotrenta)			
		mc	63,900	91,130	5.823,21
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			31.609,43
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2606	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)			
		mc	1.096,200	8,880	9.734,26
2607	C.3.21.a	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20 (Euro settevirgolanovecentocinquanta)			
		ml	180,000	7,950	1.431,00
2608	C.3.21.d	TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50 (Euro diciottovirgolaottocentocinquanta)			
		ml	180,000	18,850	3.393,00
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro			3.184.569,46
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.222.416,65
		A RIPORTARE Euro			220.211.336,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.211.336,18
2609	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)			
2610	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	ml 180,000	6,310	1.135,80
2611	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)	mq 720,000	5,560	4.003,20
2612	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc 11.907,00	0,220	2.619,54
2613	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	% 254,86	10,000	2.548,60
2614	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	mq 180,000	2,730	491,40
2615	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	kg 351,918	3,000	1.055,75
			mc 331,200	67,870	22.478,54
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			48.891,09
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2616	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	% 33.729,62	5,000	168.648,10
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			168.648,10
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro			3.387.550,39
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.425.397,58
		A RIPORTARE Euro			220.414.317,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.414.317,11
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2617	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2618	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	52,30	10,000	523,00
2619	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	22,50	44,420	999,45
2620	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	22,50	85,220	1.917,45
2621	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	9,00	130,150	1.171,35
2622	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	9,00	36,410	327,69
2623	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	18,00	0,620	11,16
2624	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSTRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	63,00	8,110	510,93
		ml	450,000	0,650	292,50
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			5.753,53
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro			3.393.303,92
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.431.151,11
		A RIPORTARE Euro			220.420.070,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.420.070,64
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2625	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2626	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 406,800	13,740	5.589,43
2627	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	kg 4.860,000	0,790	3.839,40
			mc 54,000	98,470	5.317,38
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			14.746,21
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2628	C.3.26.a	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO IN SOTTERRANEO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO < DMC 500 (Euro zerovirgoladuecentoventi)			
2629	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	dmc 1.944,00	0,220	427,68
2630	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	% 68,15	10,000	681,50
2631	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 180,000	21,000	3.780,00
2632	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	ml 180,000	3,360	604,80
		A RIPORTARE GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA Euro			3.413.544,11
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.451.391,30
		A RIPORTARE Euro			220.440.310,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.445.646,75
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2634	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2635	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	mc 652,776	37,280	24.335,49
			mc 652,776	2,140	1.396,94
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			25.732,43
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2636	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2637	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 339,840	13,740	4.669,40
2638	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 6.771,312	0,790	5.349,34
2639	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 1.150,179	1,490	1.713,77
2640	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	mq 408,162	16,510	6.738,75
2641	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)	mc 112,838	98,470	11.111,16
2642	PA.20.C3.01.a	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 3.00	mq 381,612	11,250	4.293,14
		A RIPORTARE GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1 Euro			59.607,99
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.516.335,21
		A RIPORTARE Euro			220.505.254,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro ottantatrevirgolanovecentosettanta)			220.505.254,74
		ml	212,400	83,970	17.835,23
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			51.710,79
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2643	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2644	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	2.230,200	0,790	1.761,86
2645	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)	134,166	16,510	2.215,08
2646	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanovecentodieci)	37,170	103,900	3.861,96
		mc	12,390	51,910	643,16
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			8.482,06
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2647	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2648	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	181,01	10,000	1.810,10
2649	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	115,050	2,730	314,09
		A RIPORTARE GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1 Euro			88.049,47
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.544.776,69
		A RIPORTARE Euro			220.533.696,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.533.696,22
2650	PA.20.C2.01.2a	mc CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	35,754	67,870	2.426,62
2651	PA.20.G01.05.a	mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquaranta)	22,710	98,470	2.236,25
		cad TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	9,56	1.590,640	15.206,52
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			21.993,58
2652	C.3.24	% COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	369,17	5,000	1.845,85
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			1.845,85
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2653	C.3.31	% COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2654	PA.10.305.a	% FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,59	10,000	55,90
2655	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	3,54	130,150	460,73
2656	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	3,54	8,110	28,71
		A RIPORTARE GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1 Euro			110.310,05
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.567.037,27
		A RIPORTARE Euro			220.555.956,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.555.956,80
		ml	106,200	0,650	69,03
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			614,37
		TOTALE GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 1 Euro			110.379,08
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.567.106,30
		A RIPORTARE Euro			220.556.025,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.556.025,83
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2657	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2658	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	710,124	37,280	26.473,42
		mc			
			710,124	2,140	1.519,67
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			27.993,09
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2659	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2660	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	339,840	13,740	4.669,40
		mq			
2661	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTO SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	8.158,284	0,790	6.445,04
		kg			
2662	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	1.188,589	1,490	1.771,00
		kg			
2663	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	420,552	16,510	6.943,31
		mq			
2664	PA.20.C2.11.3b	RIVESTIMENTO DI CM. 10 (Euro diciassettevirgolatrecentottanta)	135,971	98,470	13.389,06
		mc			
2665	PA.20.C3.01.a	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 3.00	394,356	17,380	6.853,91
		mq			
		A RIPORTARE GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2 Euro			68.064,81
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.635.171,11
		A RIPORTARE Euro			220.624.090,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro ottantatrevirgolanovecentosettanta)			220.624.090,64
		ml	238,950	83,970	20.064,63
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			60.136,35
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2666	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2667	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	3.016,080	0,790	2.382,70
2668	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)	136,290	16,510	2.250,15
2669	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunvirgolanovecentodieci)	50,268	103,900	5.222,85
		mc	12,567	51,910	652,35
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			10.508,05
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2670	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2671	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	181,27	10,000	1.812,70
2672	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	115,050	2,730	314,09
		A RIPORTARE GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2 Euro			100.764,28
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.667.870,58
		A RIPORTARE Euro			220.656.790,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.656.790,11
2673	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	36,108	67,870	2.450,65
2674	PA.20.G01.05.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquaranta)	22,796	98,470	2.244,72
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	9,56	1.590,640	15.206,52
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			22.028,68
2675	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	1.247,58	5,000	6.237,90
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			6.237,90
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2676	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2677	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	5,59	10,000	55,90
2678	PA.10.345.a	POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	3,54	130,150	460,73
2679	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	3,54	8,110	28,71
		A RIPORTARE GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2 Euro			127.449,41
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.694.555,71
		A RIPORTARE Euro			220.683.475,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.683.475,24
		ml	106,200	0,650	69,03
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			614,37
		TOTALE GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 2 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			127.518,44 193.694.624,74 220.683.544,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 3

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.683.544,27
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2680	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2681	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	530,764	37,280	19.786,88
		mc			
			530,764	2,140	1.135,83
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			20.922,71
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2682	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2683	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	226,560	13,740	3.112,93
		mq			
2684	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	7.210,272	0,790	5.696,11
		kg			
2685	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	5.091,730	1,320	6.721,08
		kg			
2686	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	858,544	1,490	1.279,23
		kg			
2687	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	297,360	16,510	4.909,41
		mq			
			120,171	98,470	11.833,24
		mc			54.474,71
		A RIPORTARE GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 3 Euro			193.749.099,45
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			220.738.018,98
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 3

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.738.018,98
2688	PA.20.C2.11.3c	RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventunovirgolacentocinquanta)			
2689	PA.20.C3.01.a	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 3.00 (Euro ottantatrevirgolanoventosettanta)	284,852	21,150	6.024,62
			259,624	83,970	21.800,63
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			61.377,25
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2690	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2691	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	2.548,800	0,790	2.013,55
2692	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoventocento)	92,040	16,510	1.519,58
2693	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoventodieci)	42,480	103,900	4.413,67
			8,496	51,910	441,03
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			8.387,83
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2694	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2695	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	120,85	10,000	1.208,50
		A RIPORTARE GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 3 Euro			91.896,29
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.786.521,03
		A RIPORTARE Euro			220.775.440,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 3

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.775.440,56
2696	PA.20.B3.11.a	mq CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestenta)	76,700	2,730	209,39
2697	PA.20.C2.01.2a	mc CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosestenta)	24,072	67,870	1.633,77
2698	PA.20.G01.05.a	mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquara nta)	15,178	98,470	1.494,58
		cad TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	6,37	1.590,640	10.132,38
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			14.678,62
2699	C.3.24	% COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	1.101,01	5,000	5.505,05
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			5.505,05
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2700	C.3.31	% COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2701	PA.10.305.a	% FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	3,72	10,000	37,20
2702	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	2,36	130,150	307,15
2703	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO A RIPORTARE GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE TIPO 3 Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro	2,36	8,110	19,14
					111.234,95
					193.805.859,69
					220.794.779,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.794.825,24
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
2704	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	566,400	20,020	11.339,33
2705	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
		ml	169,920	20,020	3.401,80
2706	C.3.05.a	TUBO IN VETRORESINA (Euro trentatrevirgolaottocentocinquanta)			
		ml	169,920	33,850	5.751,79
2707	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)			
		cad	271,87	3,090	840,08
2708	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)			
		cad	130,27	3,090	402,53
2709	C.3.06.c	TUBO VETRORESINA INIETTATO PER CONTENIMENTO CONTORNO DEL CAVO INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITTIVATA DAI TUBI VETRORESINA (Euro dodicivirgolaquattrocentonovanta)			
		q.li	56,64	12,490	707,43
2710	PA.20.C2.11.3a	RIVESTIMENTO DI CM. 5 (Euro undicivirgoladuecentocinquanta)			
		mq	35,549	11,250	399,93
2711	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)			
		ml	566,400	32,760	18.555,26
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			41.398,15
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2712	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI			
		A RIPORTARE GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE Euro			41.398,15
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.847.303,86
		A RIPORTARE Euro			220.836.223,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			220.836.223,39
2713	C.1.03.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (Euro undicivirgoladuecentodieci)	596,844	32,840	19.600,36
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			6.690,62
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2714	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2715	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	225,852	13,740	3.103,21
2716	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	9.104,880	0,790	7.192,86
2717	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	20.079,234	1,320	26.504,59
2718	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	921,139	1,490	1.372,50
2719	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	304,676	16,510	5.030,20
2720	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	151,748	98,470	14.942,63
			305,620	30,790	9.410,04
		A RIPORTARE GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE Euro			135.245,16
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.941.150,87
		A RIPORTARE Euro			220.930.070,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			220.930.070,40
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			67.556,03
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2721	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2722	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 3.717,000	0,790	2.936,43
2723	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoventocento)	mq 35,164	16,510	580,56
2724	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoventodieci)	mc 61,950	103,900	6.436,61
			mc 3,516	51,910	182,52
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			10.136,12
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2725	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2726	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	% 120,68	10,000	1.206,80
2727	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mq 76,700	2,730	209,39
2728	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI	mc 23,836	67,870	1.617,75
		A RIPORTARE GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE Euro			148.415,22
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			193.954.320,93
		A RIPORTARE Euro			220.943.240,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)			220.943.240,46
2729	PA.20.G01.05.a	mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquacentonovantavirgolaseicentoquaranta)	15,140	98,470	1.490,84
		cad TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	6,37	1.590,640	10.132,38
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			14.657,16
2730	C.3.24	% COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	877,23	5,000	4.386,15
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			4.386,15
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2731	C.3.31	% COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2732	PA.10.305.a	% FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	3,72	10,000	37,20
2733	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	2,36	130,150	307,15
2734	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	2,36	8,110	19,14
		ml TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	70,800	0,650	46,02
		TOTALE GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			409,51 164.834,10 193.970.739,81 220.959.659,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			220.959.659,34
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
2735	C.1.01.a	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA (Euro trentasettevirgoladuecentottanta)			
2736	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	mc 4.158,320	37,280	155.022,17
			mc 4.158,320	2,140	8.898,80
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			163.920,97
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2737	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
2738	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 998,280	13,740	13.716,37
2739	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 49.279,160	0,790	38.930,54
2740	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 33.320,029	1,320	43.982,44
2741	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 3.558,298	1,490	5.301,86
2742	C.3.29	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 4.50 (Euro centoundicivirgolaseicento)	mq 1.239,590	16,510	20.465,63
2743	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERANEO RCK 30 TIPO RCK	cad 614,78	111,600	68.609,45
		A RIPORTARE GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE Euro			354.927,26
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			194.325.667,07
		A RIPORTARE Euro			221.314.586,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			221.314.586,60
		> 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)			
2744	PA.20.C2.11.3d	SPESSORE 2 CM. (Euro settevirgolaseicentodieci)	mc 703,988	98,470	69.321,70
2745	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	mq 1.217,170	7,610	9.262,66
			mq 1.180,590	30,790	36.350,37
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			305.941,02
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2746	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
2747	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 20.542,620	0,790	16.228,67
2748	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanovecento)	mq 512,710	16,510	8.464,84
2749	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMEN TO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunvirgolanovecentodieci)	mc 293,466	103,900	30.491,12
			mc 48,911	51,910	2.538,97
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			57.723,60
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2750	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
2751	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	% 79,60	10,000	796,00
		A RIPORTARE GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE Euro			528.381,59
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			194.499.121,40
		A RIPORTARE Euro			221.488.040,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			221.488.040,93
2752	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	177,000	8,950	1.584,15
2753	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	53,100	63,290	3.360,70
2754	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	354,000	3,960	1.401,84
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro	17,700	91,130	1.613,00
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			8.755,69
2755	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)			
2756	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	41,300	8,880	366,74
2757	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	1.341,38	10,000	13.413,80
2758	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	106,200	2,730	289,93
2759	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVE STIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	36,580	67,870	2.482,68
2760	PA.20.G01.05.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA	67,703	98,470	6.666,71
		A RIPORTARE GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE Euro			559.561,14
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			194.530.300,95
		A RIPORTARE Euro			221.519.220,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			221.519.220,48
		TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 6000 X 4500) (Euro ottomilaottocentonovantacinquevirgoladuecen todieci)			
		cad	14,75	8.895,210	131.204,35
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			154.424,21
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
2761	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)			
		%	7.491,45	5,000	37.457,25
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			37.457,25
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2762	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)			
		%	26,64	10,000	266,40
2763	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		cad	10,03	44,420	445,53
2764	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	10,03	85,220	854,76
2765	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)			
		cad	5,90	130,150	767,89
2766	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)			
		cad	5,90	36,410	214,82
		A RIPORTARE GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE Euro			730.772,14
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			194.701.511,95
		A RIPORTARE Euro			221.690.431,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN16 - MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			221.690.927,28
		GN12 - MONITORAGGI			
2771	C.3.27	STAZIONE DI CONVERGENZA IN FASE DI AVANZAMENTO (Euro duecentoseivirgolaseicentosessanta)			
2772	C.3.28./1.a	STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZ. ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA < 15 M (Euro trentanovevirgolasettecentocinquanta)	cad 100,00	206,660	20.666,00
2773	C.3.28./1.b	STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZ. ESEGUITA ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA ORIENT. SUBVERTICALE < 60M (Euro trentatrevirgolacentoquaranta)	ml 5.000,000	39,750	198.750,00
2774	C.3.28./2.b	ESTENSIMETRO A 3 BASI (Euro milleseicentotrentacinquevirgolaquattrocentotr enta)	ml 5.000,000	33,140	165.700,00
2775	C.3.28./2.d	ESTENSIMETRO A 5 BASI (Euro duemilaseicentocinquantavirgolazerocinquant a)	cad 75,00	1.635,430	122.657,25
2776	C.3.28./3	CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO (Euro settecentocinquantaquattrovirgolacentottanta)	cad 75,00	2.650,050	198.753,75
			cad 75,00	754,180	56.563,50
		TOTALE GN12 - MONITORAGGI Euro			763.090,50
		TOTALE GN16 - MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA Euro			763.090,50
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.465.098,25
		A RIPORTARE Euro			222.454.017,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.454.017,78
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2777	B.2.35.a	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 60/90 (Euro tredicivirgolazerottanta)			
2778	B.4.19.b	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI (Euro diciassettevirgoladuecentonovanta)	ml 588,000	13,080	7.691,04
2779	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 543,690	17,290	9.400,40
2780	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)	kg 2.087,988	0,640	1.336,31
2781	B.6.04.d	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 20 (Euro ventinovevirgolaquattrocentottanta)	kg 1.814,006	1,190	2.158,67
2782	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	mq 601,860	29,480	17.742,83
2783	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	kg 16.475,918	1,320	21.748,21
2784	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 1.010,080	1,740	1.757,54
2785	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mq 1.010,080	17,370	17.545,09
2786	PA.20.C2.10	LAMIERINO DI ACCIAIO TIPO PERNERVAMETAL PER CASSEATURE A PERDERE (Euro ventivirgolazerzerozero)	mc 553,136	82,540	45.655,85
			mq 601,860	20,000	12.037,20
		A RIPORTARE GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI Euro			137.073,14
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.602.171,39
		A RIPORTARE Euro			222.591.090,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.591.090,92
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			137.073,14
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2787	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
2788	E.1.21	mq IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	291,060	1,740	506,44
2789	PA.20.B3.11.a	mq CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	291,060	17,370	5.055,71
2790	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	29,706	67,870	2.016,15
		mc TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro	201,537	82,540	16.634,86
					24.213,16
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2791	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
2792	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	117,600	8,950	1.052,52
2793	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	35,280	63,290	2.232,87
2794	D.20.b	mq TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC	235,200	3,960	931,39
		A RIPORTARE GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI Euro			165.503,08
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.630.601,33
		A RIPORTARE Euro			222.619.520,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolaseicentodieci)			222.619.520,86
		mq	235,200	7,610	1.789,87
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			6.006,65
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2795	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	294,000	1,050	308,70
2796	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)			
		mq	168,000	5,560	934,08
2797	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)			
		mq	42,000	2,730	114,66
2798	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	5,57	43,120	240,18
2799	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)			
		ml	42,000	10,590	444,78
2800	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)			
		ml	42,000	17,040	715,68
2801	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)			
		kg	82,423	3,000	247,27
2802	PA.20.173.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro quindicivirgolazerozerozero)			
		ml	42,000	15,000	630,00
2803	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestenta)			
		A RIPORTARE GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI Euro			170.928,30
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.636.026,55
		A RIPORTARE Euro			222.624.946,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.624.946,08
		mc	112,770	67,870	7.653,70
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			11.289,05
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2804	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)			
		ml	185,000	0,650	120,25
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			120,25
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2805	E.4.04./2.b	BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA (Euro sessantaduevirgolaquattrocentottanta)			
		ml	42,000	62,480	2.624,16
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			2.624,16
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2806	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	3,70	43,120	159,54
2807	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)			
		ml	74,000	21,000	1.554,00
2808	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)			
		ml	74,000	3,360	248,64
2809	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
		A RIPORTARE GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO ITRI Euro			183.288,59
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.648.386,84
		A RIPORTARE Euro			222.637.306,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.639.867,33
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2811	B.2.35.a	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 60/90 (Euro tredicivirgolazerottanta)			
2812	B.4.19.b	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI (Euro diciassettevirgoladuecentonovanta)	ml 588,000	13,080	7.691,04
2813	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 543,690	17,290	9.400,40
2814	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)	kg 2.087,988	0,640	1.336,31
2815	B.6.04.d	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 20 (Euro ventinovevirgolaquattrocentottanta)	kg 1.814,006	1,190	2.158,67
2816	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	mq 601,860	29,480	17.742,83
2817	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	kg 16.475,918	1,320	21.748,21
2818	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 1.010,080	1,740	1.757,54
2819	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mq 1.010,080	17,370	17.545,09
2820	PA.20.C2.10	LAMIERINO DI ACCIAIO TIPO PERNERVAMETAL PER CASSEATURE A PERDERE (Euro ventivirgolazerzerozero)	mc 553,136	82,540	45.655,85
			mq 601,860	20,000	12.037,20
		A RIPORTARE GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE Euro			137.073,14
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.788.020,94
		A RIPORTARE Euro			222.776.940,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.776.940,47
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			137.073,14
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2821	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
2822	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 291,060	1,740	506,44
2823	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 291,060	17,370	5.055,71
2824	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 29,706	67,870	2.016,15
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro	mc 201,537	82,540	16.634,86
					24.213,16
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2825	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
2826	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc 117,600	8,950	1.052,52
2827	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	mc 35,280	63,290	2.232,87
2828	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	mq 235,200	3,960	931,39
		A RIPORTARE GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE Euro			165.503,08
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.816.450,88
		A RIPORTARE Euro			222.805.370,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.805.370,41
2829	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	8,568	91,130	780,80
			63,840	7,610	485,82
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			5.483,40
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2830	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
2831	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	294,000	1,050	308,70
2832	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	168,000	5,560	934,08
2833	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	42,000	2,730	114,66
2834	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	5,57	43,120	240,18
2835	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)	42,000	10,590	444,78
2836	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	42,000	17,040	715,68
2837	PA.20.173.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro quindicivirgolazerozerozero)	82,423	3,000	247,27
		A RIPORTARE GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE Euro			169.775,05
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.820.722,85
		A RIPORTARE Euro			222.809.642,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.809.642,38
2838	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentoseventanta)	42,000	15,000	630,00
		mc TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	112,770	67,870	7.653,70
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			11.289,05
2839	PA.10.394.b	ml STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	185,000	0,650	120,25
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			120,25
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2840	E.4.04./2.b	ml BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA (Euro sessantaduevirgolaquattrocentottanta)	42,000	62,480	2.624,16
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			2.624,16
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2841	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
2842	PA.20.173.b	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	3,70	43,120	159,54
2843	PA.20.811.c	ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	74,000	21,000	1.554,00
		A RIPORTARE GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE Euro			182.516,70
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			195.833.464,50
		A RIPORTARE Euro			222.822.384,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA

GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.822.384,03
2844	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	74,000	3,360	248,64
2845	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	23,014	67,870	1.561,96
		ml	55,500	18,000	999,00
TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro					4.523,14
TOTALE GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI D'ATTACCO LATO BALZORILE Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro					185.326,30 195.836.274,10 222.825.193,63
A RIPORTARE Euro					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			222.825.193,63
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2846	B.4.19.b	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI (Euro diciassettevirgoladuecentonovanta)			
2847	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mq 7.870,540	17,290	136.081,64
2848	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 6.334,260	1,740	11.021,61
2849	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mq 6.334,260	17,370	110.026,10
			mc 7.409,270	82,540	611.561,15
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			868.690,50
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2850	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
2851	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 308,800	67,870	20.958,26
			mc 2.522,896	82,540	208.239,84
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			229.198,10
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2852	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
			mc 1.080,800	8,950	9.673,16
		A RIPORTARE GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI Euro			1.107.561,76
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			196.943.835,86
		A RIPORTARE Euro			223.932.755,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			223.932.755,39
2853	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
2854	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoovecentosessanta)	324,240	63,290	20.521,15
2855	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	2.161,600	3,960	8.559,94
2856	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	72,240	91,130	6.583,23
			2.161,600	7,610	16.449,78
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			61.787,26
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2857	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
2858	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)	2.364,250	1,050	2.482,46
2859	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	1.544,000	5,560	8.584,64
2860	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	386,000	2,730	1.053,78
2861	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20	52,11	43,120	2.246,98
		A RIPORTARE GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI Euro			1.174.043,72
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.010.317,82
		A RIPORTARE Euro			223.999.237,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			223.999.237,35
		(Euro diecivirgolacinquecentonovanta)			
2862	PA.10.128.f	ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)	386,000	10,590	4.087,74
2863	PA.10.137.b	ml MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	386,000	17,040	6.577,44
2864	PA.20.173.a	kg FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro quindicivirgolazerozerozero)	754,669	3,000	2.264,01
2865	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	772,000	15,000	11.580,00
		mc TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	1.036,410	67,870	70.341,15
					109.218,20
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2866	PA.10.394.b	ml STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	965,000	0,650	627,25
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			627,25
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2867	E.4.04./2.b	ml BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA (Euro sessantaduevirgolaquattrocentottanta)	386,000	62,480	24.117,28
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			24.117,28
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI			
		A RIPORTARE GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI Euro			1.293.638,59
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.129.912,69
		A RIPORTARE Euro			224.118.832,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			224.118.832,22
		TECNOLOGICI			
2868	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
2869	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)	cad 19,30	43,120	832,22
2870	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 386,000	21,000	8.106,00
2871	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	ml 386,000	3,360	1.296,96
2872	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc 120,046	67,870	8.147,52
			ml 289,500	18,000	5.211,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			23.593,70
		TOTALE GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI Euro			1.317.232,29
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.153.506,39
		A RIPORTARE Euro			224.142.425,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.142.425,92
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2873	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
2874	B.4.19.b	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI (Euro diciassettevirgoladuecentonovanta)	mq 212,256	15,310	3.249,64
2875	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 2.377,474	17,290	41.106,53
2876	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	kg 4.158,000	0,640	2.661,12
2877	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 2.141,502	1,740	3.726,21
2878	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolannovecentocinquanta)	mq 2.141,502	17,370	37.197,89
2879	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 69,300	85,950	5.956,34
			mc 2.238,137	82,540	184.735,83
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			278.633,56
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2880	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
2881	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	mc 93,280	67,870	6.330,91
	A RIPORTARE GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE Euro				284.964,47
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				197.438.470,86
	A RIPORTARE Euro				224.427.390,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.427.390,39
		ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)			
		mc	762,098	82,540	62.903,57
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			69.234,48
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2882	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		mc	326,480	8,950	2.922,00
2883	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	97,944	63,290	6.198,88
2884	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosesanta)			
		mq	652,960	3,960	2.585,72
2885	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	32,648	7,610	248,45
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			11.955,05
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2886	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	714,175	1,050	749,88
2887	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)			
		mq	466,400	5,560	2.593,18
2888	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER A RIPORTARE GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			363.166,15 197.516.672,54 224.505.592,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.505.592,07
		UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)			
2889	PA.10.98	mq POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	116,600	2,730	318,32
2890	PA.10.128.b	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	15,74	43,120	678,71
2891	PA.10.128.f	ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)	116,600	10,590	1.234,79
2892	PA.10.137.b	ml MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	116,600	17,040	1.986,86
2893	PA.20.173.a	kg FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro quindicivirgolazerozerozero)	227,965	3,000	683,90
2894	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	233,200	15,000	3.498,00
		mc TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro	313,071	67,870	21.248,13
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2895	PA.10.394.b	ml STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	291,500	0,650	189,48
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			189,48
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
		A RIPORTARE GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE Euro			393.004,34
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.546.510,73
		A RIPORTARE Euro			224.535.430,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.535.430,26
2896	E.4.04./2.b	BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA (Euro sessantaduevirgolaquattrocentottanta) ml	116,600	62,480	7.285,17
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			7.285,17
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI			
2897	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
2898	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero) cad	5,83	43,120	251,39
2899	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta) ml	116,600	21,000	2.448,60
2900	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta) ml	116,600	3,360	391,78
2901	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero) mc	36,263	67,870	2.461,17
		ml	87,450	18,000	1.574,10
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			7.127,04
		TOTALE GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO BALZORILE Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			407.416,55 197.560.922,94 224.549.842,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.549.842,47
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2902	B.4.19.b	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI (Euro diciassettevirgoladuecentonovanta)			
2903	E.1.01.a	mq FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	170,370	17,290	2.945,70
2904	E.1.21	mq IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	92,670	1,740	161,25
2905	PA.20.B3.15.b	mq CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	92,670	17,370	1.609,68
		mc	510,790	82,540	42.160,61
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			46.877,24
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2906	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
2907	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	57,600	67,870	3.909,31
		mc	495,720	82,540	40.916,73
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			44.826,04
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2908	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquantana)			
		mc	201,600	8,950	1.804,32
		A RIPORTARE GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			93.507,60
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.654.430,54
		A RIPORTARE Euro			224.643.350,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.643.350,07
2909	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
2910	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosessanta)	60,480	63,290	3.827,78
2911	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	403,200	3,960	1.596,67
		mq	403,200	7,610	3.068,35
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			10.297,12
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2912	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
2913	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	495,720	1,050	520,51
2914	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	72,000	2,730	196,56
2915	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	9,54	43,120	411,36
2916	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)	72,000	10,590	762,48
2917	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	72,000	17,040	1.226,88
		A RIPORTARE GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			105.118,19
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.666.041,13
		A RIPORTARE Euro			224.654.960,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.654.960,66
2918	PA.20.173.a	kg FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro quindicivirgolazerozerozero)	141,296	3,000	423,89
2919	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	144,000	15,000	2.160,00
2920	PA.20.C3.25.a	mc VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta)	193,320	67,870	13.120,63
		mq	176,000	6,340	1.115,84
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			19.938,15
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2921	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)			
2922	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	3,60	130,150	468,54
2923	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	3,60	8,110	29,20
		ml	144,000	0,650	93,60
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			591,34
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2924	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	81,360	15,310	1.245,62
		A RIPORTARE GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			123.775,51
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.684.698,45
		A RIPORTARE Euro			224.673.617,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
					RIPORTO Euro 224.673.617,98	
2925	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)				
			kg	1.944,000	0,640	1.244,16
2926	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanovecentocinquanta)				
			mc	21,600	85,950	1.856,52
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro				4.346,30
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI				
2927	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)				
			cad	3,60	43,120	155,23
2928	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)				
			ml	72,000	21,000	1.512,00
2929	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)				
			ml	72,000	3,360	241,92
2930	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)				
			mc	22,392	67,870	1.519,75
2931	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)				
			ml	54,000	18,000	972,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				4.400,90
		TOTALE GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI Euro				131.277,09
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				197.692.200,03
		A RIPORTARE Euro				224.681.119,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.681.119,56
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
2932	B.4.19.b	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI (Euro diciassettevirgoladuecentonovanta)			
2933	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	mq 170,370	17,290	2.945,70
2934	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 92,670	1,740	161,25
2935	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mq 92,670	17,370	1.609,68
			mc 510,790	82,540	42.160,61
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI Euro			46.877,24
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
2936	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
2937	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 57,600	67,870	3.909,31
			mc 495,720	82,540	40.916,73
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			44.826,04
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2938	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquant)			
			mc 201,600	8,950	1.804,32
		A RIPORTARE GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			93.507,60
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.785.707,63
		A RIPORTARE Euro			224.774.627,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.774.627,16
2939	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
2940	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosesenta)	60,480	63,290	3.827,78
2941	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	403,200	3,960	1.596,67
		mq	403,200	7,610	3.068,35
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			10.297,12
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2942	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
2943	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)	495,720	1,050	520,51
2944	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	72,000	2,730	196,56
2945	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	9,54	43,120	411,36
2946	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)	72,000	10,590	762,48
2947	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	72,000	17,040	1.226,88
		A RIPORTARE GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			105.118,19
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.797.318,22
		A RIPORTARE Euro			224.786.237,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.786.237,75
2948	PA.20.173.a	kg FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro quindicivirgolazerozerozero)	141,296	3,000	423,89
2949	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	144,000	15,000	2.160,00
2950	PA.20.C3.25.a	mc VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta)	193,320	67,870	13.120,63
		mq	176,000	6,340	1.115,84
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			19.938,15
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2951	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)			
2952	PA.10.345.a	cad POSA IN OPERA DI PANNELLO PER GALLERIA SU CORDOLO IN CALCESTRUZZO O PARETI (Euro ottovirgolacentodieci)	3,60	130,150	468,54
2953	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSTRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	3,60	8,110	29,20
		ml	144,000	0,650	93,60
		TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			591,34
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			
2954	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	81,360	15,310	1.245,62
		A RIPORTARE GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			123.775,51
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			197.815.975,54
		A RIPORTARE Euro			224.804.895,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
					RIPORTO Euro 224.804.895,07	
2955	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)				
			kg	1.944,000	0,640	1.244,16
2956	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanoovecentocinquanta)				
			mc	21,600	85,950	1.856,52
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro				4.346,30
		GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI				
2957	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)				
			cad	3,60	43,120	155,23
2958	PA.20.173.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro ventunovirgolazerozerozero)				
			ml	72,000	21,000	1.512,00
2959	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)				
			ml	72,000	3,360	241,92
2960	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)				
			mc	22,392	67,870	1.519,75
2961	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)				
			ml	54,000	18,000	972,00
		TOTALE GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				4.400,90
		TOTALE GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro				131.277,09
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				197.823.477,12
		A RIPORTARE Euro				224.812.396,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			224.812.396,65
		GN01 - DEMOLIZIONI			
2962	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
2963	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	mc 2.340,000	5,150	12.051,00
2964	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanovecentonovanta)	mc 540,000	6,270	3.385,80
2965	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	ml 15,000	1,990	29,85
2966	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	ml 320,000	3,820	1.222,40
2967	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	cad 110,00	1,500	165,00
			cad 5,00	9,300	46,50
		TOTALE GN01 - DEMOLIZIONI Euro			16.900,55
		GN03 - MOVIMENTI TERRA A CIELO APERTO			
2968	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
2969	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 47.586,725	2,590	123.249,62
2970	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 274.920,00	0,150	41.238,00
2971	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ	mc 20.094,725	0,750	15.071,04
		A RIPORTARE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			196.459,21
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			198.019.936,33
		A RIPORTARE Euro			225.008.855,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			225.008.855,86
		SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)			
2972	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirlgolazerozerozero)	2.692,320	1,740	4.684,64
			27.492,000	7,000	192.444,00
		TOTALE GN03 - MOVIMENTI TERRA A CIELO APERTO Euro			376.687,30
		GN08 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO			
2973	B.2.16.d	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO MM 200/240 (Euro ventitrevirlgolaquattrocentotrenta)			
2974	B.2.17.c	MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE DIAM. ESTERNO MM 200/240 - GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE (Euro quindicivirlgolaseicentotrenta)	11.259,000	23,430	263.798,37
2975	B.2.22.b	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMEN SIONE IN ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA (Euro zerovirlgolasettecentodieci)	11.259,000	15,630	175.978,17
2976	B.2.35.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 140/190 (Euro diciannovevirlgolaquattrocentoquaranta)	394.065,000	0,710	279.786,15
2977	B.2.35.d	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 200/240 (Euro ventivirlgolacinquecentoquaranta)	5.602,000	19,440	108.902,88
2978	B.2.36./1.d	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON (Euro sedicivirlgolacentotrenta)	4.576,000	20,540	93.991,04
2979	B.2.36./1.e	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON (Euro diciannovevirlgolasettecentosettanta)	5.602,000	16,130	90.360,26
		A RIPORTARE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			1.406.404,72
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			199.229.881,84
		A RIPORTARE Euro			226.218.801,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.218.801,37
2980	B.2.36./1.f	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON (Euro ventiquattrovirgolacinquecentonovanta)	3.716,000	19,770	73.465,32
2981	B.2.36./2	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE (Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta)	1.060,000	24,590	26.065,40
2982	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	88.730,00	0,440	39.041,20
2983	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	712,880	15,310	10.914,19
2984	B.7.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	42.268,800	0,640	27.052,03
2985	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	100.583,600	1,850	186.079,66
		TOTALE GN08 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO Euro	528,360	89,080	47.066,31
					1.422.500,98
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2986	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
2987	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	1.189,260	8,950	10.643,88
2988	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	356,778	63,290	22.580,48
		A RIPORTARE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			1.849.313,19
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			199.672.790,31
		A RIPORTARE Euro			226.661.709,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.661.709,84
2989	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	2.378,520	3,960	9.418,94
			2.378,520	7,610	18.100,54
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			60.743,84
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
2990	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
2991	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)	79,632	15,310	1.219,17
2992	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	1.200,054	1,190	1.428,06
2993	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	398,160	10,860	4.324,02
			39,816	82,310	3.277,25
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			10.248,50
		GN13 - MITIGAZIONE AMBIENTALE			
2994	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
2995	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	617,500	28,470	17.580,23
			617,500	67,870	41.909,73
		TOTALE GN13 - MITIGAZIONE			
		A RIPORTARE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			1.946.571,13
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			199.770.048,25
		A RIPORTARE Euro			226.758.967,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.758.967,78
		AMBIENTALE Euro			59.489,96
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
2996	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
2997	PA.10.297.c	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	cad 3,00	44,420	133,26
2998	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 3,00	41,570	124,71
2999	PA.10.299.d	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	cad 3,00	85,220	255,66
3000	PA.10.301.a	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	cad 3,00	128,080	384,24
3001	PA.10.301.c	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	cad 3,00	9,240	27,72
3002	PA.10.302.a	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	cad 3,00	16,320	48,96
3003	PA.10.303.i	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA	cad 3,00	56,810	170,43
		A RIPORTARE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			1.947.716,11
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			199.771.193,23
		A RIPORTARE Euro			226.760.112,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.760.112,76
		(CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)			
3004	PA.10.304.b	cad FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	3,00	714,260	2.142,78
3005	PA.10.305.a	mq FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	3,000	165,270	495,81
3006	PA.10.306.e	cad FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	3,00	130,150	390,45
3007	PA.10.309.c	cad FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	3,00	28,410	85,23
3008	PA.10.319.b	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	3,00	76,950	230,85
3009	PA.10.320	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	20,00	14,930	298,60
3010	PA.10.332	ml POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	16,000	10,950	175,20
3011	PA.10.333	cad POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	20,00	20,010	400,20
3012	PA.10.335.a	cad CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	16,00	37,160	594,56
		A RIPORTARE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro			1.952.529,79
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			199.776.006,91
		A RIPORTARE Euro			226.764.926,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.764.926,44
3013	PA.10.376	mc FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,063	94,870	5,98
3014	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	1.500,000	2,450	3.675,00
3015	PA.10.392.a	kg STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	1.500,000	2,350	3.525,00
3016	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
3017	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	60,000	3,050	183,00
		ml TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	758,400	0,650	492,96
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			13.872,10
3018	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
3019	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)	20,000	87,800	1.756,00
		ml TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro	20,000	124,540	2.490,80
		TOTALE GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			1.964.690,03 199.788.167,15 226.777.086,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.777.086,68
		GN01 - DEMOLIZIONI			
3020	A.3.03	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (Euro cinquevirgolacentocinquanta)			
3021	A.3.04.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA CON REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro seivirgoladuecentosettanta)	1.349,300	5,150	6.948,90
3022	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. (Euro ventitrevirgolanoventodieci)	102,000	6,270	639,54
3023	E.2.02	SISTEMAZ. FERRI ARMATURA ESIST. PER PREPARAZ. NUOVI LAV. IN C.A. (Euro cinquevirgolasettecentoquaranta)	294,398	23,910	7.039,06
3024	E.2.03	PRETRATT. SUPERF.IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI (Euro dodicivirgolatrecentocinquanta)	196,265	5,740	1.126,56
3025	PA.10.170	RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE (Euro unovirgolanoventonovanta)	196,265	12,350	2.423,87
3026	PA.10.270.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA PER BARRIERA A 2 ONDE (Euro trevirgolaottocentoventi)	189,600	1,990	377,30
3027	PA.10.271.c	TAGLIO DI PALETTI NORMALI NON RECUPERABILI OLTRE 15 PALETTI PER OGNI INTERVENTO (Euro unovirgolacinquecento)	200,000	3,820	764,00
3028	PA.10.338	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO (Euro novevirgolatrecento)	70,00	1,500	105,00
			10,00	9,300	93,00
		TOTALE GN01 - DEMOLIZIONI Euro			19.517,23
		GN03 - MOVIMENTI TERRA A CIELO APERTO			
3029	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			19.517,23
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			199.807.684,38
		A RIPORTARE Euro			226.796.603,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			226.796.603,91
3030	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	47.970,500	2,590	124.243,60
3031	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	342.235,00	0,150	51.335,25
3032	E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE LEGGERO - PESO PER MQ SUP. A 200 GRAMMI E RESIST.> 300 N/5CM (Euro unovirgolasettecentoquaranta)	13.747,000	0,750	10.310,25
3033	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	2.130,000	1,740	3.706,20
		TOTALE GN03 - MOVIMENTI TERRA A CIELO APERTO Euro	34.223,500	7,000	239.564,50
					429.159,80
		GN08 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO			
3034	B.2.35.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 140/190 (Euro diciannovevirgolaquattrocentoquaranta)			
3035	B.2.35.d	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 200/240 (Euro ventivirgolacinquecentoquaranta)	2.378,000	19,440	46.228,32
3036	B.2.36./1.d	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON (Euro sedicivirgolacentotrenta)	1.442,000	20,540	29.618,68
3037	B.2.36./1.e	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61 A 75 TON (Euro diciannovevirgolasettecentosettanta)	2.378,000	16,130	38.357,14
3038	B.2.36./1.f	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO	1.064,000	19,770	21.035,28
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			583.916,45
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			200.372.083,60
		A RIPORTARE Euro			227.361.003,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			227.361.003,13
3039	B.2.36./2	ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON (Euro ventiquattrovirgolacinquecentonovanta) ml	378,000	24,590	9.295,02
3040	B.4.01	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE (Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta) cad	39.140,00	0,440	17.221,60
3041	B.5.09./d	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	684,572	15,310	10.480,80
3042	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) kg	477.209,664	0,640	305.414,18
3043	B.7.30	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) kg	40.570,320	0,640	25.965,00
3044	PA.20.B2.09.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO PROFILATO (Euro unovirgolaottocentocinquanta) kg	44.642,000	1,850	82.587,70
3045	PA.20.B3.15.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE PALI GRANDE DIAM. ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONIT.- MM 1200 (Euro centosettantacinquevirgolanovecento) ml	2.814,400	175,900	495.052,96
		mc	507,129	89,080	45.175,05
		TOTALE GN08 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO Euro			1.126.431,73
		GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
3046	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta) mc	952,500	8,950	8.524,88
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			1.583.633,64
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			201.371.800,79
		A RIPORTARE Euro			228.360.720,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.360.720,32
3047	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
3048	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	285,750	63,290	18.085,12
3049	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	1.905,000	3,960	7.543,80
			1.905,000	7,610	14.497,05
		TOTALE GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			48.650,85
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
3050	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3051	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTRICALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)	111,359	15,310	1.704,91
3052	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	1.678,177	1,190	1.997,03
3053	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	556,794	10,860	6.046,78
			55,679	82,310	4.582,94
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			14.331,66
		GN13 - MITIGAZIONE AMBIENTALE			
3054	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI			
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			1.638.091,27
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			201.426.258,42
		A RIPORTARE Euro			228.415.177,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.415.177,95
		(Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
3055	PA.20.B3.11.a	mq CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	906,741	28,470	25.814,92
		mc TOTALE GN13 - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro	136,011	67,870	9.231,07
		GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA			35.045,99
3056	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
3057	PA.10.297.c	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantunovirgolacinquecentosettanta)	3,00	44,420	133,26
3058	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	3,00	41,570	124,71
3059	PA.10.299.d	cad FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10 LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro centoventottovirgolazerottanta)	3,00	85,220	255,66
3060	PA.10.301.a	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro novevirgoladuecentoquaranta)	3,00	128,080	384,24
3061	PA.10.301.c	cad FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro sedicivirgolatrecentoventi)	3,00	9,240	27,72
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			1.674.062,85
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			201.462.230,00
		A RIPORTARE Euro			228.451.149,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.451.149,53
3062	PA.10.302.a	cad FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 30*130 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro cinquantaseivirgolaottocentodieci)	3,00	16,320	48,96
3063	PA.10.303.i	cad FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settecentoquattordicivirgoladuecentosessanta)	3,00	56,810	170,43
3064	PA.10.304.b	cad FORNIT. PANNELLI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10 INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2) (Euro centosessantacinquevirgoladuecentosettanta)	3,00	714,260	2.142,78
3065	PA.10.305.a	mq FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	3,000	165,270	495,81
3066	PA.10.306.e	cad FORNITURA DI SEGNALE IDENTIFICAZIONE STRADE IN LAM.ALLUM. 25/10 CM 30 X 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ventottovirgolaquattrocentodieci)	3,00	130,150	390,45
3067	PA.10.309.c	cad FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10 CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro settantaseivirgolanoventocinquanta)	3,00	28,410	85,23
3068	PA.10.319.b	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3.30 (Euro quattordicivirgolanoventotrenta)	3,00	76,950	230,85
3069	PA.10.320	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90 (Euro diecivirgolanoventocinquanta)	20,00	14,930	298,60
3070	PA.10.332	ml POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM. 48 O 60 E DI SOST. AD U (Euro ventivirgolazerodieci)	16,000	10,950	175,20
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			1.678.101,16
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			201.466.268,31
		A RIPORTARE Euro			228.455.187,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.455.187,84
3071	PA.10.333	cad POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90 (Euro trentasettevirgolacentosessanta)	20,00	20,010	400,20
3072	PA.10.335.a	cad CALCESTRUZZO CLASSE 300 PER FONDAZIONE PORTALI E PALI IPE PER INSTALLAZIONI LATERALI AL P.V. (Euro novantaquattrovirgolaottocentosettanta)	16,00	37,160	594,56
3073	PA.10.376	mc FORNITURA DI PORTALI PASSANTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolaquattrocentocinquanta)	0,063	94,870	5,98
3074	PA.10.377	kg FORNITURA DI PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO (Euro duevirgolatrecentocinquanta)	1.500,000	2,450	3.675,00
3075	PA.10.392.a	kg STRISCE DI ARRESTO, ECC. IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO DI SEGNALETICA SUPERFICIE EFFETTIVE VERNICIATA (Euro trevirgolacentocinquanta)	1.500,000	2,350	3.525,00
3076	PA.10.393.a	mq SCRITTE A TERRA IN VERNICE PREMISCELATA NUOVO IMPIANTO: SUPERFICIE MISURATA VUOTO PER PIENO (Euro trevirgolazerocinquanta)	10,000	3,150	31,50
3077	PA.10.394.b	mq STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	60,000	3,050	183,00
		ml TOTALE GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	600,000	0,650	390,00
		GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA			13.769,14
3078	PA.10.263.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO LATERALE CARREGGIATA DI CLASSE H3/B2 PER CONTENIMENTO ELEVATISSIMO LC=463 KJ (Euro ottantasettevirgolaottocento)			
3079	PA.10.265.b	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO DI CLASSE H4/B3 PER	150,000	87,800	13.170,00
		A RIPORTARE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro			1.700.076,40
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			201.488.243,55
		A RIPORTARE Euro			228.477.163,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.477.163,08
		CONTENIMENTO AD ELEVATISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centoventiquattrovirgolacinquecentoquaranta)			
		ml	150,000	124,540	18.681,00
		TOTALE GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			31.851,00
		TOTALE GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			1.718.757,40 201.506.924,55 228.495.844,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			228.495.844,08
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
3080	C.1.07.c	SCAVO PER POZZI DI AERAZIONE SUBVERTICALI CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA (Euro centottantottovirgolanoovecentoquaranta)			
3081	C.1.07.d	SCAVO PER POZZI DI AERAZIONE SUBVERTICALI IN ALLARGO DEL PREFORO (Euro quarantottovirgolacinquecentoquaranta)	912,516	188,940	172.410,77
3082	C.1.08	MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITA' (Euro cinquevirgolazerozerozero)	2.956,656	48,540	143.516,08
			3.159,28	5,000	15.796,40
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			331.723,25
		GN07 - RIVESTIMENTO DI POZZI			
3083	C.2.02.a	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI DA 50,01 A 100 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)			
3084	C.2.02.b	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI DA 100,01 A 150 M (Euro diecivirgolazerozerozero)	578,50	5,000	2.892,50
3085	C.2.02.c	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER GETTO RIVESTIMENTO IN POZZI DA 150,01 A 350 M (Euro quindicivirgolazerozerozero)	578,50	10,000	5.785,00
3086	C.2.03.c	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERANEO PER POZZI DI AERAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITA' (Euro venticinquevirgoladuecentodieci)	416,52	15,000	6.247,80
3087	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	4.088,280	25,210	103.065,54
3088	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	118.268,100	0,790	93.431,80
		A RIPORTARE GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE Euro			543.145,89
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			202.050.070,44
		A RIPORTARE Euro			229.038.989,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			229.038.989,97
3089	C.2.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	kg 12.322,076	1,490	18.359,89
3090	PA.20.C2.01.2b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER POZZI PROFONDITA' < 50 M (Euro centoduevirgolacinquecentonovanta)	mq 4.088,280	16,510	67.497,50
3091	PA.20.C2.11.4b	RIVESTIMENTO PER CM. 10 (Euro diciassettevirgolaottocentosessanta)	mc 1.971,135	102,590	202.218,74
3092	PA.20.C3.01.b	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 2,50 (Euro settantatrevirgolaseicentotrenta)	mq 4.088,280	17,860	73.016,68
			ml 4.185,000	73,630	308.141,55
		TOTALE GN07 - RIVESTIMENTO DI POZZI Euro			880.657,00
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
3093	C.3.01.b	PERFORAZIONI 25/40 MM COMUNQUE INCLINATE IN SOTTERRANEO FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2,0 (Euro quattordicivirgolasettecentocinquanta)			
3094	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	ml 1.860,000	14,750	27.435,00
3095	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta)	% 37,20	10,000	372,00
3096	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	ml 1.860,000	9,870	18.358,20
			ml 1.860,000	1,360	2.529,60
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			48.694,80
		A RIPORTARE GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE Euro			1.261.075,05
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			202.767.999,60
		A RIPORTARE Euro			229.756.919,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			229.756.919,13
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
3097	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)			
		%	12.930,17	5,000	64.650,85
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			64.650,85
		TOTALE GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE Euro			1.325.725,90
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			202.832.650,45
		A RIPORTARE Euro			229.821.569,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			229.821.569,98
		GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO			
3098	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
3099	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	1.566,000	20,020	31.351,32
3100	PA.20.C2.11.3b	RIVESTIMENTO DI CM. 10 (Euro diciassettevirgolatrecentottanta)	1.252,80	3,090	3.871,15
3101	PA.20.C3.02.a	ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA PIATTI TIPO DURGLASS RESISTENZA A TRAZIONE FINO A 60 TON (Euro trentaduevirgolasettecentosessanta)	394,660	17,380	6.859,19
			1.566,000	32,760	51.302,16
		TOTALE GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN SOTTERANEO Euro			93.383,82
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
3102	C.1.01.b	SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI (Euro trentaduevirgolaottocentoquaranta)			
3103	C.1.03.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (Euro settevirgolaquattrocentoquaranta)	6.508,350	32,840	213.734,21
3104	C.1.09.a	COMPENSO AGLI SCAVI IN SOTTERANEO PER MAGGIORI VENUTE D'ACQUA PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (Euro duevirgolacentoquaranta)	6.508,350	7,440	48.422,12
			6.508,350	2,140	13.927,87
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			276.084,20
		A RIPORTARE GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE Euro			369.468,02
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			203.202.118,47
		A RIPORTARE Euro			230.191.038,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			230.191.038,00
		GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			
3105	C.2.03.a	CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)			
3106	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)	mq 1.165,050	13,740	16.007,79
3107	C.2.13.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO FE B 32 K (Euro unovirgolatrecentoventi)	kg 40.050,000	0,790	31.639,50
3108	C.2.14	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRICAMENTE SALDATE IN SOTTERRANEO (Euro unovirgolaquattrocentonovanta)	kg 72.138,600	1,320	95.222,95
3109	C.3.05.b	COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA (Euro trevirgolazeronovanta)	kg 2.141,406	1,490	3.190,69
3110	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	cad 1.305,00	3,090	4.032,45
3111	C.3.29	BULLONI TIPO SUPERSWELLEX DA ML. 4.50 (Euro centoundicivirgolaseicento)	mq 1.345,950	16,510	22.221,63
3112	PA.20.C2.01.2a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI (Euro novantottovirgolaquattrocentosettanta)	cad 543,60	111,600	60.665,76
3113	PA.20.C2.11.3e	SPESSORE 3 CM. (Euro diecivirgolacentosessanta)	mc 801,000	98,470	78.874,47
3114	PA.20.C2.11.3f	SPESSORE 25 CM. (Euro trentavirgolasettecentonovanta)	mq 1.345,950	10,160	13.674,85
			mq 1.345,950	30,790	41.441,80
		TOTALE GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI			366.971,89
		A RIPORTARE GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE Euro			736.439,91
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			203.569.090,36
		A RIPORTARE Euro			230.558.009,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			230.558.009,89
		GN06 - ARCO ROVESCIO			
3115	C.2.05.c	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO TIPO FEB 44 K CON CONTROLLO IN STABILIMENTO (Euro zerovirgolasettecentonovanta)			
3116	C.3.17	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE (Euro sedicivirgolacinquecentodieci)	21.577,500	0,790	17.046,23
3117	PA.20.C2.01.2c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 30 TIPO RCK > 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO (Euro centotrevirgolanoovecento)	708,750	16,510	11.701,46
3118	PA.20.C2.06	CALCESTRUZZO MAGRO PER RIEMPIMENTO CAVITA' IN SOTTERRANEO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE (Euro cinquantunovirgolanoovecentodieci)	431,550	103,900	44.838,05
			61,650	51,910	3.200,25
		TOTALE GN06 - ARCO ROVESCIO Euro			76.785,99
		GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA			
3119	C.3.02.b	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO DIAMETRO MM 100-130 (Euro ventivirgolazeroventi)			
3120	C.3.20.b	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro ottovirgolaottocentottanta)	229,860	20,020	4.601,80
3121	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	551,250	8,880	4.895,10
3122	C.3.22.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE DIAMETRO ESTERNO 100 MM SPESSORE MM 3,2 (Euro seivirgolatrecentodieci)	252,000	6,310	1.590,12
			90,000	6,310	567,90
		A RIPORTARE GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE Euro			824.880,82
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			203.657.531,27
		A RIPORTARE Euro			230.646.450,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			230.646.450,80
3123	C.3.25.a	VERNICIATURA DI PIEDRITTI IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro cinquevirgolacinquecentosessanta)			
3124	C.3.31	COMPENSO PERCENT.AI PREZZI DI LA VORI ALL'APERTO USATI IN SOTTER. (Euro diecivirgolazerozerozero)	mq 360,000	5,560	2.001,60
3125	E.1.20.c	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 (Euro duevirgolazerodieci)	% 106,27	10,000	1.062,70
3126	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	ml 229,860	2,010	462,02
3127	PA.20.E1.05.a	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 125 MM (Euro dodicivirgolacinquecentoventi)	mc 100,800	67,870	6.841,30
			ml 229,860	12,520	2.877,85
		TOTALE GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA Euro			24.900,39
		GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA			
3128	C.3.24	COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (Euro cinquevirgolazerozerozero)	% 9.297,30	5,000	46.486,50
		TOTALE GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA Euro			46.486,50
		TOTALE GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI VENTILAZIONE Euro			884.612,79
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			203.717.263,24
		A RIPORTARE Euro			230.706.182,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN27 - BILANCIAMENTO MOVIMENTI MATERIE**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			230.706.182,77
		GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO			
3129	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
3130	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc/km 3068192,20	0,150	460.228,83
			mc 306.819,221	7,000	2.147.734,55
		TOTALE GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO Euro			2.607.963,38
		TOTALE GN27 - BILANCIAMENTO MOVIMENTI MATERIE Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			2.607.963,38 206.325.226,62 233.314.146,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			233.314.146,15
		GN16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
3131	PA.30.07.05.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoventi)			
3132	PA.30.07.05.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinquanta)	132,000	761,820	100.560,24
3133	PA.30.07.10.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 100 W (Euro settecentocinquantaquattrovirgolaquattrocentottanta)	1.416,000	784,650	1.111.064,40
3134	PA.30.07.10.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoventi)	80,000	754,480	60.358,40
3135	PA.30.07.10.03	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinquanta)	40,000	761,820	30.472,80
3136	PA.30.07.10.04	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 400 W (Euro settecentonovantanovevirgoladuecentoquaranta)	48,000	784,650	37.663,20
3137	PA.30.07.75.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Elemento fotosensibile Elemento fotosensibile (Euro milleduecentonovantunovirgolatrecentosessanta)	328,000	799,240	262.150,72
3138	PA.30.09.40	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce in galleria tipo ordinario (Euro centosettantunovirgoladuecentonovanta)	2,000	1.291,360	2.582,72
3139	PA.30.09.45	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce sicurezza/emergenza in galleria (Euro duecentocinquantasettevirgolasettecentosessanta)	1.039,000	171,290	177.970,31
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			1.782.822,79
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			208.108.049,41
		A RIPORTARE Euro			235.096.968,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
N.	Codice					
		RIPORTO Euro			235.096.968,94	
		ml	1.005,000	257,760	259.048,80	
		TOTALE GN16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Euro			2.041.871,59	
		GN17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT				
3140	PA.30.05.05.02	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 200x75 mm (Euro ottantavirgolasettecentosessanta)	ml	11.748,00	80,760	948.768,48
3141	PA.30.05.05.03	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 300x75 mm (Euro centoduevirgolazerottanta)	ml	11.880,00	102,080	1.212.710,40
3142	PA.30.05.06.01	CANALIZZAZIONI Setto separatore in acciaio inox Setto separatore in acciaio inox h=75 mm (Euro diciassettevirgolaottocentosettanta)	ml	23.628,00	17,870	422.232,36
3143	PA.30.06.10.007	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x25 mm ² (Euro duevirgolaseicentosettanta)	ml	19.206,00	2,670	51.280,02
3144	PA.30.06.10.008	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x35 mm ² (Euro trevirgolacentonovanta)	ml	45.452,00	3,190	144.991,88
3145	PA.30.06.10.009	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x50 mm ² (Euro quattrovirgolaquattrocentodieci)	ml	36.784,00	4,410	162.217,44
3146	PA.30.06.10.010	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x70 mm ² (Euro cinquevirgolacinquecentotrenta)	ml	24.112,00	5,530	133.339,36
3147	PA.30.06.10.011	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x95 mm ² (Euro seivirgolasettecento)	ml	27.918,00	6,700	187.050,60
3148	PA.30.06.10.013	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x150 mm ² (Euro novevirgolasettecentoventi)	ml	1.980,00	9,720	19.245,60
3149	PA.30.06.10.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x240 mm ² (Euro quattordicivirgolazerozerozero)				
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				5.323.707,73
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				211.648.934,35
		A RIPORTARE Euro				238.637.853,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			238.637.853,88
3150	PA.30.06.10.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x6 mm ² (Euro duevirgolasettecentoquaranta)	440,00	14,000	6.160,00
3151	PA.30.06.10.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x10 mm ² (Euro trevirgolasettecentonovanta)	9.724,00	2,740	26.643,76
3152	PA.30.06.10.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x16 mm ² (Euro cinquevirgolazerosessanta)	396,00	3,790	1.500,84
3153	PA.30.06.10.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x25 mm ² (Euro settevirgolacentocinquanta)	4.312,00	5,060	21.818,72
3154	PA.30.06.15.007	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x25 mm ² (Euro quattrovirgolatrecentoventi)	6.336,00	7,150	45.302,40
3155	PA.30.06.15.008	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x35 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi)	6.138,00	4,320	26.516,16
3156	PA.30.06.15.009	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x50 mm ² (Euro seivirgolacinquecentotrenta)	36.696,00	5,220	191.553,12
3157	PA.30.06.15.011	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x95 mm ² (Euro diecivirgolacentodieci)	24.365,00	6,530	159.103,45
3158	PA.30.06.15.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x6 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi)	73.128,00	10,110	739.324,08
3159	PA.30.06.15.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x16 mm ² (Euro novevirgolaottocentoventi)	18.898,00	5,220	98.647,56
3160	PA.30.06.15.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x25 mm ² (Euro dodicivirgolaseicento)	12.232,00	9,820	120.118,24
3161	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo	14.058,00	12,600	177.130,80
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				6.937.526,86
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				213.262.753,48
	A RIPORTARE Euro				240.251.673,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			240.251.673,01
3162	PA.30.06.20.07	N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci) ml	11.748,00	1,510	17.739,48
3163	PA.30.06.20.09	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 25 mm ² (Euro duevirgolacentotrenta) ml	11.748,00	2,130	25.023,24
3164	PA.30.06.20.15	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 50 mm ² (Euro trevirgolaseicentosesanta) ml	23.716,00	3,660	86.800,56
3165	PA.30.06.50.009	CONDUTTORI Cavo media tensione unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV Cavo RG7H1R 12/20 kV 240 mm ² (Euro diciottovirgolazerosessanta) ml	902,00	14,720	13.277,44
		ml	36.960,00	18,060	667.497,60
		TOTALE GN17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT Euro			5.705.993,59
		GN18 - IMPIANTI DI FORZA MOTRICE			
3166	PA.30.10.06.10	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto per galleria Allacciamento a portone tagliafuoco by-pass (Euro duecentosettantaseivirgolaottocentonovanta) ml	36,000	276,890	9.968,04
3167	PA.30.10.06.11	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto per galleria Allacciamento a ventilatore pressurizzazione by-pass (Euro duecentosettantaseivirgolaottocentonovanta) ml	72,000	276,890	19.936,08
3168	PA.30.10.10	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Allacciamento a ventilatore galleria (Euro millenovecentottantavirgolaquattrocentoventi) ml	60,000	1.980,420	118.825,20
		TOTALE GN18 - IMPIANTI DI FORZA MOTRICE Euro			148.729,32
		GN19 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE			
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			7.896.594,50
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			214.221.821,12
		A RIPORTARE Euro			241.210.740,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			241.210.740,65
3169	PA.30.06.25.304	CONDUTTORI Cavo schermato tipo FG7OH2M1 0,6/1kV Cavo FG7OH2M1 4x6 mm ² (Euro quattrovirgoladuecentosessanta)			
		ml	1.584,00	4,260	6.747,84
3170	PA.30.06.40.202	CONDUTTORI Cavo seriale RS485 twistato e schermato Cavo seriale RS485 - 4x2 AWG24 (Euro unovirgolacentonovanta)			
		ml	1.584,00	1,190	1.884,96
3171	PA.30.10.06.12	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto per galleria Allacciamento a cartello segnaletico (qualsiasi lato della galleria) (Euro duecentosettantaseivirgolaottocentonovanta)			
		ml	268,000	276,890	74.206,52
3172	PA.30.12.05	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Segnale luminoso bifacciale (Euro ottocentoventinovevirgolanoventodieci)			
		ml	72,000	829,910	59.753,52
3173	PA.30.12.10	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Segnale luminoso a bandiera indicante la piazzola di sosta con S.O.S. (Euro settecentoduevirgoladuecento)			
		ml	16,000	702,200	11.235,20
3174	PA.30.12.15	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Segnale luminoso a bandiera indicante il preavviso di presenza piazzola di sosta con S.O.S. (Euro settecentocinquantavirgolazeronovanta)			
		ml	16,000	750,090	12.001,44
3175	PA.30.12.25	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Indicazione triangolare retroilluminata distanza da uscite all'aperto (Euro milletrecentodiciannovevirgolaquattrocentoqu aranta)			
		ml	8,000	1.319,440	10.555,52
3176	PA.30.12.30	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Indicazione triangolare retroilluminata distanza da by-pass (Euro milletrecentodiciannovevirgolaquattrocentoqu aranta)			
		ml	96,000	1.319,440	126.666,24
3177	PA.30.12.35	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Segnale luminoso a bandiera per indicazione luoghi sicuri (Euro settecentosessantaseivirgolazerosessanta)			
		ml	32,000	766,060	24.513,92
3178	PA.30.12.40	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Cartello composito per indicazione pericolo-avaria (Euro millesettecentoundicivirgolatrecento)			
		ml	36,000	1.711,300	61.606,80
3179	PA.30.13.05	IMPIANTO SEMAFORICO Segnale di preavviso			
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				8.285.766,46
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				214.610.993,08
	A RIPORTARE Euro				241.599.912,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			241.599.912,61
3180	PA.30.13.10	semaforo lampeggiante (Euro ottocentonovantatrevirgolasettecentosessanta) ml IMPIANTO SEMAFORICO Lanterna semaforica a tre luci (Euro duecentosettantanovevirgolaquattrocentottanta)	72,000	893,760	64.350,72
3181	PA.30.14.05	ml IMPIANTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE Pannello a messaggio variabile full-color dim. 900x1200 mm (Euro diciassettemilaseicentododicivirgolacentocinquanta)	4,000	279,480	1.117,92
3182	PA.30.14.14	ml IMPIANTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE Pannello a messaggio variabile alfanumerico 2x12 caratteri (Euro ottomilatrecentoundicivirgolazero settanta)	73,000	17.612,140	1.285.686,22
3183	PA.30.19.50	ml Cavo microfessurato per la ricezione del segnale radio in galleria (Euro sessantunovirgolaquattrocentotrenta)	2,000	8.311,070	16.622,14
3184	PA.30.19.52	ml Cavo microfessurato per segnale GSM (Euro sessantaquattrovirgolaquattrocentotrenta)	11.748,00	61,430	721.679,64
3185	PA.30.19.55	ml Cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF (Euro duevirgolazerodieci)	11.748,00	64,430	756.923,64
3186	PA.30.20.05	ml Postazione S.O.S. costituita da unità di chiamata e unità fonica (Euro cinquemilanovecentottantavirgolatrecento)	220,00	2,010	442,20
3187	PA.30.20.50	ml Cavo telefonico TE- 10x2x0,9 QT/H5E diam. 0,9 mm (Euro trevirgolatrecentosettanta)	72,000	5.980,300	430.581,60
		ml TOTALE GN19 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE Euro	13.090,00	3,370	44.113,30
		GN20 - IMPIANTI DI VENTILAZIONE			
3188	PA.40.06	VENTILATORI ASSIALE (Euro ventitremilavirgolazerozerozero) A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			11.607.283,84 217.932.510,46 244.921.429,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			244.921.429,99
3189	PA.40.07	VENTILATORI ASSIALI CON FUNZIONAMENTO REVERSIBILE (Euro duecentomilavirgolazerozerozero)	60,0000	23.000,000	1.380.000,00
3190	PA.40.12	VENTILATORI ASSIALI PER PRESSURIZZAZIONE BYPASS PEDONALI A PORTE CHIUSE (Euro settecentonovantacinquevirgolazerozerozero)	3,0000	200.000,000	600.000,00
3191	PA.40.13	VENTILATORI ASSIALI PER PRESSURIZZAZIONE BYPASS PEDONALI A PORTE APERTE (Euro duemilacinquecentocinquantavirgolazerozerozero)	36,0000	795,000	28.620,00
3192	PA.40.14.a	SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA DIMENSIONI 450 x 500 CM. (Euro settecentovirgolazerozerozerozero)	36,0000	2.550,000	91.800,00
3193	PA.40.14.b	SERRANDA TAGLIAFUOCO MOTORIZZATA DIMENSIONI 900 x 900 CM. (Euro milleseicentovirgolazerozerozerozero)	30,0000	700,000	21.000,00
			30,0000	1.600,000	48.000,00
		TOTALE GN20 - IMPIANTI DI VENTILAZIONE Euro			2.169.420,00
		GN21 - IMPIANTI ANTINCENDIO INTERNI ALLA GALLERIA NATURALE			
3194	PA.40.01	IDRANTE UNI45 CON CASSETTA INOX (Euro cinquecentocinquantavirgolazerozerozerozero)			
3195	PA.40.02	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 100 - PN 16 (Euro quarantacinquevirgolazerozerozerozero)	72,0000	550,000	39.600,00
3196	PA.40.05	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA (Euro ventitrevirgolazerozerozerozero)	700,0000	45,000	31.500,00
3197	PA.40.16	IDRANTE SOPRASUOLO CON DOPPIO ATTACCO (Euro novecentocinquantavirgolazerozerozerozero)	320,0000	23,000	7.360,00
3198	PA.40.17	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA (Euro quattrovirgolasettecentocinquanta)	16,0000	950,000	15.200,00
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			13.870.363,84
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			220.195.590,46
		A RIPORTARE Euro			247.184.509,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			247.184.509,99
		kg	150000,0000	4,750	712.500,00
		TOTALE GN21 - IMPIANTI ANTINCENDIO INTERNI ALLA GALLERIA NATURALE Euro			806.160,00
		GN22 - IMPIANTI ANTINCENDIO ESTERNI ALLA GALLERIA NATURALE			
3199	PA.40.02	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 100 - PN 16 (Euro quarantacinquevirgolazerozerozero)			
		ml	100,0000	45,000	4.500,00
3200	PA.40.03	TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE 100 - PN 16 (Euro quarantunovirgolazerozerozero)			
		ml	280,0000	41,000	11.480,00
3201	PA.40.08	ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. DOPPIO (Euro ottocentovirgolazerozerozero)			
		cadauno	2,0000	800,000	1.600,00
3202	PA.40.09	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA (Euro ventivirgolazerozerozero)			
		kg	250,0000	20,000	5.000,00
3203	PA.40.10	VASCA DI ACCUMULO ANTINCENDIO E GRUPPO DI POMPAGGIO (Euro centoventimilavirgolazerozerozero)			
		cadauno	1,0000	120.000,000	120.000,00
3204	PA.40.11	IDRANTE SOPRASUOLO (Euro seicentovirgolazerozerozero)			
		cadauno	4,0000	600,000	2.400,00
		TOTALE GN22 - IMPIANTI ANTINCENDIO ESTERNI ALLA GALLERIA NATURALE Euro			144.980,00
		GN23 - IMPIANTI DI MONITORAGGIO			
3205	PA.30.06.25.202	CONDUTTORI Cavo schermato tipo FG7OH2M1 0,6/1kV Cavo FG7OH2M1 3x2,5 mm ² (Euro duevirgolasettecentotrenta)			
		ml	18.920,00	2,730	51.651,60
3206	PA.30.15.05	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI Cavo sensore rivelazione incendi (Euro tredicivirgolaseicentotrenta)			
		ml	12.650,00	13,630	172.419,50
3207	PA.30.15.10	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI Unità di			
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			14.951.914,94
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			221.277.141,56
		A RIPORTARE Euro			248.266.061,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			248.266.061,09
3208	PA.30.16.05	controllo per cavo sensore rivelazione incendi (Euro centottantanovevirgolatrecento) ml IMPIANTO RIVELAZIONE CO E OPACITA' Rivelatore di CO e opacità (Euro diecimilacinquecentoquarantanovevirgola450)	1,000	189,300	189,30
3209	PA.30.16.10	IMPIANTO RIVELAZIONE CO E OPACITA' Sistema per la misura della velocità dell'aria (Euro diecimilaquattrocentoventunovirgolasettecent ocinquanta) ml	12,000	10.549,450	126.593,40
3210	PA.30.17.05	IMPIANTO TVCC Telecamera a colori impianto TVCC (Euro seicentoquarantasettevirgolasettecentoventi) ml	12,000	10.421,750	125.061,00
3211	PA.30.17.10	IMPIANTO TVCC Apparati attivi fibra monomodale per dist. >2,5 Km (tx + rx rack) (Euro cinquemilaottocentoquarantaquattrovirgola54 0) ml	176,000	647,720	113.998,72
3212	PA.30.17.50	IMPIANTO TVCC Cavo a n, 4 fibre monomodali 9/125 micron (Euro trevirgolasettecentottanta) ml	44,000	5.844,540	257.159,76
3213	PA.30.17.55	IMPIANTO TVCC Cavo a n, 4 fibre multimodali (Euro quattrovirgolacentosettanta) ml	46.409,00	3,780	175.426,02
3214	PA.30.17.60	IMPIANTO TVCC Cavo coassiale RG59/RG11 (Euro unovirgolasettecentodieci) ml	15.400,00	4,170	64.218,00
3215	PA.30.18.05	Sistema di conteggio e classificazione degli autoveicoli (Euro quarantacinquemilasettecentotrentavirgola23 0) ml	18.920,00	1,710	32.353,20
		ml	2,000	45.730,230	91.460,46
		TOTALE GN23 - IMPIANTI DI MONITORAGGIO Euro			1.210.530,96
		GN24 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			
3216	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			15.938.374,80 222.263.601,42 249.252.520,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			249.252.520,95
3217	A.2.06.a	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	2.860,00	0,150	429,00
3218	B.1.01	mc SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	242,000	1,050	254,10
3219	PA.10.137.b	mc MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	286,000	4,790	1.369,94
3220	PA.20.A1	kg INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	16.864,000	3,000	50.592,00
3221	PA.20.E1.04.a	mc DI POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 60x60x60 (Euro ottantaduevirgolanoventocentoventi)	286,000	7,000	2.002,00
3222	PA.20.E1.04.b	cad DI POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 100x100x100 (Euro centonovantacinquevirgolatrecentodieci)	440,00	82,920	36.484,80
3223	PA.30.50.a	cad CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 63 (Euro settevirgoladuecentosessanta)	16,00	195,310	3.124,96
3224	PA.30.50.b	ml CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro ottovirgoladuecentosessanta)	35.250,000	7,260	255.915,00
3225	PA.30.50.c	ml CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro diecivirgolanoventocentoventi)	23.830,000	8,260	196.835,80
		ml	41.700,000	10,920	455.364,00
		TOTALE GN24 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			1.002.371,60
		GN28 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO ITRI			
3226	PA.30.01.05.07	Trasformatori in resina Trasformatore potenza 1000 kVA (Euro dodicimiladuecentoquarantanovevirgoladuece A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			16.940.746,40
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			223.265.973,02
		A RIPORTARE Euro			250.254.892,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			250.254.892,55
		ntottanta)			
3227	PA.30.01.05.11	ml Trasformatori in resina Trasformatore potenza 2500 kVA (Euro ventiquattromilaottantottovirgolaquattrocentos essanta)	3,000	12.249,280	36.747,84
3228	PA.30.01.10	ml Scomparto contenimento trasformatore (Euro millequattrocentottantaseivirgolatrecentotrent a)	1,000	24.088,460	24.088,46
3229	PA.30.01.25	ml Unità di protezione generale (Euro diciottomilacinquecentosessantacinquevirgola 400)	4,000	1.486,330	5.945,32
3230	PA.30.01.30	ml Unità di protezione con interruttore automatico (Euro tredicimilaseicentonovantasettevirgolaottocen totrenta)	4,000	18.565,400	74.261,60
3231	PA.30.01.35	ml Scomparto protezione con sezionatore e fusibili (Euro tremilaseicentoquarantavirgolasettecentoventi)	1,000	13.697,830	13.697,83
3232	PA.30.01.40	ml Scomparto risalita sbarre (Euro milletrecentoquarantacinquevirgolanovecentot tanta)	3,000	3.640,720	10.922,16
3233	PA.30.01.50.02	ml Rifasamento fisso per trasformatore Rifasamento fisso per trasformatore 15 kvar (Euro duecentoquarantasettevirgolacentottanta)	1,000	1.345,980	1.345,98
3234	PA.30.01.55.11	ml Rifasamento automatico Rifasatore automatico 350 kvar - batterie: 50-50-50-50-50-50-50 kvar (Euro quattromilaseicentodieci virgolatrecentosessa nta)	3,000	247,180	741,54
3235	PA.30.01.55.12	ml Rifasamento automatico Rifasatore automatico 400 kvar - batterie: 50-50-50-50-50-50-50-50 kvar (Euro cinquemilaottantacinquevirgolanovecentoventi)	1,000	4.610,360	4.610,36
3236	PA.30.01.60	ml Accessori di cabina (Euro milleduecentonovantaquattrovirgolaquattroce ntoventi)	1,000	5.085,920	5.085,92
3237	PA.30.01.70	ml Pulsante di sgancio in emergenza	1,000	1.294,420	1.294,42
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			17.119.487,83
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			223.444.714,45
		A RIPORTARE Euro			250.433.633,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			250.433.633,98
		(Euro sessantottovirgolaseicentoquaranta)			
3238	PA.30.02.05.10	GRUPPI ELETTOGENI Gruppo elettrogeno da interno Gruppo elettrogeno potenza continua 1250 kVA (Euro centoquarantaseimilacinquecentottantanovevi rgola70)	3,000	68,640	205,92
3239	PA.30.02.50.10	GRUPPI ELETTOGENI Serbatoio gruppo elettrogeno Serbatoio gruppo elettrogeno capacità 5000 litri (Euro tremilanovecentonovantanovevirgolaseicento settanta)	2,000	146.589,070	293.178,14
3240	PA.30.03.05.05	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità trifase/trifase autonomia 30' min. Gruppo di continuità 60 kVA autonomia 30' min. (Euro diciottomilacinquecentottantunovirgolaottocen toquaranta)	1,000	3.999,670	3.999,67
3241	PA.30.03.05.10	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità trifase/trifase autonomia 30' min. Gruppo di continuità 140 kVA autonomia 30' min. (Euro ventiquattromilatrecentounovirgolaottocenton ovanta)	1,000	18.581,840	18.581,84
3242	PA.30.03.15.05	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità monofase/monofase autonomia 15' min. Gruppo di continuità 3 kVA (Euro duemilasettecentocinquantavirgolatrecentotre nta)	1,000	24.301,890	24.301,89
3243	PA.30.04.05.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico bassa tensione Quadro elettrico bassa tensione QEBT1-2 (Euro ottantanovemilaseicentotrentasettevirgolazero ttanta)	1,000	2.750,330	2.750,33
3244	PA.30.04.10.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione Quadro elettrico illuminazione QEI1-2 (Euro cinquemilaquattrocentonovantanovevirgola77 0)	1,000	89.637,080	89.637,08
3245	PA.30.04.15.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico speciali Quadro elettrico speciali QEIS1-2 (Euro duemilacinquecentosessantunovirgoladuecen toventi)	1,000	5.499,770	5.499,77
3246	PA.30.04.20.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico ventilazione	1,000	2.561,220	2.561,22
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				17.560.203,69
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				223.885.430,31
	A RIPORTARE Euro				250.874.349,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			250.874.349,84
3247	PA.30.04.30.05	Quadro elettrico ventilazione QEV1-2 (Euro cinquantottomilaseicentocinquantaduevirgola 520) ml	1,000	58.652,520	58.652,52
3248	PA.30.04.40.15	Quadro elettrico parallelo n.2 gruppi elettrogeni 1250 kVA (Euro ventiduemilaottocentocinquantunovirgolacent ocinquanta) ml	1,000	2.573,190	2.573,19
3249	PA.30.05.05.01	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 150x75 mm (Euro sessantottovirgolannovecentosessanta) ml	1,000	22.851,150	22.851,15
3250	PA.30.06.05.008	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x35 mm ² (Euro trevirgolacentocinquanta) ml	33,00	68,960	2.275,68
3251	PA.30.06.05.010	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x70 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentocinquanta) ml	16,50	3,150	51,98
3252	PA.30.06.05.011	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x95 mm ² (Euro seivirgolatrecentoquaranta) ml	55,00	5,250	288,75
3253	PA.30.06.05.012	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x120 mm ² (Euro settevirgolasettecentoventi) ml	16,50	6,340	104,61
3254	PA.30.06.05.013	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x150 mm ² (Euro novevirgolacentosettanta) ml	38,50	7,720	297,22
3255	PA.30.06.05.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x240 mm ² (Euro tredicivirgolatrecentosettanta) ml	203,50	9,170	1.866,10
3256	PA.30.06.05.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x240 mm ² (Euro tredicivirgolatrecentosettanta) ml	600,00	13,370	8.022,00
3257	PA.30.06.05.203	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo ml	22,00	13,370	294,14
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			17.657.481,03
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			223.982.707,65
		A RIPORTARE Euro			250.971.627,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			250.971.627,18
3258	PA.30.06.05.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 3x4 mm ² (Euro unovirgolasettecentosessanta) ml	16,50	1,760	29,04
3259	PA.30.06.05.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x10 mm ² (Euro trevirgolacinquecentocinquanta) ml	22,00	3,550	78,10
3260	PA.30.06.20.02	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 2,5 mm ² (Euro zerovirgolacinquecentottanta) ml	16,50	6,670	110,06
3261	PA.30.06.20.03	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 4 mm ² (Euro zerovirgolaseicentottanta) ml	242,00	0,580	140,36
3262	PA.30.06.50.009	CONDUTTORI Cavo media tensione unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV Cavo RG7H1R 12/20 kV 240 mm ² (Euro diciottovirgolazerosessanta) ml	220,00	0,680	149,60
3263	PA.30.07.15.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in policarbonato IP55 Plafoniera con lampada 1x36 W (Euro cinquantottovirgolasettecentosettanta) ml	120,00	18,060	2.167,20
3264	PA.30.07.15.03	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in policarbonato IP55 Plafoniera con lampada 1x58 W (Euro sessantatrevirgoladuecento) ml	4,000	58,770	235,08
3265	PA.30.07.15.06	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in policarbonato IP55 Plafoniera con lampada 2x58 W (Euro settantatrevirgolasettecentoventi) ml	7,000	63,200	442,40
3266	PA.30.07.70.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 9 kVA (Euro cinquemilatrentasettevirgolazerosettanta) ml	16,000	73,720	1.179,52
3267	PA.30.07.70.20	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 36 kVA (Euro seimilasettecentonovantaduevirgolanovecent onovanta) ml	2,000	5.037,070	10.074,14
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				17.672.086,53
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				223.997.313,15
	A RIPORTARE Euro				250.986.232,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			250.986.232,68
3268	PA.30.08.05.05	APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA Apparecchio illuminante autoalimentato tipo S.E. classe II - IP 65 Apparecchio illuminante autoalimentato 11 W (Euro centotrentatrevirgolasettecentocinquanta)	5,000	6.792,990	33.964,95
3269	PA.30.08.05.10	APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA Apparecchio illuminante autoalimentato tipo S.E. classe II - IP 65 Apparecchio illuminante autoalimentato 24 W (Euro duecentoseivirgolasettecentotrenta)	5,000	133,750	668,75
3270	PA.30.09.05.01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce a semplice interruzione (Euro ventinovevirgolacinquecentosessanta)	8,000	206,730	1.653,84
3271	PA.30.09.05.02	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce deviato (Euro cinquantacinquevirgolaottocentosestanta)	9,000	29,560	266,04
3272	PA.30.09.05.05	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce aggiunto (Euro diciottovirgolaquattrocentonovanta)	2,000	55,870	111,74
3273	PA.30.10.05.01	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa bipasso 2P+T 10/16A (Euro trentunovirgolaseicentocinquanta)	29,000	18,490	536,21
3274	PA.30.10.05.02	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa UNEL 2P+T 10/16A (Euro trentacinquevirgolaquattrocentoquaranta)	18,000	31,650	569,70
3275	PA.30.10.05.11	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa CEE 2P+T 16A con fusibili (Euro sessantaduevirgolanoventodieci)	16,000	35,440	567,04
3276	PA.30.11.05.02	IMPIANTO DI TERRA Corda di rame per installazione direttamente interrata in scavo predisposto. Corda di rame nudo 50 mm ² (Euro cinquevirgolacentosessanta)	4,000	62,910	251,64
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro	100,00	5,160	516,00
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			17.711.192,44
		A RIPORTARE Euro			224.036.419,06
					251.025.338,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.025.338,59
3277	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispersore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)			
3278	PA.30.11.15	IMPIANTO DI TERRA Impianto equipotenziale di cabina (Euro duecentosessantanovevirgolacinquecentodieci)	5,000	33,060	165,30
			1,000	269,510	269,51
		TOTALE GN28 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO ITRI Euro			770.880,85
		GN29 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO BALZORILE			
3279	PA.30.01.05.07	Trasformatori in resina Trasformatore potenza 1000 kVA (Euro dodicimiladuecentoquarantanovevirgoladuecentottanta)			
3280	PA.30.01.05.11	Trasformatori in resina Trasformatore potenza 2500 kVA (Euro ventiquattromilaottantottovirgolaquattrocentosessanta)	3,000	12.249,280	36.747,84
3281	PA.30.01.10	Scomparto contenimento trasformatore (Euro millequattrocentottantaseivirgolatrecentotrenta)	1,000	24.088,460	24.088,46
3282	PA.30.01.25	Unità di protezione generale (Euro diciottomilacinquecentosessantacinquevirgola400)	4,000	1.486,330	5.945,32
3283	PA.30.01.30	Unità di protezione con interruttore automatico (Euro tredicimilaseicentonovantasettevirgolaottocentotrenta)	4,000	18.565,400	74.261,60
3284	PA.30.01.35	Scomparto protezione con sezionatore e fusibili (Euro tremilaseicentoquarantavirgolasettecentoventi)	1,000	13.697,830	13.697,83
3285	PA.30.01.40	Scomparto risalita sbarre (Euro milletrecentoquarantacinquevirgolanovecentotrenta)	3,000	3.640,720	10.922,16
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			17.877.290,46
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			224.202.517,08
		A RIPORTARE Euro			251.191.436,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.191.436,61
3286	PA.30.01.50.02	Rifasamento fisso per trasformatore fisso per trasformatore 15 kvar (Euro duecentoquarantasettevirgolacentottanta)	1,000	1.345,980	1.345,98
3287	PA.30.01.55.11	Rifasamento automatico Rifasatore automatico 350 kvar - batterie: 50-50-50-50-50-50-50 kvar (Euro quattromilaseicentodieci virgolatrecentosessanta)	3,000	247,180	741,54
3288	PA.30.01.55.12	Rifasamento automatico Rifasatore automatico 400 kvar - batterie: 50-50-50-50-50-50-50-50 kvar (Euro cinquemilaottantacinquevirgolanoventi)	1,000	4.610,360	4.610,36
3289	PA.30.01.60	Accessori di cabina (Euro milleduecentonovantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	1,000	5.085,920	5.085,92
3290	PA.30.01.70	Pulsante di sgancio in emergenza (Euro sessantottovirgolaseicentoquaranta)	1,000	1.294,420	1.294,42
3291	PA.30.02.05.10	GRUPPI ELETTRICI Gruppo elettrogeno da interno Gruppo elettrogeno potenza continua 1250 kVA (Euro centoquarantaseimilacinquecentottantanovevirgola70)	3,000	68,640	205,92
3292	PA.30.02.50.10	GRUPPI ELETTRICI Serbatoio gruppo elettrogeno Serbatoio gruppo elettrogeno capacità 5000 litri (Euro tremilanovecentonovantanovevirgolaseicento settanta)	2,000	146.589,070	293.178,14
3293	PA.30.03.05.05	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità trifase/trifase autonomia 30' min. Gruppo di continuità 60 kVA autonomia 30' min. (Euro diciottomilacinquecentottantunvirgolaottocento quaranta)	1,000	3.999,670	3.999,67
3294	PA.30.03.05.10	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità trifase/trifase autonomia 30' min. Gruppo di continuità 140 kVA autonomia 30' min. (Euro ventiquattromilatrecentounvirgolaottocento ovanta)	1,000	18.581,840	18.581,84
3295	PA.30.03.15.05	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità monofase/monofase autonomia 15' min. Gruppo di	1,000	24.301,890	24.301,89
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				18.230.636,14
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				224.555.862,76
	A RIPORTARE Euro				251.544.782,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.544.782,29
		continuità 3 kVA (Euro duemilasettecentocinquantavirgolatrecentotrenta)			
3296	PA.30.04.05.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico bassa tensione Quadro elettrico bassa tensione QEBT1-2 (Euro ottantanovemilaseicentotrentasettevirgolazero)	1,000	2.750,330	2.750,33
3297	PA.30.04.10.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione Quadro elettrico illuminazione QEI1-2 (Euro cinquemilaquattrocentonovantanovevirgola770)	1,000	89.637,080	89.637,08
3298	PA.30.04.15.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico speciali Quadro elettrico speciali QEIS1-2 (Euro duemilacinquecentosessantunovirgoladuecentoventi)	1,000	5.499,770	5.499,77
3299	PA.30.04.20.05	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico ventilazione Quadro elettrico ventilazione QEV1-2 (Euro cinquantottomilaseicentocinquantaduevirgola520)	1,000	2.561,220	2.561,22
3300	PA.30.04.30.05	Quadro elettrico fabbricato tecnologico QEFTx (Euro duemilacinquecentosettantatrevirgolacentonovanta)	1,000	58.652,520	58.652,52
3301	PA.30.04.40.15	Quadro elettrico parallelo n.2 gruppi elettrogeni 1250 kVA (Euro ventiduemilaottocentocinquantunovirgolacentocinquanta)	1,000	2.573,190	2.573,19
3302	PA.30.05.05.01	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 150x75 mm (Euro sessantottovirgolanoventosessanta)	1,000	22.851,150	22.851,15
3303	PA.30.06.05.008	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x35 mm ² (Euro trevirgolacentocinquanta)	33,00	68,960	2.275,68
3304	PA.30.06.05.010	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x70 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentocinquanta)	16,50	3,150	51,98
3305	PA.30.06.05.011	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x95 mm ²	55,00	5,250	288,75
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			18.417.777,81
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			224.743.004,43
		A RIPORTARE Euro			251.731.923,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.731.923,96
		(Euro seivirgolatrecentoquaranta)			
3306	PA.30.06.05.012	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x120 mm ² (Euro settevirgolasettecentoventi)	16,50	6,340	104,61
3307	PA.30.06.05.013	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x150 mm ² (Euro novevirgolacentosettanta)	38,50	7,720	297,22
3308	PA.30.06.05.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x240 mm ² (Euro tredicivirgolatrecentosettanta)	203,50	9,170	1.866,10
3309	PA.30.06.05.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x240 mm ² (Euro tredicivirgolatrecentosettanta)	600,00	13,370	8.022,00
3310	PA.30.06.05.203	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 3x4 mm ² (Euro unovirgolasettecentosessanta)	22,00	13,370	294,14
3311	PA.30.06.05.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x10 mm ² (Euro trevirgolacinquecentocinquanta)	16,50	1,760	29,04
3312	PA.30.06.05.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x25 mm ² (Euro seivirgolaseicentosettanta)	22,00	3,550	78,10
3313	PA.30.06.20.02	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 2,5 mm ² (Euro zervirgolacinquecentottanta)	16,50	6,670	110,06
3314	PA.30.06.20.03	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 4 mm ² (Euro zervirgolaseicentottanta)	242,00	0,580	140,36
3315	PA.30.06.50.009	CONDUTTORI Cavo media tensione unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV Cavo RG7H1R 12/20 kV 240 mm ² (Euro diciottovirgolazerosessanta)	220,00	0,680	149,60
3316	PA.30.07.15.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in policarbonato IP55 Plafoniera con lampada 1x36 W (Euro cinquantovirgolasettecentosettanta)	120,00	18,060	2.167,20
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			18.431.036,24
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			224.756.262,86
		A RIPORTARE Euro			251.745.182,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.745.182,39
3317	PA.30.07.15.03	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in polycarbonato IP55 Plafoniera con lampada 1x58 W (Euro sessantatrevirgoladuecento) ml	4,000	58,770	235,08
3318	PA.30.07.15.06	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in polycarbonato IP55 Plafoniera con lampada 2x58 W (Euro settantatrevirgolasettecentoventi) ml	7,000	63,200	442,40
3319	PA.30.07.70.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 9 kVA (Euro cinquemilatrentasettevirgolazero settanta) ml	16,000	73,720	1.179,52
3320	PA.30.07.70.20	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 36 kVA (Euro seimilasettecentonovantaduevirgolanoventonovanta) ml	2,000	5.037,070	10.074,14
3321	PA.30.08.05.05	APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA Apparecchio illuminante autoalimentato tipo S.E. classe II - IP 65 Apparecchio illuminante autoalimentato 11 W (Euro centotrentatrevirgolasettecentocinquanta) ml	5,000	6.792,990	33.964,95
3322	PA.30.08.05.10	APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA Apparecchio illuminante autoalimentato tipo S.E. classe II - IP 65 Apparecchio illuminante autoalimentato 24 W (Euro duecentoseivirgolasettecentotrenta) ml	5,000	133,750	668,75
3323	PA.30.09.05.01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce a semplice interruzione (Euro ventinovevirgolacinquecentosessanta) ml	8,000	206,730	1.653,84
3324	PA.30.09.05.02	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce deviato (Euro cinquantacinquevirgolaottocentose settanta) ml	9,000	29,560	266,04
3325	PA.30.09.05.05	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce aggiunto (Euro diciottovirgolaquattrocentonovanta) ml	1,000	55,870	55,87
3326	PA.30.10.05.01	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni ml	29,000	18,490	536,21
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			18.480.113,04
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			224.805.339,66
		A RIPORTARE Euro			251.794.259,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.794.259,19
		vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa bipasso 2P+T 10/16A (Euro trentunovirgolaseicentocinquanta)			
3327	PA.30.10.05.02	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa UNEL 2P+T 10/16A (Euro trentacinquevirgolaquattrocentoquaranta)	18,000	31,650	569,70
3328	PA.30.10.05.11	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa CEE 2P+T 16A con fusibili (Euro sessantaduevirgolanoventodieci)	16,000	35,440	567,04
3329	PA.30.11.05.02	IMPIANTO DI TERRA Corda di rame per installazione direttamente interrata in scavo predisposto. Corda di rame nudo 50 mm ² (Euro cinquevirgolacentosessanta)	4,000	62,910	251,64
3330	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispensore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)	100,00	5,160	516,00
3331	PA.30.11.15	IMPIANTO DI TERRA Impianto equipotenziale di cabina (Euro duecentosessantanovevirgolacinquecentodieci)	5,000	33,060	165,30
			1,000	269,510	269,51
		TOTALE GN29 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO BALZORILE Euro			770.824,98
		GN30 - CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE ALL-INTERNO GALLERIA NATURALE			
3332	PA.30.01.05.04	Trasformatori in resina Trasformatore potenza 400 kVA (Euro settemilanovecentocinquantaduevirgolacinqu ecentottanta)			
3333	PA.30.01.05.05	Trasformatori in resina Trasformatore potenza 630 kVA (Euro novemilasettecentottovirgolacinquecentodieci)	4,000	7.952,580	31.810,32
			2,000	9.708,510	19.417,02
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			18.533.679,57
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			224.858.906,19
		A RIPORTARE Euro			251.847.825,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			251.847.825,72
3334	PA.30.01.05.07	Trasformatori in resina Trasformatore potenza 1000 kVA (Euro dodicimiladuecentoquarantanovevirgoladuecentottanta)			
		ml	2,000	12.249,280	24.498,56
3335	PA.30.01.10	Scomparto contenimento trasformatore (Euro millequattrocentottantaseivirgolatrecentotrenta)			
		ml	8,000	1.486,330	11.890,64
3336	PA.30.01.25	Unità di protezione generale (Euro diciottomilacinquecentosessantacinquevirgola400)			
		ml	8,000	18.565,400	148.523,20
3337	PA.30.01.30	Unità di protezione con interruttore automatico (Euro tredicimilaseicentonovantasettevirgolaottocentotrenta)			
		ml	4,000	13.697,830	54.791,32
3338	PA.30.01.35	Scomparto protezione con sezionatore e fusibili (Euro tremilaseicentoquarantavirgolasettecentoventi)			
		ml	8,000	3.640,720	29.125,76
3339	PA.30.01.40	Scomparto risalita sbarre (Euro milletrecentoquarantacinquevirgolanoventotanta)			
		ml	4,000	1.345,980	5.383,92
3340	PA.30.01.50.01	Rifasamento fisso per trasformatore Rifasamento fisso per trasformatore 10 kvar (Euro centounovirgolacentoventi)			
		ml	8,000	101,120	808,96
3341	PA.30.01.55.09	Rifasamento automatico Rifasatore automatico 250 kvar - batterie: 25-25-50-50-50-50 kvar (Euro tremilaquattrocentoquarantatrevirgolazerosestanta)			
		ml	4,000	3.443,070	13.772,28
3342	PA.30.01.60	Accessori di cabina (Euro milleduecentonovantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		ml	4,000	1.294,420	5.177,68
3343	PA.30.01.70	Pulsante di sgancio in emergenza (Euro sessantottovirgolaseicentoquaranta)			
		ml	8,000	68,640	549,12
3344	PA.30.03.10.05	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità trifase/trifase autonomia 60' min. Gruppo di continuità 60 kVA autonomia 60' min. (Euro ventiquattromilatrecentounovirgolaottocentovanta)			
		ml			
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				18.828.201,01
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				225.153.427,63
	A RIPORTARE Euro				252.142.347,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			252.142.347,16
3345	PA.30.03.15.05	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità monofase/monofase autonomia 15' min. Gruppo di continuità 3 kVA (Euro duemilasettecentocinquantavirgolatrecentot nta)	4,000	24.301,890	97.207,56
3346	PA.30.04.05.10	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico bassa tensione Quadro elettrico bassa tensione QEBT3-6 (Euro ventiseimilaseicentoseivirgolaseicentose tant a)	4,000	2.750,330	11.001,32
3347	PA.30.04.05.15	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico bassa tensione Quadro elettrico bassa tensione QEBT4-5 (Euro ventiseimilaseicentoseivirgolaseicentose tant a)	2,000	26.606,670	53.213,34
3348	PA.30.04.10.10	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione Quadro elettrico generale QEG3-6 (Euro tremilanovecentosettantaquattrovirgolanove cento)	2,000	26.606,670	53.213,34
3349	PA.30.04.10.15	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione Quadro elettrico generale QEG4-5 (Euro tremilanovecentosettantaquattrovirgolanove cento)	2,000	3.974,900	7.949,80
3350	PA.30.04.20.10	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico ventilazione Quadro elettrico ventilazione QEV3-6 (Euro trentaquattromilaottocentododicivirgolaseic ent o sessanta)	2,000	3.974,900	7.949,80
3351	PA.30.04.20.15	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico ventilazione Quadro elettrico ventilazione QEV4-5 (Euro trentaquattromilaottocentododicivirgolaseic ent o sessanta)	2,000	34.812,660	69.625,32
3352	PA.30.04.30.05	Quadro elettrico fabbricato tecnologico QEFTx (Euro duemilacinquecentosettantatrevirgolacenton o vanti)	2,000	34.812,660	69.625,32
3353	PA.30.05.05.01	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 150x75 mm (Euro sessantottovirgolanovecentosessanta)	4,000	2.573,190	10.292,76
3354	PA.30.06.05.007	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x25 mm ² (Euro duevirgolacinquecentocinquanta)	132,00	68,960	9.102,72
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			19.217.382,29
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			225.542.608,91
		A RIPORTARE Euro			252.531.528,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			252.531.528,44
3355	PA.30.06.05.009	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x50 mm ² (Euro quattrovirgolacentonovanta)	132,00	2,550	336,60
3356	PA.30.06.05.013	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x150 mm ² (Euro novevirgolacentosettanta)	264,00	4,190	1.106,16
3357	PA.30.06.05.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x240 mm ² (Euro tredicivirgolatrecentosettanta)	264,00	9,170	2.420,88
3358	PA.30.06.05.203	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 3x4 mm ² (Euro unovirgolasettecentosessanta)	352,00	13,370	4.706,24
3359	PA.30.06.05.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x6 mm ² (Euro duevirgolacinquecentosettanta)	176,00	1,760	309,76
3360	PA.30.06.05.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 4x25 mm ² (Euro seivirgolaseicentosettanta)	88,00	2,570	226,16
3361	PA.30.06.20.02	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 2,5 mm ² (Euro zerovirgolacinquecentottanta)	66,00	6,670	440,22
3362	PA.30.06.20.03	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 4 mm ² (Euro zerovirgolaseicentottanta)	462,00	0,580	267,96
3363	PA.30.06.50.009	CONDUTTORI Cavo media tensione unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV Cavo RG7H1R 12/20 kV 240 mm ² (Euro diciottovirgolazerosessanta)	396,00	0,680	269,28
3364	PA.30.07.15.06	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in policarbonato IP55 Plafoniera con lampada 2x58 W (Euro settantatrevirgolasettecentoventi)	240,00	18,060	4.334,40
3365	PA.30.07.70.20	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 36 kVA (Euro seimilasettecentonovantaduevirgolanovent onovanta)	44,000	73,720	3.243,68
	A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro				19.235.043,63
	A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro				225.560.270,25
	A RIPORTARE Euro				252.549.189,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			252.549.189,78
3366	PA.30.08.05.10	APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA Apparecchio illuminante autoalimentato tipo S.E. classe II - IP 65 Apparecchio illuminante autoalimentato 24 W (Euro duecentoseivirgolasettecentotrenta)	4,000	6.792,990	27.171,96
3367	PA.30.09.05.01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce a semplice interruzione (Euro ventinovevirgolacinquecentosessanta)	12,000	206,730	2.480,76
3368	PA.30.09.05.05	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce aggiunto (Euro diciottovirgolaquattrocentonovanta)	12,000	29,560	354,72
3369	PA.30.10.05.11	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa CEE 2P+T 16A con fusibili (Euro sessantaduevirgolanoventodieci)	32,000	18,490	591,68
3370	PA.30.11.05.02	IMPIANTO DI TERRA Corda di rame per installazione direttamente interrata in scavo predisposto. Corda di rame nudo 50 mm ² (Euro cinquevirgolacentosessanta)	12,000	62,910	754,92
3371	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispensore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)	224,00	5,160	1.155,84
3372	PA.30.11.15	IMPIANTO DI TERRA Impianto equipotenziale di cabina (Euro duecentosessantannovevirgolacinquecentodieci)	16,000	33,060	528,96
			4,000	269,510	1.078,04
		TOTALE GN30 - CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE ALL-INTERNO GALLERIA NATURALE Euro			786.708,28
3373	PA.30.20.10	Unità telefonica per SOS (Euro sedicimilaseicentosessantavirgolaottocentocinquanta)			
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			19.269.160,51
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			225.594.387,13
		A RIPORTARE Euro			252.583.306,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			252.583.306,66
		ml	1,000	16.660,850	16.660,85
		TOTALE GN31 - CENTRALE OPERATIVA SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE Euro			16.660,85
		GN32 - CENTRALE OPERATIVA DI MONITORAGGIO			
3374	PA.30.17.10	IMPIANTO TVCC Apparati attivi fibra monomodale per dist. >2,5 Km (tx + rx rack) (Euro cinquemilaottocentoquarantaquattrovirgola540)	ml		
3375	PA.30.17.12	IMPIANTO TVCC Apparati attivi fibra multimodale per dist. <2,5 Km (tx + rx rack) (Euro tremilaquattrocentosettantavirgolazerocinquanta)	24,000	5.844,540	140.268,96
3376	PA.30.17.15	IMPIANTO TVCC Rack per contenimento apparati RX (sala controllo) (Euro duemilacentocinquantanovevirgolacentonovanta)	17,000	3.470,050	58.990,85
3377	PA.30.17.20	IMPIANTO TVCC Monitor a colori 20" per impianto TVCC (Euro settecentotrevirgolasettecentocinquanta)	11,000	2.159,190	23.751,09
3378	PA.30.17.25	IMPIANTO TVCC Videoregistratore digitale 16IN 40Gb (Euro cinquecentocinquantatrevirgolanovecentsesanta)	4,000	703,750	2.815,00
3379	PA.30.17.30	IMPIANTO TVCC Videoregistratore digitale 9IN 40Gb (Euro cinquemilacentoquarantanovevirgolacentosessanta)	11,000	553,960	6.093,56
3380	PA.30.17.35	IMPIANTO TVCC Tastiera di gestione (Euro seicentodiciottovirgolacento)	1,000	5.149,160	5.149,16
3381	PA.30.17.40	IMPIANTO TVCC Matrice video modulare 192 ingressi 16 uscite (Euro quarantanovemilanovecentotrevirgoladuecentoquaranta)	1,000	618,100	618,10
3382	PA.30.21.05	Impianto supervisione fabbricato tecnologico 1 - centrale di controllo	1,000	49.903,240	49.903,24
		A RIPORTARE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			19.573.411,32
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			225.898.637,94
		A RIPORTARE Euro			252.887.557,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro duecentotrentamilaquattrocentosettevirgola94 0)			252.887.557,47
		ml	1,000	230.407,940	230.407,94
		TOTALE GN32 - CENTRALE OPERATIVA DI MONITORAGGIO Euro			517.997,90
		TOTALE GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			19.803.819,26 226.129.045,88 253.117.965,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.117.965,41
		GN26 - VASCA ANTINCENDIO INTERRATA			
3383	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
3384	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	529,200	2,590	1.370,63
3385	A.2.02.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	6.300,00	0,150	945,00
3386	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	126,000	0,100	12,60
3387	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	243,600	1,050	255,78
3388	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	100,800	4,790	482,83
3389	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	591,920	15,310	9.062,30
3390	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	22.989,600	0,640	14.713,34
3391	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	98,960	2,250	222,66
3392	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	591,920	17,370	10.281,65
3393	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA	630,000	7,000	4.410,00
		A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro			41.756,79
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			226.170.802,67
		A RIPORTARE Euro			253.159.722,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			253.159.722,20
3394	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	21,504	67,870	1.459,48
3395	PA.20.B3.15.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	67,200	82,540	5.546,69
3396	PA.20.G01.05.a	mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquara nta)	124,380	89,080	11.079,77
3397	PA.20.G01.10	cad OPERE DI FINITURA PER FABBRICATI TECNOLOGICI (Euro sessantavirgolacinquecentosessanta)	2,00	1.590,640	3.181,28
		mq TOTALE GN26 - VASCA ANTINCENDIO INTERRATA Euro	96,000	60,560	5.813,76
		GN27 - VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PIATTAFORMA GALLERIA			68.837,77
3398	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
3399	A.1.10	mc SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	1.285,200	2,590	3.328,67
3400	A.2.02.a	mc/km COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 (Euro zerovirgolacento)	15.300,00	0,150	2.295,00
3401	A.2.06.a	mq SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	196,000	0,100	19,60
		A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro			74.481,04
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			226.203.526,92
		A RIPORTARE Euro			253.192.446,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.192.446,45
3402	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	369,600	1,050	388,08
3403	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	244,800	4,790	1.172,59
3404	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	977,920	15,310	14.971,96
3405	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	50.025,600	0,640	32.016,38
3406	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	257,960	2,250	580,41
3407	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	1.080,920	17,370	18.775,58
3408	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	1.530,000	7,000	10.710,00
3409	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	55,704	67,870	3.780,63
3410	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	182,700	82,540	15.080,06
3411	PA.20.G01.10	OPERE DI FINITURA PER FABBRICATI TECNOLOGICI (Euro sessantavirgolacinquecentosessanta)	234,180	89,080	20.860,75
		A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro	mq	261,000	15.806,16
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			208.623,64
		A RIPORTARE Euro			226.337.669,52
					253.326.589,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.326.589,05
		TOTALE GN27 - VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI PIATTAFORMA GALLERIA Euro			139.785,87
		GN28 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO ITRI			
3412	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
3413	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	640,000	2,590	1.657,60
3414	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	384,800	4,790	1.843,19
3415	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	466,235	15,310	7.138,06
3416	B.6.05.b	INTONACO LISCIO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI MM 20 (Euro trevirgolaquattrocentodieci)	47.124,100	0,640	30.159,42
3417	B.7.27.a	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3,2 (Euro cinquevirgolazero settanta)	222,180	3,410	757,63
3418	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	32,000	5,070	162,24
3419	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	115,500	17,370	2.006,24
3420	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	8,00	43,120	344,96
3421	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	1.024,800	7,000	7.173,60
		A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro			259.866,58
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			226.388.912,46
		A RIPORTARE Euro			253.377.831,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.377.831,99
3422	PA.20.B3.11.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	46,116	67,870	3.129,89
3423	PA.20.B3.12.d	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanovecentocinquanta)	302,400	82,310	24.890,54
3424	PA.20.G01.05.a	mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquara nta)	168,841	85,950	14.511,88
3425	PA.20.G01.05.b	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 1500 X 2150) (Euro millecentodiciottovirgolatrecento)	2,00	1.590,640	3.181,28
3426	PA.20.G01.10	cad OPERE DI FINITURA PER FABBRICATI TECNOLOGICI (Euro sessantavirgolacinquecentosessanta)	4,00	1.118,300	4.473,20
		mq	385,000	60,560	23.315,60
		TOTALE GN28 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO ITRI Euro			124.745,33
		GN29 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO BALZORILE			
3427	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
3428	B.4.01	mc CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	384,800	4,790	1.843,19
3429	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zervirgolaseicentoquaranta)	466,235	15,310	7.138,06
3430	B.6.05.b	kg INTONACO LISCIO DI CEMENTO DELLO	47.124,100	0,640	30.159,42
		A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro			372.509,64
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			226.501.555,52
		A RIPORTARE Euro			253.490.475,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.490.475,05
3431	B.7.27.a	SPESSORE DI MM 20 (Euro trevirgolaquattrocentodieci) mq	222,180	3,410	757,63
3432	E.1.21	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3,2 (Euro cinquevirgolazero settanta) ml	32,000	5,070	162,24
3433	PA.10.98	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta) mq	115,500	17,370	2.006,24
3434	PA.20.A1	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi) cad	8,00	43,120	344,96
3435	PA.20.B3.11.a	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	384,800	7,000	2.693,60
3436	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta) mc	46,116	67,870	3.129,89
3437	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci) mc	302,400	82,310	24.890,54
3438	PA.20.G01.05.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanoventocinquanta) mc	168,841	85,950	14.511,88
3439	PA.20.G01.05.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquaranta) cad	2,00	1.590,640	3.181,28
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 1500 X 2150) (Euro millecentodiciottovirgolatrecento) cad	4,00	1.118,300	4.473,20
		A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro			428.661,10
		A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			226.557.706,98
		A RIPORTARE Euro			253.546.626,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.546.626,51
3440	PA.20.G01.10	OPERE DI FINITURA PER FABBRICATI TECNOLOGICI (Euro sessantavirgolacinquecentosessanta) mq	385,000	60,560	23.315,60
		TOTALE GN29 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI TRASFORMAZIONE LATO BALZORILE Euro			118.607,73
		GN30 - CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE ALL-INTERNO GALLERIA NATURALE			
3441	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mc	800,000	2,590	2.072,00
3442	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta) mc	574,368	4,790	2.751,22
3443	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	1.405,870	15,310	21.523,87
3444	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) kg	77.608,000	0,640	49.669,12
3445	B.6.05.b	INTONACO LISCIO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI MM 20 (Euro trevirgolaquattrocentodieci) mq	1.622,040	3,410	5.531,16
3446	B.7.27.a	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3,2 (Euro cinquevirgolazerasettanta) ml	84,000	5,070	425,88
3447	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta) mq	607,560	17,370	10.553,32
3448	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi) cad	24,00	43,120	1.034,88
3449	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE A RIPORTARE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro A RIPORTARE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro A RIPORTARE Euro			545.538,15 226.674.584,03 253.663.503,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA
 GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.663.503,56
3450	PA.20.B3.11.c	REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	62,900	67,870	4.269,02
3451	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci) mc	402,052	82,310	33.092,90
3452	PA.20.G01.05.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquaranta) mc	374,052	85,950	32.149,77
3453	PA.20.G01.05.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 1500 X 2150) (Euro millecentodiciottovirgolatrecento) cad	8,00	1.590,640	12.725,12
3454	PA.20.G01.10	OPERE DI FINITURA PER FABBRICATI TECNOLOGICI (Euro sessantavirgolacinquecentosessanta) cad	4,00	1.118,300	4.473,20
		mq	511,000	60,560	30.946,16
		TOTALE GN30 - CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE ALL-INTERNO GALLERIA NATURALE Euro			211.217,62
		TOTALE GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI Euro			663.194,32
		TOTALE GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA Euro			226.792.240,20
		A RIPORTARE Euro			253.781.159,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			253.781.159,73
		GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO			
3455	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3456	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 267,000	15,310	4.087,77
3457	PA.20.B2.07.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 800 (Euro centosettevirgolasettecento)	kg 816.430,000	0,640	522.515,20
3458	PA.20.B2.07.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1200 (Euro centoquarantottovirgolaottocentocinquanta)	ml 1.276,667	107,700	137.497,04
3459	PA.20.B3.12.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantavirgolanovecentottanta)	ml 6.687,716	148,850	995.466,53
			mc 200,250	80,980	16.216,25
		TOTALE GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO Euro			1.675.782,79
		GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO			
3460	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
3461	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 18.614,688	2,590	48.212,04
3462	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE	mc/km 59.471,90	0,150	8.920,79
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			1.732.915,62
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			1.732.915,62
		A RIPORTARE Euro			255.514.075,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			255.514.075,35
		SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
3463	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	12.667,500	0,750	9.500,63
			5.947,190	7,000	41.630,33
		TOTALE GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO Euro			108.263,79
		GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO CIECO			
3464	A.1.09	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A FORO CIECO (Euro settevirgolazerotrenta)			
3465	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	30.700,775	7,030	215.826,45
3466	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	307.007,80	0,150	46.051,17
			30.700,780	7,000	214.905,46
		TOTALE GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO CIECO Euro			476.783,08
		GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO			
3467	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
3468	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestenta)	202.500,000	0,640	129.600,00
3469	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	405,000	67,870	27.487,35
			2.025,000	82,310	166.677,75
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			2.584.594,76
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			2.584.594,76
		A RIPORTARE Euro			256.365.754,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			256.365.754,49
		TOTALE GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO Euro			323.765,10
		GA06 - ELEVAZIONI			
3470	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazero settanta)			
3471	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocento settanta)	mq 2.760,000	23,070	63.673,20
3472	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecento settanta)	mq 2.760,000	28,470	78.577,20
3473	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocento ottanta)	mq 9.484,200	17,370	164.740,55
			kg 11.260,800	0,880	9.909,50
		TOTALE GA06 - ELEVAZIONI Euro			316.900,45
		GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO			
3474	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecento dieci)			
3475	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicento quaranta)	mq 1.980,000	15,310	30.313,80
3476	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecento cinquanta)	kg 864.000,000	0,640	552.960,00
3477	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecento cinquanta)	mq 4.500,000	2,250	10.125,00
3478	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecento settanta)	mq 7.260,000	2,250	16.335,00
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			3.511.229,01
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			3.511.229,01
		A RIPORTARE Euro			257.292.388,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			257.292.388,74
3479	PA.10.93	mq RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	7.260,000	17,370	126.106,20
3480	PA.20.B3.12.d	kg CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanovecentocinquanta)	13.077,780	0,880	11.508,45
3481	PA.20.B3.15.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	7.200,000	85,950	618.840,00
		mc TOTALE GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO Euro	633,000	74,460	47.133,18
		GA08 - SOVRASTRUTTURA			1.413.321,63
3482	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
3483	D.01	mc FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	2.184,000	1,050	2.293,20
3484	D.03.a	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	1.680,000	8,950	15.036,00
3485	D.04.c	mc CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	504,000	63,290	31.898,16
3486	D.05.a	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	3.360,000	3,960	13.305,60
3487	D.20.b	mc TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R	100,800	91,130	9.185,90
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			4.386.535,70
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			4.386.535,70
		A RIPORTARE Euro			258.167.695,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			258.167.695,43
		E 6 % PEC (Euro setteviregolaseicentodieci)			
		mq	1.344,000	7,610	10.227,84
		TOTALE GA08 - SOVRASTRUTTURA Euro			81.946,70
		GA09 - OPERE DI FINITURA			
3488	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	870,000	15,310	13.319,70
3489	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	99.000,000	0,640	63.360,00
3490	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
		mq	4.530,000	14,630	66.273,90
3491	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta)			
		ml	1.904,196	9,870	18.794,41
3492	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)			
		ml	1.904,360	1,360	2.589,93
3493	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	20,00	43,120	862,40
3494	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)			
		ml	300,000	10,590	3.177,00
3495	PA.10.129.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 (Euro dodicivirgolaseicentocinquanta)			
		ml	86,000	12,650	1.087,90
3496	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)			
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			4.566.228,78
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			4.566.228,78
		A RIPORTARE Euro			258.347.388,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			258.347.388,51
3497	PA.20.01	kg CANALETTA PREFABBRICATA RACCOLTA ACQUE DI DRENAGGIO (Euro diecivirgolazerozerozero)	720,000	3,000	2.160,00
3498	PA.20.B3.11.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	300,000	10,000	3.000,00
3499	PA.20.B3.15.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	990,000	82,310	81.486,90
		mc TOTALE GA09 - OPERE DI FINITURA Euro	6,930	74,460	516,01
					256.628,15
		GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
3500	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazerosettanta)			
3501	B.8.01	mq PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)	339,550	23,070	7.833,42
3502	F.01	mq RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosestanta)	339,550	28,470	9.666,99
3503	F.05	mq SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocentocinquanta)	8.226,250	0,670	5.511,59
3504	F.10	mq PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO FORESTALE (Euro trentaduevirgolacento)	8.226,260	0,850	6.992,32
		cad TOTALE GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro	822,63	32,100	26.406,42
					56.410,74
		GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			4.709.802,43
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			4.709.802,43
		A RIPORTARE Euro			258.490.962,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			258.490.962,16
3505	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	103,600	15,310	1.586,12
3506	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	1.295,000	0,640	828,80
3507	E.4.15	PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI FISSI (Euro cinquantavirgolatrecentodieci)			
		mq	148,000	50,310	7.445,88
3508	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)			
		mc	25,900	74,460	1.928,51
		TOTALE GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			11.789,31
		GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
3509	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		cad	150,00	44,420	6.663,00
3510	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	156,00	85,220	13.294,32
3511	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)			
		cad	2,00	130,150	260,30
3512	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)			
		cad	2,00	36,410	72,82
3513	PA.10.319.a	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO			
		Euro			4.741.882,18
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			4.741.882,18
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			258.523.041,91
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			258.523.041,91
3514	PA.10.339.b	ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3,00 (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta) cad POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	8,00	13,740	109,92
3515	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta) cad	300,00	0,620	186,00
		ml	1.200,000	0,650	780,00
		TOTALE GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			21.366,36
		GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA			
3516	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3517	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) mq	1.356,000	15,310	20.760,36
3518	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta) kg	16.200,000	0,640	10.368,00
		mc	180,000	82,540	14.857,20
		TOTALE GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			45.985,56
		GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			
3519	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
3520	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 mc/km	800,00	0,150	120,00
		A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro			4.789.063,66
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			4.789.063,66
		A RIPORTARE Euro			258.570.223,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			258.570.223,39
		(Euro unovirgolazerocinquanta)			
3521	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 280,000	1,050	294,00
3522	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	mc 320,000	4,790	1.532,80
3523	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	kg 744,000	3,000	2.232,00
3524	PA.20.E1.04.a	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 60x60x60 (Euro ottantaduevirgolannovecentoventi)	mc DI 80,000	7,000	560,00
3525	PA.20.E1.04.b	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 100x100x100 (Euro centonovantacinquevirgolatrecentodieci)	cad DI 10,00	82,920	829,20
3526	PA.30.50.a	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 63 (Euro settevirgoladuecentosessanta)	cad 6,00	195,310	1.171,86
3527	PA.30.50.b	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro ottovirgoladuecentosessanta)	ml 660,000	7,260	4.791,60
3528	PA.30.50.c	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro diecivirgolannovecentoventi)	ml 330,000	8,260	2.725,80
			ml 1.750,000	10,920	19.110,00
		TOTALE GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			33.367,26
		GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
3529	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3530	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro	mq 180,000	15,310	2.755,80
		A RIPORTARE Euro			4.825.066,72
					4.825.066,72
					258.606.226,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			258.606.226,45
3531	PA.20.173.B	CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi) cad	10,00	43,120	431,20
3532	PA.20.811.c	(Euro ventunovirgolazerozerozero) ml CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	600,000	21,000	12.600,00
3533	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	300,000	3,360	1.008,00
3534	PA.20.E1.02	mc TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	52,500	67,870	3.563,18
		ml TOTALE GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro	450,000	18,000	8.100,00
		GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			28.458,18
3535	PA.30.07.05.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinqua ta)			
3536	PA.30.07.10.04	ml APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 400 W (Euro settecentonovantanovevirgoladuecentoquaran ta)	38,000	784,650	29.816,70
3537	PA.30.07.70.05	ml APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 9 kVA (Euro cinquemilatrentasettevirgolazerosettanta)	284,000	799,240	226.984,16
3538	PA.30.07.70.15	ml APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 26,4 kVA (Euro seimilaquattrocentottantanovevirgolasettecent o)	1,000	5.037,070	5.037,07
	A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro				5.112.607,03
	A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro				5.112.607,03
	A RIPORTARE Euro				258.893.766,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			258.893.766,76
3539	PA.30.07.75.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Elemento fotosensibile Elemento fotosensibile (Euro milleduecentonovantunovirgolatrecentosessanta)	6,000	6.489,700	38.938,20
3540	PA.30.09.40	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce in galleria tipo ordinario (Euro centosettantunovirgoladuecentonovanta)	2,000	1.291,360	2.582,72
3541	PA.30.09.45	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce sicurezza/emergenza in galleria (Euro duecentocinquantesettevirgolasettecentosessanta)	209,000	171,290	35.799,61
		ml	113,000	257,760	29.126,88
		TOTALE GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Euro			368.285,34
		GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT			
3542	PA.30.01.70	Pulsante di sgancio in emergenza (Euro sessantottovirgolaseicentoquaranta)			
3543	PA.30.04.10.20	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione Quadro elettrico illuminazione QEI7 (Euro seimilaquattrocentonovevirgolaottocentosessanta)	1,000	68,640	68,64
3544	PA.30.05.05.01	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 150x75 mm (Euro sessantottovirgolanoovecentosessanta)	1,000	6.409,860	6.409,86
3545	PA.30.05.06.01	CANALIZZAZIONI Setto separatore in acciaio inox Setto separatore in acciaio inox h=75 mm (Euro diciassettevirgolaottocentosettanta)	704,00	68,960	48.547,84
3546	PA.30.06.10.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x6 mm ² (Euro duevirgolasettecentoquaranta)	704,00	17,870	12.580,48
3547	PA.30.06.10.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x16 mm ² (Euro cinquevirgolazerosessanta)	506,00	2,740	1.386,44
3548	PA.30.06.15.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI A RIPORTARE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro	2.024,00	5,060	10.241,44
		A RIPORTARE Euro			5.298.289,14
					5.298.289,14
					259.079.448,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			259.079.448,87
3549	PA.30.06.15.306	20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x6 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi) ml	1.012,00	5,220	5.282,64
3550	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x16 mm ² (Euro novevirgolaottocentoventi) ml	1.012,00	9,820	9.937,84
		CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci) ml	1.012,00	1,510	1.528,12
TOTALE GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT Euro					95.983,30
TOTALE GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA KM 5+981,25 A KM. 6+131,25 Euro A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro A RIPORTARE Euro					5.315.037,74 5.315.037,74 259.096.197,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			259.096.197,47
		GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO			
3551	B.2.25	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER PARATIE (Euro zerovirgolaottocentoseventanta)			
3552	B.2.35.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 140/190 (Euro diciannovevirgolaquattrocentoquaranta)	kg 25.645,200	0,870	22.311,32
3553	B.2.36./1.c	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON (Euro dodicivirgolacinquecentotrenta)	ml 5.988,880	19,440	116.423,83
3554	B.2.36./2	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE (Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta)	ml 2.100,000	12,530	26.313,00
3555	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	cad 25.744,25	0,440	11.327,47
3556	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 529,500	15,310	8.106,65
3557	PA.20.B2.01	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI ANCORAGGIO FINO A 100 T (Euro ventottovirgolatrecentoquaranta)	kg 2199895,000	0,640	1.407.932,80
3558	PA.20.B2.07.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 800 (Euro centosettevirgolasettecento)	ml 3.888,880	28,340	110.210,86
3559	PA.20.B2.07.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1200 (Euro centoquarantottovirgolaottocentocinquanta)	ml 3.056,668	107,700	329.203,14
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro	ml 18.642,624	148,850	2.774.954,58
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			4.806.783,65
		A RIPORTARE Euro			10.121.821,39
					263.902.981,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			263.902.981,12
3560	PA.20.B3.12.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantavirgolanoventottanta) mc	299,730	80,980	24.272,14
		TOTALE GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO Euro			4.831.055,79
		GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO			
3561	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mc	99.486,986	2,590	257.671,29
3562	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	545.397,20	0,150	81.809,58
3563	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta) mc	40.539,672	0,750	30.404,75
3564	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	54.539,720	7,000	381.778,04
		TOTALE GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO Euro			751.663,66
		GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO CIECO			
3565	A.1.09	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A FORO CIECO (Euro settevirgolazerotrenta) mc	86.683,900	7,030	609.387,82
3566	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	866.839,00	0,150	130.025,85
3567	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	6.322.133,12		11.637.170,86
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			265.418.330,59
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolazerozerozero)			265.418.330,59
		mc 86.683,900		7,000	606.787,30
		TOTALE GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO CIECO Euro			1.346.200,97
		GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO			
3568	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 578.200,000	0,640	370.048,00
3569	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentostettanta)	mc 1.156,400	67,870	78.484,87
3570	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	mc 5.782,000	82,310	475.916,42
		TOTALE GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO Euro			924.449,29
		GA06 - ELEVAZIONI			
3571	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazerosettanta)	mq 8.085,390	23,070	186.529,95
3572	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentostettanta)	mq 8.085,390	28,470	230.191,05
3573	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentostettanta)	mq 27.511,842	17,370	477.880,70
3574	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	kg 32.476,125	0,880	28.578,99
		TOTALE GA06 - ELEVAZIONI Euro			923.180,69
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			8.776.550,40
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			14.091.588,14
		A RIPORTARE Euro			267.872.747,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			267.872.747,87
		GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO			
3575	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3576	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 5.623,200	15,310	86.091,19
3577	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	kg 3080430,000	0,640	1.971.475,20
3578	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mq 12.843,000	2,250	28.896,75
3579	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 20.687,700	2,250	46.547,33
3580	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	mq 20.687,700	17,370	359.345,35
3581	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanoventocinquanta)	kg 37.271,053	0,880	32.798,53
3582	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	mc 20.536,200	85,950	1.765.086,39
			mc 1.804,020	74,460	134.327,33
		TOTALE GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO Euro			4.424.568,07
		GA08 - SOVRASTRUTTURA			
3583	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			13.201.118,47
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			18.516.156,21
		A RIPORTARE Euro			272.297.315,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			272.297.315,94
3584	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	6.243,510	1,050	6.555,69
3585	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	4.802,700	8,950	42.984,17
3586	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	1.440,810	63,290	91.188,86
3587	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	9.605,400	3,960	38.037,38
3588	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	368,270	91,130	33.560,45
			2.240,000	7,610	17.046,40
		TOTALE GA08 - SOVRASTRUTTURA Euro			229.372,95
		GA09 - OPERE DI FINITURA			
3589	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3590	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	2.471,460	15,310	37.838,05
3591	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)	281.222,000	0,640	179.982,08
3592	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosestanta)	12.928,200	14,630	189.139,57
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			13.837.451,12
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			19.152.488,86
		A RIPORTARE Euro			272.933.648,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			272.933.648,59
3593	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	4.913,361 ml	9,870	48.494,87
3594	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	4.913,340 ml	1,360	6.682,14
3595	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	56,67 cad	43,120	2.443,61
3596	PA.10.129.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 (Euro dodicivirgolaseicentocinquanta)	851,900 ml	10,590	9.021,62
3597	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	88,300 ml	12,650	1.117,00
3598	PA.20.01	CANALETTA PREFABBRICATA RACCOLTA ACQUE DI DRENAGGIO (Euro diecivirgolazerozerozero)	2.040,012 kg	3,000	6.120,04
3599	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	1.700,000 ml	10,000	17.000,00
3600	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	2.812,220 mc	82,310	231.473,83
			5,250 mc	74,460	390,92
		TOTALE GA09 - OPERE DI FINITURA Euro			729.703,73
		GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
3601	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazeroocinquanta)			
3602	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO	4.407,500 mc	1,050	4.627,88
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			14.164.823,03
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			19.479.860,77
		A RIPORTARE Euro			273.261.020,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			273.261.020,50
		(AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazerosettanta)			
3603	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)	mq A 450,460	23,070	10.392,11
3604	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosettanta)	mq 450,460	28,470	12.824,60
3605	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocentocinquanta)	mq A 19.691,627	0,670	13.193,39
3606	F.10	PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO FORESTALE (Euro trentaduevirgolacento)	mq 19.691,630	0,850	16.737,89
3607	PA.20.E3.01.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE ELEMENTI DI 3.00x3.00x0.73 CON LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3.00 M (Euro centoventunvirgolaottocentoquaranta)	cad 1.969,16	32,100	63.210,04
			mq 1.081,250	121,840	131.739,50
		TOTALE GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			252.725,41
		GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
3608	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3609	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 117,600	15,310	1.800,46
3610	E.4.15	PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI FISSI (Euro cinquantavirgolatrecentodieci)	kg 1.470,000	0,640	940,80
3611	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA	mq 220,000	50,310	11.068,20
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			14.426.730,02
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			19.741.767,76
		A RIPORTARE Euro			273.522.927,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)			273.522.927,49
		mc	29,400	74,460	2.189,12
		TOTALE GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			15.998,58
		GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
3612	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
3613	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 426,00	44,420	18.922,92
3614	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	cad 432,00	85,220	36.815,04
3615	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	cad 2,00	130,150	260,30
3616	PA.10.319.a	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3,00 (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)	cad 2,00	36,410	72,82
3617	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	cad 8,00	13,740	109,92
3618	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	cad 851,90	0,620	528,18
			ml 3.408,000	0,650	2.215,20
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			14.487.843,52
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			19.802.881,26
		A RIPORTARE Euro			273.584.040,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			273.584.040,99
		TOTALE GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			58.924,38
		GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA			
3619	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3620	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 3.852,868	15,310	58.987,41
3621	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	kg 46.002,600	0,640	29.441,66
			mc 511,140	82,540	42.189,50
		TOTALE GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro			130.618,57
		GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			
3622	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
3623	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mc/km 480,00	0,150	72,00
3624	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 42,000	1,050	44,10
3625	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerzerozero)	mc 48,000	4,790	229,92
3626	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerzerozero)	kg 1.680,000	3,000	5.040,00
3627	PA.20.E1.04.a	POZZETTO PREFABBRICATO DI	mc 48,000	7,000	336,00
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			14.624.184,11
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			19.939.221,85
		A RIPORTARE Euro			273.720.381,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			273.720.381,58
3628	PA.20.E1.04.b	CALCESTRUZZO DIM. CM 60x60x60 (Euro ottantaduevirgolanoventi) POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 100x100x100 (Euro centonovantacinquevirgolatrecentodieci)	cad DI 36,00	82,920	2.985,12
3629	PA.30.50.a	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 63 (Euro settevirgoladuecentosessanta)	cad 6,00	195,310	1.171,86
3630	PA.30.50.b	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro ottovirgoladuecentosessanta)	ml 1.940,000	7,260	14.084,40
3631	PA.30.50.c	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro diecivirgolanoventi)	ml 970,000	8,260	8.012,20
			ml 510,000	10,920	5.569,20
		TOTALE GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			37.544,80
		GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
3632	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3633	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	mq 511,600	15,310	7.832,60
3634	PA.20.173.B	(Euro ventunovirgolazerozerozero)	cad 28,40	43,120	1.224,61
3635	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 1.700,000	21,000	35.700,00
3636	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	ml 852,000	3,360	2.862,72
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			14.703.626,82
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			20.018.664,56
		A RIPORTARE Euro			273.799.824,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			273.799.824,29
3637	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	149,200	74,460	11.109,43
			1.284,000	18,000	23.112,00
TOTALE GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro					81.841,36
GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE					
3638	PA.30.07.05.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoventi)			
3639	PA.30.07.05.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinqua ta)	4,000	761,820	3.047,28
3640	PA.30.07.10.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 100 W (Euro settecentocinquantaquattrovirgolaquattrocent ottanta)	113,000	784,650	88.665,45
3641	PA.30.07.10.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoventi)	64,000	754,480	48.286,72
3642	PA.30.07.10.03	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinqua ta)	24,000	761,820	18.283,68
3643	PA.30.07.10.04	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 400 W (Euro settecentonovantanovevirgoladuecentoquaran ta)	24,000	784,650	18.831,60
3644	PA.30.07.70.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 9 kVA (Euro cinquemilatrentasettevirgolazero settanta)	328,000	799,240	262.150,72
A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro					15.177.113,70
A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro					20.492.151,44
A RIPORTARE Euro					274.273.311,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			274.273.311,17
3645	PA.30.07.70.20	APPARECCHI ILLUMINANTI Regolatori flusso luminoso Regolatore di flusso luminoso potenza 36 kVA (Euro seimilasettecentonovantaduevirgolanovecentonovanta)	2,000	5.037,070	10.074,14
3646	PA.30.07.75.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Elemento fotosensibile Elemento fotosensibile (Euro milleduecentonovantunvirgolatrecentosessanta)	6,000	6.792,990	40.757,94
3647	PA.30.09.40	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce in galleria tipo ordinario (Euro centosettantunvirgoladuecentonovanta)	2,000	1.291,360	2.582,72
3648	PA.30.09.45	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce sicurezza/emergenza in galleria (Euro duecentocinquantesettevirgolasettecentosessanta)	316,000	171,290	54.127,64
			241,000	257,760	62.120,16
		TOTALE GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Euro			608.928,05
		GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT			
3649	PA.30.01.70	Pulsante di sgancio in emergenza (Euro sessantottovirgolaseicentoquaranta)			
3650	PA.30.04.10.25	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico illuminazione Quadro elettrico illuminazione QEI8 (Euro seimilaquattrocentonovevirgolaottocentosessanta)	1,000	68,640	68,64
3651	PA.30.05.05.02	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 200x75 mm (Euro ottantavirgolasettecentosessanta)	1,000	6.409,860	6.409,86
3652	PA.30.05.06.01	CANALIZZAZIONI Setto separatore in acciaio inox Setto separatore in acciaio inox h=75 mm (Euro diciassettevirgolaottocentosettanta)	2.002,00	80,760	161.681,52
3653	PA.30.06.10.007	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x25 mm² (Euro duevirgolaseicentosettanta)	2.002,00	17,870	35.775,74
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			15.550.712,06
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			20.865.749,80
		A RIPORTARE Euro			274.646.909,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			274.646.909,53
3654	PA.30.06.10.009	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x50 mm ² (Euro quattrovirgolaquattrocentodieci)	4.224,00	2,670	11.278,08
3655	PA.30.06.10.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x16 mm ² (Euro cinquevirgolazerosessanta)	12.672,00	4,410	55.883,52
3656	PA.30.06.15.007	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x25 mm ² (Euro quattrovirgolatrecentoventi)	2.244,00	5,060	11.354,64
3657	PA.30.06.15.009	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x50 mm ² (Euro seivirgolacinquecentotrenta)	2.112,00	4,320	9.123,84
3658	PA.30.06.15.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x6 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi)	6.336,00	6,530	41.374,08
3659	PA.30.06.15.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x10 mm ² (Euro settevirgolatrecentonovanta)	1.122,00	5,220	5.856,84
3660	PA.30.06.15.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x16 mm ² (Euro novevirgolaottocentoventi)	891,00	7,390	6.584,49
3661	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci)	4.246,00	9,820	41.695,72
3662	PA.30.06.20.07	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 25 mm ² (Euro duevirgolacentotrenta)	1.122,00	1,510	1.694,22
			2.244,00	2,130	4.779,72
		TOTALE GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT Euro			393.560,91
		GA18 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE			
3663	PA.30.10.06.12	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto per galleria Allacciamento			15.740.337,21
		A RIPORTARE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro			21.055.374,95
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			274.836.534,68
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			274.836.534,68
3664	PA.30.12.05	a cartello segnaletico (qualsiasi lato della galleria) (Euro duecentosessantaseivirgolaottocentonovanta) ml IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Segnale luminoso bifacciale (Euro ottocentoventinovevirgolanoventodiec)	21,000	276,890	5.814,69
3665	PA.30.12.25	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Indicazione triangolare retroilluminata distanza da uscite all'aperto (Euro milletrecentodiciannovevirgolaquattrocentoquaranta) ml	6,000	829,910	4.979,46
3666	PA.30.12.40	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Cartello composito per indicazione pericolo-avaria (Euro millesettecentoundicivirgolatrecento) ml	11,000	1.319,440	14.513,84
3667	PA.30.20.05	Postazione S.O.S. costituita da unità di chiamata e unità fonica (Euro cinquemilanovecentottantavirgolatrecento) ml	4,000	1.711,300	6.845,20
3668	PA.30.20.50	Cavo telefonico TE- 10x2x0,9 QT/H5E diam. 0,9 mm (Euro trevirgolatrecentosettanta) ml	4,000	5.980,300	23.921,20
3669	PA.30.21.25	Impianto supervisione galleria Balzorile 2 (Euro undicimilaquattrocentosessantaquattrovirgola280) ml	1.991,00	3,370	6.709,67
			1,000	11.464,280	11.464,28
		TOTALE GA18 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE Euro			74.248,34
TOTALE GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE DA KM 6+181,25 A KM 6+631,23 Euro A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro A RIPORTARE Euro					15.814.585,55 21.129.623,29 274.910.783,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			274.910.783,02
		GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO			
3670	B.2.25	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER PARATIE (Euro zerovirgolaottocentoseventanta)			
3671	B.2.35.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 140/190 (Euro diciannovevirgolaquattrocentoquaranta)	kg 42.855,600	0,870	37.284,37
3672	B.2.36./1.c	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON (Euro dodicivirgolacinquecentotrenta)	ml 9.355,540	19,440	181.871,70
3673	B.2.36./2	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE (Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta)	ml 5.466,660	12,530	68.497,25
3674	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	cad 35.844,25	0,440	15.771,47
3675	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 978,240	15,310	14.976,85
3676	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 840,000	15,310	12.860,40
3677	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 1486908,000	0,640	951.621,12
3678	PA.20.B2.01	TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI ANCORAGGIO FINO A 100 T (Euro ventottovirgolatrecentoquaranta)	kg 33.600,000	0,640	21.504,00
3679	PA.20.B2.07.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 800 (Euro centosettevirgolasettecento)	ml 3.888,880	28,340	110.210,86
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			1.414.598,02
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			22.544.221,31
		A RIPORTARE Euro			276.325.381,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			276.325.381,04
3680	PA.20.B2.07.c	ml PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1200 (Euro centoquarantottovirgolaottocentocinquanta)	5.983,326	107,700	644.404,21
3681	PA.20.B3.11.a	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentocinquanta)	8.340,752	148,850	1.241.520,94
3682	PA.20.B3.12.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantavirgolanoovecentottanta)	58,800	67,870	3.990,76
3683	PA.20.B3.15.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	545,040	80,980	44.137,34
		mc TOTALE GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO Euro	336,000	89,080	29.930,88
		GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO			3.378.582,15
3684	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
3685	A.1.10	mc SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	39.977,264	2,590	103.541,11
3686	A.2.07.b	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	141.922,10	0,150	21.288,32
3687	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	23.699,106	0,750	17.774,33
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			3.521.185,91
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			24.650.809,20
		A RIPORTARE Euro			278.431.968,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			278.431.968,93
		mc	14.192,210	7,000	99.345,47
		TOTALE GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO Euro			241.949,23
		GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO CIECO			
3688	A.1.09	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A FORO CIECO (Euro settevirlgolazerotrenta)	mc		
3689	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirlgolacentocinquanta)	48.967,188	7,030	344.239,33
3690	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirlgolazerozerozero)	mc/km	0,150	73.450,79
		mc	48.967,190	7,000	342.770,33
		TOTALE GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO CIECO Euro			760.460,45
		GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO			
3691	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirlgolaseicentoquaranta)	kg		
3692	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirlgolaottocentosestanta)	336.875,000	0,640	215.600,00
3693	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirlgolatrecentodieci)	mc	67,870	45.727,41
		mc	3.368,750	82,310	277.281,81
		TOTALE GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO Euro			538.609,22
		GA06 - ELEVAZIONI			
3694	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15			
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			4.919.601,05
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			26.049.224,34
		A RIPORTARE Euro			279.830.384,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			279.830.384,07
		(Euro ventitrevirgolazerosettanta)			
3695	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)	4.396,563	23,070	101.428,71
3696	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	4.396,563	28,470	125.170,15
3697	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	16.324,000	17,370	283.547,88
		kg	16.493,400	0,880	14.514,19
		TOTALE GA06 - ELEVAZIONI Euro			524.660,93
		GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO			
3698	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3699	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	9.951,200	15,310	152.352,87
3700	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	1720249,500	0,640	1.100.959,68
3701	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	7.218,750	2,250	16.242,19
3702	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	10.357,600	2,250	23.304,60
3703	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	10.357,600	17,370	179.911,51
3704	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE	19.206,982	0,880	16.902,14
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			6.933.934,97
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			28.063.558,26
		A RIPORTARE Euro			281.844.717,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			281.844.717,99
3705	PA.20.B3.15.a	30 MPA (Euro ottantacinquevirgolanoventocinquant) mc	11.468,325	85,950	985.702,53
		CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta) mc	929,670	74,460	69.223,23
		TOTALE GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO Euro			2.544.598,75
		GA08 - SOVRASTRUTTURA			
3706	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquant) mc	4.851,000	1,050	5.093,55
3707	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquant) mc	2.695,000	8,950	24.120,25
3708	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta) mc	808,500	63,290	51.169,97
3709	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosessanta) mq	5.390,000	3,960	21.344,40
3710	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta) mc	157,500	91,130	14.352,98
3711	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci) mq	2.240,000	7,610	17.046,40
		TOTALE GA08 - SOVRASTRUTTURA Euro			133.127,55
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			8.121.988,28
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			29.251.611,57
		A RIPORTARE Euro			283.032.771,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			283.032.771,30
		GA09 - OPERE DI FINITURA			
3712	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3713	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 1.275,313	15,310	19.525,04
3714	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)	kg 166.032,000	0,640	106.260,48
3715	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta)	mq 7.266,875	14,630	106.314,38
3716	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	ml 2.151,943	9,870	21.239,68
3717	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml 2.151,960	1,360	2.926,67
3718	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	cad 32,08	43,120	1.383,29
3719	PA.10.129.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 (Euro dodicivirgolaseicentocinquanta)	ml 481,250	10,590	5.096,44
3720	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	ml 80,000	12,650	1.012,00
3721	PA.20.01	CANALETTA PREFABBRICATA RACCOLTA ACQUE DI DRENAGGIO (Euro diecivirgolazerozerozero)	kg 1.154,988	3,000	3.464,96
3722	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA	ml 962,500	10,000	9.625,00
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			8.398.836,22
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			29.528.459,51
		A RIPORTARE Euro			283.309.619,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			283.309.619,24
		SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)			
3723	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	1.660,313	82,310	136.660,36
			25,200	89,080	2.244,82
		TOTALE GA09 - OPERE DI FINITURA Euro			415.753,12
		GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
3724	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
3725	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazerosestanta)	2.085,938	1,050	2.190,23
3726	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)	1.015,800	23,070	23.434,51
3727	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicentosettanta)	1.015,800	28,470	28.919,83
3728	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocentocinquanta)	10.729,394	0,670	7.188,69
3729	F.10	PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO FORESTALE (Euro trentaduevirgolacento)	10.729,390	0,850	9.119,98
3730	PA.20.E3.01.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE ELEMENTI DI 3.00x3.00x0.73 CON LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3.00 M (Euro centoventunovirgolaottocentoquaranta)	1.072,94	32,100	34.441,37
			669,688	121,840	81.594,79
		TOTALE GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			186.889,40
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			8.724.630,80
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			29.854.254,09
		A RIPORTARE Euro			283.635.413,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			283.635.413,82
		GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI			
3731	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3732	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 85,680	15,310	1.311,76
3733	E.4.15	PARAMASSI A TREFOLI D'ACCIAIO A MONTANTI FISSI (Euro cinquantavirgolatrecentodieci)	kg 1.071,000	0,640	685,44
3734	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	mq 160,000	50,310	8.049,60
			mc 21,420	74,460	1.594,93
		TOTALE GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI Euro			11.641,73
		GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
3735	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
3736	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 240,63	44,420	10.688,78
3737	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1) (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)	cad 246,63	85,220	21.017,81
3738	PA.10.307.a	FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	cad 2,00	130,150	260,30
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			8.768.239,42
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			29.897.862,71
		A RIPORTARE Euro			283.679.022,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			283.679.022,44
3739	PA.10.319.a	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3,00 (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)	2,00	36,410	72,82
3740	PA.10.339.b	POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	8,00	13,740	109,92
3741	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	240,63	0,620	149,19
		TOTALE GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	1.925,000	0,650	1.251,25
		GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA			33.550,07
3742	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3743	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	2.175,250	15,310	33.303,08
3744	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	25.987,500	0,640	16.632,00
		TOTALE GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro	288,750	82,540	23.833,43
		GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			73.768,51
3745	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro	256,00	0,150	38,40
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			8.843.629,51
		A RIPORTARE Euro			29.973.252,80
					283.754.412,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			283.754.412,53
3746	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	22,400	1,050	23,52
3747	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	25,600	4,790	122,62
3748	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)			
		kg	624,000	3,000	1.872,00
3749	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	25,600	7,000	179,20
3750	PA.20.E1.04.a	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 60x60x60 (Euro ottantaduevirgolanoventocentoventi)			
		DI	12,00	82,920	995,04
3751	PA.20.E1.04.b	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 100x100x100 (Euro centonovantacinquevirgolatrecentodieci)			
		DI	3,00	195,310	585,93
3752	PA.30.50.a	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 63 (Euro settevirgoladuecentosessanta)			
		ml	1.160,000	7,260	8.421,60
3753	PA.30.50.b	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro ottovirgoladuecentosessanta)			
		ml	580,000	8,260	4.790,80
3754	PA.30.50.c	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro diecivirgolanoventocentoventi)			
		ml	805,000	10,920	8.790,60
		TOTALE GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			25.819,71
		GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
3755	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			8.869.410,82
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			29.999.034,11
		A RIPORTARE Euro			283.780.193,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			283.780.193,84
3756	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	mq 295,625	15,310	4.526,02
3757	PA.20.173.B	(Euro ventunovirgolazerozerozero)	cad 16,05	43,120	692,08
3758	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 893,750	21,000	18.768,75
3759	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	ml 481,250	3,360	1.617,00
3760	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc 85,938	67,870	5.832,61
			ml 825,000	18,000	14.850,00
		TOTALE GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			46.286,46
		GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
3761	PA.30.07.05.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoventi)			
3762	PA.30.07.05.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinqua ta)	ml 3,000	761,820	2.285,46
3763	PA.30.07.10.01	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 100 W (Euro settecentocinquantaquattrovirgolaquattrocent ottanta)	ml 74,000	784,650	58.064,10
3764	PA.30.07.10.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoventi)	ml 26,000	754,480	19.616,48
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			8.995.663,32
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.125.286,61
		A RIPORTARE Euro			283.906.446,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			283.906.446,34
3765	PA.30.07.10.03	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinquanta)	12,000	761,820	9.141,84
3766	PA.30.07.10.04	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 400 W (Euro settecentonovantanovevirgoladuecentoquaranta)	26,000	784,650	20.400,90
3767	PA.30.07.75.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Elemento fotosensibile Elemento fotosensibile (Euro milleduecentonovantunvirgolatrecentosessanta)	328,000	799,240	262.150,72
3768	PA.30.09.40	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce in galleria tipo ordinario (Euro centosettantunvirgoladuecentonovanta)	2,000	1.291,360	2.582,72
3769	PA.30.09.45	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce sicurezza/emergenza in galleria (Euro duecentocinquantasettevirgolasettecentosessanta)	336,000	171,290	57.553,44
			133,000	257,760	34.282,08
		TOTALE GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Euro			466.077,74
		GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT			
3770	PA.30.05.05.01	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 150x75 mm (Euro sessantottovirgolanoventosessanta)			
3771	PA.30.05.06.01	CANALIZZAZIONI Setto separatore in acciaio inox Setto separatore in acciaio inox h=75 mm (Euro diciassettevirgolaottocentosettanta)	1.314,50	68,960	90.647,92
3772	PA.30.06.10.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x6 mm ² (Euro duevirgolasettecentoquaranta)	1.314,50	17,870	23.490,12
3773	PA.30.06.10.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x25 mm ²	1.232,00	2,740	3.375,68
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			9.499.288,74
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.628.912,03
		A RIPORTARE Euro			284.410.071,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro (Euro settevirgolacentocinquanta)			284.410.071,76
3774	PA.30.06.15.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x6 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi)	3.212,00	7,150	22.965,80
3775	PA.30.06.15.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x10 mm ² (Euro settevirgolatrecentonovanta)	1.606,00	5,220	8.383,32
3776	PA.30.06.15.307	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x25 mm ² (Euro dodicivirgolaseicento)	869,00	7,390	6.421,91
3777	PA.30.06.20.06	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 16 mm ² (Euro unovirgolacinquecentodieci)	1.606,00	12,600	20.235,60
			2.475,00	1,510	3.737,25
		TOTALE GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT Euro			179.257,60
		GA18 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE			
3778	PA.30.10.06.12	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto per galleria Allacciamento a cartello segnaletico (qualsiasi lato della galleria) (Euro duecentosettantaseivirgolaottocentonovanta)			
3779	PA.30.12.05	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Segnale luminoso bifacciale (Euro ottocentoventinovevirgolanoventodieci)	13,000	276,890	3.599,57
3780	PA.30.12.25	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Indicazione triangolare retroilluminata distanza da uscite all'aperto (Euro milletrecentodiciannovevirgolaquattrocentoquaranta)	4,000	829,910	3.319,64
3781	PA.30.12.40	IMPIANTO SEGNALETICA LUMINOSA Cartello composito per indicazione pericolo-avaria (Euro millesettecentoundicivirgolatrecento)	7,000	1.319,440	9.236,08
3782	PA.30.20.05	Postazione S.O.S. costituita da unità di chiamata e unità fonica	2,000	1.711,300	3.422,60
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			9.580.610,51
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.710.233,80
		A RIPORTARE Euro			284.491.393,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro cinquemilanovecentottantavirgolatrecento)			284.491.393,53
3783	PA.30.20.50	ml Cavo telefonico TE- 10x2x0,9 QT/H5E diam. 0,9 mm (Euro trevirgolatrecentosettanta)	4,000	5.980,300	23.921,20
3784	PA.30.21.30	ml Impianto supervisione galleria Monte Campese 1 (Euro quattromilacinquecentonovantaseivirgola640)	808,50	3,370	2.724,65
		ml TOTALE GA18 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI COMUNICAZIONE Euro	1,000	4.596,640	4.596,64
		GA21 - CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE TRA GALLERIA ARTIFICIALI GA03 - GA04			50.820,38
3785	PA.30.01.05.05	ml Trasformatori in resina Trasformatore potenza 630 kVA (Euro novemilasettecentottovirgolacinquecentodieci)			
3786	PA.30.01.10	ml Scomparto contenimento trasformatore (Euro millequattrocentottantaseivirgolatrecentotrent a)	2,000	9.708,510	19.417,02
3787	PA.30.01.25	ml Unità di protezione generale (Euro diciottomilacinquecentosessantacinquevirgola 400)	2,000	1.486,330	2.972,66
3788	PA.30.01.35	ml Scomparto protezione con sezionatore e fusibili (Euro tremilaseicentoquarantavirgolasettecentoventi)	1,000	18.565,400	18.565,40
3789	PA.30.01.50.01	ml Rifasamento fisso per trasformatore Rifasamento fisso per trasformatore 10 kvar (Euro centounovirgolacentoventi)	2,000	3.640,720	7.281,44
3790	PA.30.01.55.08	ml Rifasamento automatico Rifasatore automatico 200 kvar - batterie: 25-25-50-50-50 kvar (Euro duemilaseicentosessantaquattrovirgolaottoce ntosettanta)	2,000	101,120	202,24
3791	PA.30.01.60	ml Accessori di cabina (Euro milleduecentonovantaquattrovirgolaquattroce ntoventi)	1,000	2.664,870	2.664,87
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			9.662.956,63
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.792.579,92
		A RIPORTARE Euro			284.573.739,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			284.573.739,65
3792	PA.30.01.65	Interblocchi sicurezza e allarmi di cabina (Euro millequattrocentosettantacinquevirgolazerozer ozero)	1,000	1.294,420	1.294,42
3793	PA.30.01.70	Pulsante di sgancio in emergenza (Euro sessantottovirgolaseicentoquaranta)	1,000	1.475,000	1.475,00
3794	PA.30.02.10.05	GRUPPI ELETTOGENI Gruppo elettrogeno da esterno Gruppo elettrogeno da esterno potenza continua 210 kVA (Euro quarantaduemilaottocentosessantatavirgol a870)	3,000	68,640	205,92
3795	PA.30.03.05.15	GRUPPI DI CONTINUITA' Gruppi di continuità trifase/trifase autonomia 30' min. Gruppo di continuità 160 kVA autonomia 30' min. (Euro venticinquemilaseicentotrentaduevirgolacent quaranta)	1,000	42.869,870	42.869,87
3796	PA.30.04.05.20	QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico bassa tensione Quadro elettrico generale bassa tensione QEG9 (Euro undicimilaseicentoquattordicivirgolanovent dieci)	1,000	25.632,140	25.632,14
3797	PA.30.05.05.01	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 150x75 mm (Euro sessantottovirgolanoventosessanta)	1,000	11.614,910	11.614,91
3798	PA.30.06.05.015	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7R 1x240 mm ² (Euro tredicivirgolatrecentosettanta)	16,50	68,960	1.137,84
3799	PA.30.06.05.203	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)R 0,6/1kV Cavo FG7OR 3x4 mm ² (Euro unovirgolasettecentosessanta)	165,00	13,370	2.206,05
3800	PA.30.06.20.15	CONDUTTORI Cavo tipo N0G9-K 450/750 V Cavo N07G9-K 240 mm ² (Euro quattordicivirgolasettecentoventi)	33,00	1,760	58,08
3801	PA.30.06.50.009	CONDUTTORI Cavo media tensione unipolare tipo RG7H1R 12/20 kV Cavo RG7H1R 12/20 kV 240 mm ² (Euro diciottovirgolazerosessanta)	27,50	14,720	404,80
			60,00	18,060	1.083,60
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			9.750.939,26
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.880.562,55
		A RIPORTARE Euro			284.661.722,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			284.661.722,28
3802	PA.30.07.15.06	APPARECCHI ILLUMINANTI Plafoniere in policarbonato IP55 Plafoniera con lampada 2x58 W (Euro settantatrevirgolasettecentoventi)			
		ml	4,000	73,720	294,88
3803	PA.30.08.05.10	APPARECCHI ILLUMINANTI DI SICUREZZA Apparecchio illuminante autoalimentato tipo S.E. classe II - IP 65 Apparecchio illuminante autoalimentato 24 W (Euro duecentoseivirgolasettecentotrenta)			
		ml	3,000	206,730	620,19
3804	PA.30.09.05.01	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce a semplice interruzione (Euro ventinovevirgolacinquecentosessanta)			
		ml	3,000	29,560	88,68
3805	PA.30.09.05.05	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido Punto luce aggiunto (Euro diciottovirgolaquattrocentonovanta)			
		ml	4,000	18,490	73,96
3806	PA.30.10.05.11	DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Derivazioni vista a parete e/o soffitto IP55, in PVC rigido N.1 presa CEE 2P+T 16A con fusibili (Euro sessantaduevirgolanoventodiec i)			
		ml	1,000	62,910	62,91
3807	PA.30.11.05.02	IMPIANTO DI TERRA Corda di rame per installazione direttamente interrata in scavo predisposto. Corda di rame nudo 50 mm ² (Euro cinquevirgolacentosessanta)			
		ml	40,00	5,160	206,40
3808	PA.30.11.10.02	IMPIANTO DI TERRA Dispersore di terra a picchetto Picchetto a croce in acciaio zincato 50x50x5 mm - lunghezza 2 m (Euro trentatrevirgolazerosessanta)			
		ml	4,000	33,060	132,24
3809	PA.30.11.15	IMPIANTO DI TERRA Impianto equipotenziale di cabina (Euro duecentosessantatrevirgolacinquecentodiec i)			
		ml	1,000	269,510	269,51
		TOTALE GA21 - CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE TRA GALLERIA ARTIFICIALI GA03 - GA04 Euro			140.835,03
		GA22 - FABBRICATO CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE TRA GALLERIA ARTIFICIALI GA03 - GA04			
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			9.752.688,03
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.882.311,32
		A RIPORTARE Euro			284.663.471,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			284.663.471,05
3810	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	200,000	2,590	518,00
3811	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	143,592	4,790	687,81
3812	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	457,150	15,310	6.998,97
3813	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	19.402,000	0,640	12.417,28
3814	B.6.05.b	INTONACO LISCIO DI CEMENTO DELLO SPESSORE DI MM 20 (Euro trevirgolaquattrocentodieci)			
		mq	405,510	3,410	1.382,79
3815	B.7.27.a	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 100 E SPESSORE > MM 3,2 (Euro cinquevirgolazero settanta)			
		ml	21,000	5,070	106,47
3816	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	151,890	17,370	2.638,33
3817	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	6,00	43,120	258,72
3818	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
		mc	15,725	67,870	1.067,26
3819	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)			
		mc	100,513	82,310	8.273,23
3820	PA.20.B3.12.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA			
		A RIPORTARE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro			9.787.036,89
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			30.916.660,18
		A RIPORTARE Euro			284.697.819,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro ottantacinquevirgolannovecentocinquanta)			284.697.819,91
3821	PA.20.G01.05.a	mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 2000 X 2150) (Euro millecinquecentonovantavirgolaseicentoquaranta)	93,513	85,950	8.037,44
3822	PA.20.G01.05.b	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTA TAGLIAFUOCO" REI 120 A DUE BATTENTI (LARGH. X ALT = MM 1500 X 2150) (Euro millecentodiciottovirgolatrecento)	2,00	1.590,640	3.181,28
3823	PA.20.G01.10	cad OPERE DI FINITURA PER FABBRICATI TECNOLOGICI (Euro sessantavirgolacinquecentosessanta)	1,00	1.118,300	1.118,30
		mq 127,750		60,560	7.736,54
		TOTALE GA22 - FABBRICATO CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE TRA GALLERIA ARTIFICIALI GA03 - GA04 Euro			54.422,42
		TOTALE GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+188,45 A KM 7+525,00 Euro A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			9.807.110,45 30.936.733,74 284.717.893,47
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			284.717.893,47
		GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO			
3824	B.2.16.a	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO MM 65/90 (Euro diecivirgolaquattrocento)			
		ml	12.360,000	10,400	128.544,00
3825	B.2.16.d	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO MM 200/240 (Euro ventitrevirgolaquattrocentotrenta)			
		ml	11.560,000	23,430	270.850,80
3826	B.2.17.c	MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE DIAM. ESTERNO MM 200/240 - GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE (Euro quindicivirgolaseicentotrenta)			
		ml	11.560,000	15,630	180.682,80
3827	B.2.22.b	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE IN ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA (Euro zerovirgolasettecentodieci)			
		kg	231.200,000	0,710	164.152,00
3828	B.2.25	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE PER PARATIE (Euro zerovirgolaottocentose settanta)			
		kg	82.469,340	0,870	71.748,33
3829	B.2.35.d	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 200/240 (Euro ventivirgolacinquecentoquaranta)			
		ml	9.890,634	20,540	203.153,62
3830	B.2.36./2	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE (Euro zerovirgolaquattrocentoquaranta)			
		cad	40.334,48	0,440	17.747,17
3831	B.2.37./1.a	PERFORO DA MM 60 - 90 (Euro trevirgoladuecentoventi)			
		ml	12.360,000	3,220	39.799,20
3832	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	312,000	15,310	4.776,72
3833	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	766,080	15,310	11.728,68
3834	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA			
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			1.093.183,32
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			32.029.917,06
		A RIPORTARE Euro			285.811.076,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			285.811.076,79
		(Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
3835	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	219.376,000	0,640	140.400,64
3836	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	59.840,000	0,640	38.297,60
3837	B.6.04.b	kg RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 10 (Euro diciassettevirgolanovecentoquaranta)	75.331,050	0,640	48.211,87
3838	PA.20.B2.01	mq TREFOLO PER TIRANTI ACC.ARMONICO ESCLUSE TESTATE DI ANCORAGGIO FINO A 100 T (Euro ventottovirgolatrecentoquaranta)	2.852,500	17,940	51.173,85
3839	PA.20.B2.07.a	ml PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 800 (Euro centosettevirgolasettecento)	9.890,634	28,340	280.300,57
3840	PA.20.B3.11.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	2.022,216	107,700	217.792,66
3841	PA.20.B3.12.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantavirgolanovecentottanta)	598,400	82,310	49.254,30
		mc	171,600	80,980	13.896,17
		TOTALE GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO Euro			1.932.510,98
		GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO			
3842	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			1.932.510,98
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			32.869.244,72
		A RIPORTARE Euro			286.650.404,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			286.650.404,45
3843	A.1.04	SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE MECCANICO (MARTELLONE) (Euro undecivirgolaquattrocentosessanta)	40.957,400	2,590	106.079,67
3844	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	61.436,100	11,460	704.057,71
3845	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	505.746,00	0,150	75.861,90
3846	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	36.565,150	0,750	27.423,86
			50.574,600	7,000	354.022,20
TOTALE GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO APERTO Euro					1.267.445,34
GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO					
3847	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3848	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	1.136,000	15,310	17.392,16
3849	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	956.508,800	0,640	612.165,63
3850	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	1.280,772	67,870	86.926,00
			11.956,360	82,310	984.127,99
TOTALE GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO Euro					1.700.611,78
A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro					4.900.568,10
A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro					35.837.301,84
A RIPORTARE Euro					289.618.461,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			289.618.461,57
		GA05 - CALOTTA / PIEDRITTI			
3851	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3852	B.4.19.a	CENTINATURA PER CASSEFORME PER VOLTE DI GALLERIE ARTIFICIALI PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI (Euro undicivirgolasettecentottanta)	mq 10.100,000	15,310	154.631,00
3853	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 12.111,600	11,780	142.674,65
3854	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 1206139,200	0,640	771.929,09
			mc 15.076,740	89,080	1.343.036,00
		TOTALE GA05 - CALOTTA / PIEDRITTI Euro			2.412.270,74
		GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO			
3855	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
3856	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	mq 12.919,940	2,250	29.069,87
3857	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	mq 12.919,940	17,370	224.419,36
3858	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	kg 24.265,996	0,880	21.354,08
			mc 1.174,540	74,460	87.456,25
		TOTALE GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO Euro			362.299,56
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			7.675.138,40
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			38.611.872,14
		A RIPORTARE Euro			292.393.031,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			292.393.031,87
		GA08 - SOVRASTRUTTURA			
3859	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
		mc	6.258,000	1,050	6.570,90
3860	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)			
		mc	2.503,200	8,950	22.403,64
3861	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	750,960	63,290	47.528,26
3862	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosessanta)			
		mq	5.006,400	3,960	19.825,34
3863	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)			
		mc	138,320	91,130	12.605,10
3864	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	2.240,000	7,610	17.046,40
		TOTALE GA08 - SOVRASTRUTTURA Euro			125.979,64
		GA09 - OPERE DI FINITURA			
3865	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	614,000	15,310	9.400,34
3866	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	84.751,200	0,640	54.240,77
3867	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			7.864.759,15
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			38.801.492,89
		A RIPORTARE Euro			292.582.652,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			292.582.652,62
3868	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta)	mq 8.046,000	14,630	117.712,98
3869	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	ml 554,412	9,870	5.472,05
3870	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml 554,400	1,360	753,98
3871	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)	cad 89,40	43,120	3.854,93
3872	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)	ml 894,000	10,590	9.467,46
3873	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	ml 447,000	17,040	7.616,88
3874	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	kg 3.605,800	3,000	10.817,40
3875	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta)	mc 1.059,390	82,310	87.198,39
3876	PA.20.C3.25.a	VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta)	mc 27,300	74,460	2.032,76
			mq 3.129,000	6,340	19.837,86
		TOTALE GA09 - OPERE DI FINITURA Euro			328.405,80
		GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			8.129.523,84
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			39.066.257,58
		A RIPORTARE Euro			292.847.417,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			292.847.417,31
3877	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	mc		
3878	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazerose settanta)	15.253,750	1,050	16.016,44
3879	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocento settanta)	mq 1.378,000	23,070	31.790,46
3880	F.01	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI (Euro zerovirgolaseicento settanta)	mq 1.378,000	28,470	39.231,66
3881	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocento cinquanta)	mq 9.376,080	0,670	6.281,97
3882	PA.20.E3.01.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE ELEMENTI DI 3.00x3.00x0.73 CON LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3.00 M (Euro centoventunovirgolaottocento quaranta)	mq 9.376,080	0,850	7.969,67
			mq 3.603,750	121,840	439.080,90
		TOTALE GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			540.371,10
		GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
3883	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocento venti)	cad 223,50	44,420	9.927,87
3884	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecento venti)	cad 229,50	85,220	19.557,99
3885	PA.10.305.a	FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' IN LAMIERA ALLUM. 25/10 CM 70 x 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL. 1)	cad 229,50	85,220	19.557,99
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			8.699.380,80
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			39.636.114,54
		A RIPORTARE Euro			293.417.274,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro centotrentavirgolacentocinquanta)			293.417.274,27
3886	PA.10.307.a	cad FORNITURA DI DELINEATORI SEGNALETICI PER GALLERIA DEL TIPO MONOFACCIALE IN PELLICOLA CLASSE 2 (Euro trentaseivirgolaquattrocentodieci)	2,00	130,150	260,30
3887	PA.10.319.a	cad FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60 ALTEZZA M 3,00 (Euro tredicivirgolasettecentoquaranta)	2,00	36,410	72,82
3888	PA.10.339.b	cad POSA IN OPERA DI CATADIOTTRO PER BARRIERE IN CALCESTRUZZO TIPO NEW JERSEY SU BARRIERA LATERALE (Euro zerovirgolaseicentoventi)	8,00	13,740	109,92
3889	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	223,50	0,620	138,57
		ml TOTALE GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	1.788,000	0,650	1.162,20
		GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA			31.229,67
3890	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3891	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	2.020,440	15,310	30.932,94
3892	PA.20.B3.15.b	kg CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	24.138,000	0,640	15.448,32
		mc TOTALE GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA Euro	268,200	82,540	22.137,23
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			8.769.643,10
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			39.706.376,84
		A RIPORTARE Euro			293.487.536,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			293.487.536,57
		GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI			
3893	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
3894	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)	352,00	0,150	52,80
3895	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	30,800	1,050	32,34
3896	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	35,200	4,790	168,61
3897	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	616,000	3,000	1.848,00
3898	PA.20.E1.04.a	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 60x60x60 (Euro ottantaduevirgolanovecentoventi)	35,200	7,000	246,40
3899	PA.20.E1.04.b	POZZETTO PREFABBRICATO CALCESTRUZZO DIM. CM 100x100x100 (Euro centonovantacinquevirgolatrecentodieci)	10,00	82,920	829,20
3900	PA.30.50.a	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 63 (Euro settevirgoladuecentosessanta)	4,00	195,310	781,24
3901	PA.30.50.b	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 110 (Euro ottovirgoladuecentosessanta)	840,000	7,260	6.098,40
3902	PA.30.50.c	CAVIDOTTO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DEL DIAMETRO MM 160 (Euro diecivirgolanovecentoventi)	390,000	8,260	3.221,40
			145,000	10,920	1.583,40
		TOTALE GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			14.861,79
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			8.784.504,89
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			39.721.238,63
		A RIPORTARE Euro			293.502.398,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			293.502.398,36
		GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI			
3903	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3904	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoveni)	mq 274,100	15,310	4.196,47
3905	PA.20.173.B	(Euro ventunovirgolazerozerozero)	cad 14,90	43,120	642,49
3906	PA.20.811.c	CORDA IN NUDO, PER IMPIANTI DI DISPERSIONE E DI MESSA A TERRA SEZ. 35 MMQ (7x Ø 2,5 mm). (Euro trevirgolatrecentosessanta)	ml 835,000	21,000	17.535,00
3907	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	ml 447,000	3,360	1.501,92
3908	PA.20.E1.02	TRITUBO IN PHED, CLASSE PN10, DIAM. 50 MM. (Euro diciottovirgolazerozerozero)	mc 79,700	67,870	5.409,24
			ml 759,000	18,000	13.662,00
		TOTALE GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI Euro			42.947,12
		GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
3909	PA.30.07.05.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica simmetrica Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinqua ta)			
3910	PA.30.07.10.02	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 150 W (Euro settecentosessantunovirgolaottocentoveni)	ml 58,000	784,650	45.509,70
3911	PA.30.07.10.03	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 250 W (Euro settecentottantaquattrovirgolaseicentocinqua ta)	ml 12,000	761,820	9.141,84
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			8.882.103,55
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			39.818.837,29
		A RIPORTARE Euro			293.599.997,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			293.599.997,02
3912	PA.30.07.10.04	APPARECCHI ILLUMINANTI Proiettori in acciaio inox con ottica in controflusso Proiettore con potenza 400 W (Euro settecentonovantanovevirgoladuecentoquaranta)	12,000	784,650	9.415,80
3913	PA.30.07.75.05	APPARECCHI ILLUMINANTI Elemento fotosensibile Elemento fotosensibile (Euro milleduecentonovantunvirgolatrecentosessanta)	328,000	799,240	262.150,72
3914	PA.30.09.40	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce in galleria tipo ordinario (Euro centosettantunvirgoladuecentonovanta)	2,000	1.291,360	2.582,72
3915	PA.30.09.45	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Punto luce sicurezza/emergenza in galleria (Euro duecentocinquantesettevirgolasettecentosessanta)	264,000	171,290	45.220,56
			146,000	257,760	37.632,96
		TOTALE GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE Euro			411.654,30
		GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT			
3916	PA.30.05.05.03	CANALIZZAZIONI Canale in acciaio inox, sezione a "C" Canale dim. 300x75 mm (Euro centoduevirgolazerottanta)			
3917	PA.30.05.06.01	CANALIZZAZIONI Setto separatore in acciaio inox Setto separatore in acciaio inox h=75 mm (Euro diciassettevirgolaottocentosettanta)	1.050,50	102,080	107.235,04
3918	PA.30.06.10.008	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x35 mm ² (Euro trevirgolacentonovanta)	1.050,50	17,870	18.772,44
3919	PA.30.06.10.009	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x50 mm ² (Euro quattrovirgolaquattrocentodieci)	2.706,00	3,190	8.632,14
3920	PA.30.06.10.010	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x70 mm ²	2.970,00	4,410	13.097,70
		A RIPORTARE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			9.386.843,63
		A RIPORTARE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			40.323.577,37
		A RIPORTARE Euro			294.104.737,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI

GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.104.737,10
		(Euro cinquevirgolacinquecentotrenta)			
3921	PA.30.06.10.011	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7M1 1x95 mm ² (Euro seivirgolasettecento)	8.118,00	5,530	44.892,54
3922	PA.30.06.10.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1kV Cavo FG7OM1 4x10 mm ² (Euro trevirgolasettecentonovanta)	8.910,00	6,700	59.697,00
3923	PA.30.06.15.008	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x35 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi)	2.794,00	3,790	10.589,26
3924	PA.30.06.15.010	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 1x70 mm ² (Euro ottovirgolacentottanta)	2.970,00	5,220	15.503,40
3925	PA.30.06.15.304	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x6 mm ² (Euro cinquevirgoladuecentoventi)	8.910,00	8,180	72.883,80
3926	PA.30.06.15.305	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x10 mm ² (Euro settevirgolatrecentonovanta)	572,00	5,220	2.985,84
3927	PA.30.06.15.306	CONDUTTORI Cavo tipo FG10(O)M1 0,6/1kV CEI 20-45 Cavo FG10OM1 CEI 20-45 - 4x16 mm ² (Euro novevirgolaottocentoventi)	1.441,00	7,390	10.648,99
		ml	1.353,00	9,820	13.286,46
		TOTALE GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT E BT Euro			378.224,61
		TOTALE GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE CAMPESE DA KM 7+581,25 A KM 7+833,38 Euro			9.617.330,92
		TOTALE GA - GALLERIE ARTIFICIALI Euro			40.554.064,66
		A RIPORTARE Euro			294.335.224,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.335.224,39
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
3928	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
3929	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	952,000	2,590	2.465,68
3930	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	5.600,00	0,150	840,00
3931	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	392,000	0,750	294,00
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro	560,000	7,000	3.920,00
					7.519,68
		PO03 - FONDAZIONI			
3932	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3933	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	60,400	15,310	924,72
3934	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	11.352,000	0,640	7.265,28
3935	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	49,536	67,870	3.362,01
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro	113,520	89,080	10.112,36
					21.664,37
		A RIPORTARE PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00 Euro			29.184,05
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			29.184,05
		A RIPORTARE Euro			294.364.408,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.364.408,44
		PO04 - SPALLE			
3936	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3937	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 819,250	15,310	12.542,72
3938	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 24.659,000	0,640	15.781,76
			mc 246,590	89,080	21.966,24
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			50.290,72
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
3939	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
3940	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc 402,480	7,650	3.078,97
3941	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mq 686,840	2,250	1.545,39
3942	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta)	mq 877,200	2,250	1.973,70
3943	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	ml 130,000	9,870	1.283,10
3944	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	ml 130,000	1,360	176,80
		A RIPORTARE PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00 Euro			87.532,73
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			87.532,73
		A RIPORTARE Euro			294.422.757,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.422.757,12
		mq	686,840	17,370	11.930,41
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			19.988,37
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
3945	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
3946	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoovecentosessanta)	161,680	1,050	169,76
3947	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	114,480	3,960	453,34
3948	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	33,600	2,590	87,02
		mq	114,480	7,610	871,19
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			1.581,31
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
3949	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	182,700	35,480	6.482,20
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			6.482,20
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
3950	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
3951	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA	133,600	2,250	300,60
		A RIPORTARE PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00 Euro			107.827,25
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			107.827,25
		A RIPORTARE Euro			294.443.051,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.443.051,64
		(Euro quattrovirgolazeronovanta)			
3952	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	1.405,800	4,090	5.749,72
3953	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	601,200	3,820	2.296,58
		mc	230,600	11,560	2.665,74
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			11.012,64
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
3954	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)			
		ml	24,000	0,650	15,60
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			15,60
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
3955	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventocentoventi)			
		ml	16,000	185,920	2.974,72
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			2.974,72
		TOTALE PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233 Progr. 5+778,00 / 5+800,00 Euro			121.529,61
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			121.529,61
		A RIPORTARE Euro			294.456.754,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.456.754,00
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
3956	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	3.811,637	2,590	9.872,14
3957	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	3.811,637	2,590	9.872,14
3958	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc	3.811,637	2,590	9.872,14
3959	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	15.609,80	0,150	2.341,47
3960	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc/km	15.609,80	0,150	2.341,47
3961	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	3.094,895	0,750	2.321,17
3962	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanovecentodieci)			
		mc	3.094,895	0,750	2.321,17
3963	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanovecentodieci)			
		mc	151,000	23,910	3.610,41
3964	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	151,000	23,910	3.610,41
3965	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	844,193	4,790	4.043,68
3966	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN			
		mc	844,193	4,790	4.043,68
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			44.377,74
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			165.907,35
		A RIPORTARE Euro			294.501.131,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.501.131,74
		PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)			
3967	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)	% 98,72	20,000	1.974,40
3968	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	% 98,72	20,000	1.974,40
3969	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 1.560,980	7,000	10.926,86
			mc 1.560,980	7,000	10.926,86
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			70.180,26
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
3970	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
3971	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 123.200,000	0,640	78.848,00
3972	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventitrevirgolaquattrocentotrenta)	kg 123.200,000	0,640	78.848,00
3973	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventitrevirgolaquattrocentotrenta)	ml 1.232,000	123,430	152.065,76
			ml 1.232,000	123,430	152.065,76
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			461.827,52
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			532.007,78
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			653.537,39
		A RIPORTARE Euro			294.988.761,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 PROGR. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			294.988.761,78
		PO03 - FONDAZIONI			
3974	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3975	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 312,480	15,310	4.784,07
3976	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 312,480	15,310	4.784,07
3977	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 68.570,000	0,640	43.884,80
3978	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 68.570,000	0,640	43.884,80
3979	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mc 102,329	67,870	6.945,07
3980	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 102,329	67,870	6.945,07
3981	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 685,699	89,080	61.082,07
		mc 685,699		89,080	61.082,07
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			233.392,02
		PO04 - SPALLE			
3982	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 PROGR. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			765.399,80
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			886.929,41
		A RIPORTARE Euro			295.222.153,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.222.153,80
3983	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 998,242	15,310	15.283,09
3984	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 998,242	15,310	15.283,09
3985	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 55.179,000	0,640	35.314,56
3986	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 55.179,000	0,640	35.314,56
3987	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 551,122	89,080	49.093,95
			mc 551,122	89,080	49.093,95
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			199.383,20
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
3988	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
3989	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 33,830	15,310	517,94
3990	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 33,830	15,310	517,94
3991	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 1.137,000	0,640	727,68
			kg 1.137,000	0,640	727,68
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			967.274,24
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.088.803,85
		A RIPORTARE Euro			295.424.028,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 PROGR. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.424.028,24
3992	B.7.11	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanoventodici)			
		mc	1,408	10,910	15,36
3993	B.7.11	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanoventodici)			
		mc	1,408	10,910	15,36
3994	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)			
		ml	66,800	592,410	39.572,99
3995	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)			
		ml	66,800	592,410	39.572,99
3996	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	11,370	89,080	1.012,84
3997	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	11,370	89,080	1.012,84
		TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			83.693,62
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
3998	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodici)			
		mq	1.456,400	15,310	22.297,48
3999	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodici)			
		mq	64,962	15,310	994,57
4000	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodici)			
		mq	64,962	15,310	994,57
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 PROGR. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.071.768,67
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.193.298,28
		A RIPORTARE Euro			295.528.522,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.528.522,67
4001	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	1.456,400	15,310	22.297,48
4002	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	64,962	15,310	994,57
4003	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	41,280	21,450	885,46
4004	B.4.18.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 (Euro seicentoquattrovirgoladuecentoquaranta)	41,280	21,450	885,46
4005	B.4.18.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 (Euro seicentoquattrovirgoladuecentoquaranta)	44,00	604,240	26.586,56
4006	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	44,00	604,240	26.586,56
4007	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	27.244,800	0,640	17.436,67
4008	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	16.466,000	0,640	10.538,24
4009	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	27.244,800	0,640	17.436,67
4010	B.5.13	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	16.466,000	0,640	10.538,24
4011	B.5.13	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	22.704,000	1,420	32.239,68
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.238.194,26
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.359.723,87
		A RIPORTARE Euro			295.694.948,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.694.948,26
4012	B.5.16.b	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	22.704,000 kg	1,420	32.239,68
4013	B.5.16.b	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	612,530 kg	1,850	1.133,18
4014	B.6.17	TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanovecentottanta)	612,530 kg	1,850	1.133,18
4015	B.6.17	TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanovecentottanta)	542,592 mq	8,980	4.872,48
4016	B.7.25	BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	542,592 mq	8,980	4.872,48
4017	B.7.25	BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	48,000 kg	2,240	107,52
4018	B.7.26	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	48,000 kg	2,240	107,52
4019	B.7.26	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	4,00 cad	85,800	343,20
4020	B.7.27.c	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)	4,00 cad	85,800	343,20
4021	B.7.27.c	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)	24,000 ml	9,010	216,24
4022	B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI	24,000 ml	9,010	216,24
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.283.779,18
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.405.308,79
		A RIPORTARE Euro			295.740.533,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.740.533,18
		(Euro unovirgolanovecentocinquanta)			
4023	B.7.31	ml FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanovecentocinquanta)	206,400	1,950	402,48
4024	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	206,400	1,950	402,48
4025	PA.20.B3.15.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	164,662	89,080	14.668,09
4026	PA.20.B3.16.c	mc CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanovecentottanta)	164,662	89,080	14.668,09
4027	PA.20.B3.16.c	mc CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanovecentottanta)	317,856	128,980	40.997,07
		mc	317,856	128,980	40.997,07
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			347.437,84
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
4028	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
4029	D.04.c	mq CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	404,352	3,960	1.601,23
		mq	404,352	3,960	1.601,23
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.399.116,92
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.520.646,53
		A RIPORTARE Euro			295.855.870,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 PROGR. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.855.870,92
4030	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	145,152	2,590	375,94
4031	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	145,152	2,590	375,94
4032	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirlolaseicentodieci)			
		mq	397,440	7,610	3.024,52
4033	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirlolaseicentodieci)			
		mq	397,440	7,610	3.024,52
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			10.003,38
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
4034	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	170,100	35,480	6.035,15
4035	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	170,100	35,480	6.035,15
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			12.070,30
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4036	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	800,800	2,250	1.801,80
4037	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	800,800	2,250	1.801,80
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 PROGR. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.419.789,94
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.541.319,55
		A RIPORTARE Euro			295.876.543,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.876.543,94
4038	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	mq 800,800	2,250	1.801,80
4039	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	kg 686,400	4,090	2.807,38
4040	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 686,400	4,090	2.807,38
4041	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 2.162,160	3,820	8.259,45
4042	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	kg 291,060	3,820	1.111,85
4043	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	mc 307,260	11,560	3.551,93
			mc 307,260	11,560	3.551,93
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			25.693,52
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4044	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
4045	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	cad 34,40	44,420	1.528,05
4046	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 34,40	44,420	1.528,05
		A RIPORTARE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.446.737,76
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.568.267,37
		A RIPORTARE Euro			295.903.491,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.903.491,76
4047	PA.10.297.d	cad FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	34,40	85,220	2.931,57
4048	PA.10.394.b	cad STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	34,40	85,220	2.931,57
4049	PA.10.394.b	ml STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	103,200	0,650	67,08
		ml TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro	103,200	0,650	67,08
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			9.053,40
4050	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
4051	PA.10.264.c	ml BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)	97,200	185,920	18.071,42
		ml TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro	97,200	185,920	18.071,42
		TOTALE PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238 Progr. 5+920,00 / 5+930,00 Euro			1.488.877,90
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.610.407,51
		A RIPORTARE Euro			295.945.631,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 PROGR. 6+158,00 / 6+167,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			295.945.631,90
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
4052	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4053	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 5.013,000	2,590	12.983,67
4054	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 39.510,80	0,150	5.926,62
4055	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 3.013,200	0,750	2.259,90
4056	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)	mc 1.951,277	4,790	9.346,62
4057	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	% 129,84	20,000	2.596,80
			mc 3.951,080	7,000	27.657,56
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			60.771,17
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
4058	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4059	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventitvirgolaquattrocentotrenta)	kg 162.400,000	0,640	103.936,00
			ml 1.624,000	123,430	200.450,32
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			304.386,32
		A RIPORTARE PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 PROGR. 6+158,00 / 6+167,00 Euro			365.157,49
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.975.565,00
		A RIPORTARE Euro			296.310.789,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 PROGR. 6+158,00 / 6+167,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			296.310.789,39
		PO03 - FONDAZIONI			
4060	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4061	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 320,020	15,310	4.899,51
4062	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 75.629,000	0,640	48.402,56
4063	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 102,988	67,870	6.989,80
			mc 756,289	89,080	67.370,22
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			127.662,09
		PO04 - SPALLE			
4064	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4065	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 1.061,858	15,310	16.257,05
4066	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 40,440	15,310	619,14
4067	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	kg 43.595,000	0,640	27.900,80
4068	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 1.848,000	0,640	1.182,72
		A RIPORTARE PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 PROGR. 6+158,00 / 6+167,00 Euro			538.779,29
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			2.149.186,80
		A RIPORTARE Euro			296.484.411,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 Progr. 6+158,00 / 6+167,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			296.484.411,19
4069	PA.20.B3.15.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	435,787	89,080	38.819,91
		mc TOTALE PO04 - SPALLE Euro	18,480	89,080	1.646,20
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			86.425,82
4070	B.7.11	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanoventodiecì)			
4071	B.7.19.a	mc GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodie ci)	1,408	10,910	15,36
		ml TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro	67,400	592,410	39.928,43
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			39.943,79
4072	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodiecì)			
4073	B.4.01	mq CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodiecì)	1.456,400	15,310	22.297,48
4074	B.4.16	mq COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	65,798	15,310	1.007,37
4075	B.4.18.c	mq POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 (Euro seicentoquattrovirgoladuecentoquaranta)	41,280	21,450	885,46
4076	B.5.09./d	cad TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	44,00	604,240	26.586,56
		A RIPORTARE PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 Progr. 6+158,00 / 6+167,00 Euro			669.966,06
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			2.280.373,57
		A RIPORTARE Euro			296.615.597,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 Progr. 6+158,00 / 6+167,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			296.615.597,96
4077	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	27.244,800	0,640	17.436,67
4078	B.5.13	kg TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	16.511,000	0,640	10.567,04
4079	B.5.16.b	kg ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	22.704,000	1,420	32.239,68
4080	B.6.17	kg TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanoovecentottanta)	281,058	1,850	519,96
4081	B.7.25	mq BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	544,005	8,980	4.885,16
4082	B.7.26	kg BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	48,000	2,240	107,52
4083	B.7.27.c	cad GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)	4,00	85,800	343,20
4084	B.7.31	ml FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanoovecentocinquanta)	24,000	9,010	216,24
4085	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	206,400	1,950	402,48
4086	PA.20.B3.16.c	mc CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanoovecentottanta)	165,107	89,080	14.707,73
		A RIPORTARE PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 Progr. 6+158,00 / 6+167,00 Euro			751.391,74
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			2.361.799,25
		A RIPORTARE Euro			296.697.023,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 PROGR. 6+158,00 / 6+167,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			296.697.023,64
		mc	317,856	128,980	40.997,07
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			173.199,62
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
4087	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	398,475	3,960	1.577,96
4088	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	145,530	2,590	376,92
4089	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	398,480	7,610	3.032,43
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			4.987,31
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
4090	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	171,500	35,480	6.084,82
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			6.084,82
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4091	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	840,000	2,250	1.890,00
4092	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)			
		kg	5.148,000	4,090	21.055,32
4093	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO			
		A RIPORTARE PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 PROGR. 6+158,00 / 6+167,00 Euro			826.406,26
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			2.436.813,77
		A RIPORTARE Euro			296.772.038,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 Progr. 6+158,00 / 6+167,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			296.772.038,16
		(Euro trevirgolaottocentoventi)			
4094	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	kg 1.890,000	3,820	7.219,80
			mc 678,000	11,560	7.837,68
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			38.002,80
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4095	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
4096	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 34,66	44,420	1.539,60
4097	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	cad 34,66	85,220	2.953,73
			ml 103,950	0,650	67,57
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			4.560,90
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4098	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
			ml 98,000	185,920	18.220,16
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			18.220,16
		TOTALE PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248 Progr. 6+158,00 / 6+167,00 Euro A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			864.244,80
		A RIPORTARE Euro			2.474.652,31
					296.809.876,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			296.809.876,70
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
4099	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4100	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 2.790,000	2,590	7.226,10
4101	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 6.063,50	0,150	909,53
4102	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 2.083,500	0,750	1.562,63
4103	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 1.302,456	4,790	6.238,76
			mc 2.008,960	7,000	14.062,72
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			29.999,74
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
4104	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4105	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventitrevirgolaquattrocentotrenta)	kg 112.000,000	0,640	71.680,00
			ml 1.120,000	123,430	138.241,60
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			209.921,60
		PO03 - FONDAZIONI			
4106	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O			
		A RIPORTARE PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00 Euro			239.921,34
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			2.714.573,65
		A RIPORTARE Euro			297.049.798,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			297.049.798,04
4107	B.5.09./d	VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	264,900	15,310	4.055,62
4108	PA.20.B3.11.a	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) kg	63.252,000	0,640	40.481,28
4109	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	91,320	67,870	6.197,89
		CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta) mc	632,520	89,080	56.344,88
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			107.079,67
		PO04 - SPALLE			
4110	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4111	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) mq	774,099	15,310	11.851,46
4112	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta) kg	40.865,000	0,640	26.153,60
		mc	408,857	89,080	36.420,98
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			74.426,04
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
4113	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	47,040	15,310	720,18
		A RIPORTARE PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271	PROGR. 6+710,00 / 6+730,00 Euro		422.147,23
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			2.896.799,54
		A RIPORTARE Euro			297.232.023,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			297.232.023,93
4114	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	823,200	0,640	526,85
4115	B.7.11	APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanoventodieci)			
		mc	0,768	10,910	8,38
4116	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)			
		ml	74,860	592,410	44.347,81
4117	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	8,232	89,080	733,31
		TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			46.336,53
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
4118	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	1.703,712	15,310	26.083,83
4119	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	45,576	15,310	697,77
4120	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)			
		mq	554,700	21,450	11.898,32
4121	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)			
		mq	23,040	21,450	494,21
4122	B.4.18.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 (Euro novecentodiciottovirgolaottocento)			
		cad	12,00	918,800	11.025,60
4123	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD			
		Euro			517.963,31
		Euro			2.992.615,62
		Euro			297.327.840,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			297.327.840,01
		ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4124	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	16.948,800	0,640	10.847,23
4125	B.5.13	kg TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	17.249,000	0,640	11.039,36
4126	B.5.16.b	kg ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	13.363,200	1,420	18.975,74
4127	B.6.17	kg TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanovecentottanta)	256,872	1,850	475,21
4128	B.7.25	mq BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	619,392	8,980	5.562,14
4129	B.7.26	kg BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	48,000	2,240	107,52
4130	B.7.27.c	cad GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)	4,00	85,800	343,20
4131	B.7.31	ml FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanovecentocinquanta)	24,000	9,010	216,24
4132	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	230,400	1,950	449,28
4133	PA.20.B3.16.c	mc CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A.	172,490	89,080	15.365,41
		A RIPORTARE PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271	PROGR. 6+710,00 / 6+730,00 Euro		581.344,64
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			3.055.996,95
		A RIPORTARE Euro			297.391.221,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			297.391.221,34
		O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanoventottanta)			
		mc	187,862	128,980	24.230,44
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			137.811,50
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
4134	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoventosessanta)			
		mq	624,876	3,960	2.474,51
4135	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	81,354	2,590	210,71
4136	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	624,880	7,610	4.755,34
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			7.440,56
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
4137	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	91,525	35,480	3.247,31
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			3.247,31
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4138	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	884,000	2,250	1.989,00
4139	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)			
		A RIPORTARE PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00 Euro			618.251,95
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			3.092.904,26
		A RIPORTARE Euro			297.428.128,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			297.428.128,65
4140	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 1.716,000	4,090	7.018,44
4141	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	kg 2.386,800	3,820	9.117,58
			mc 428,850	11,560	4.957,51
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			23.082,53
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4142	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
4143	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	cad 38,76	85,220	3.303,13
			ml 116,220	0,650	75,54
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			3.378,67
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4144	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
			ml 90,980	185,920	16.915,00
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			16.915,00
		TOTALE PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ. 269-270 / 270-271 Progr. 6+710,00 / 6+730,00 Euro A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			659.639,15 3.134.291,46
		A RIPORTARE Euro			297.469.515,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			297.469.515,85
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
4145	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4146	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 6.352,560	2,590	16.453,13
4147	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 55.233,80	0,150	8.285,07
4148	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 4.007,580	0,750	3.005,69
4149	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)	mc 3.178,400	4,790	15.224,54
4150	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	% 164,53	20,000	3.290,60
			mc 5.523,380	7,000	38.663,66
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			84.922,69
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
4151	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4152	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventivirgolaquattrocentotrenta)	kg 268.800,000	0,640	172.032,00
			ml 2.688,000	123,430	331.779,84
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			503.811,84
		A RIPORTARE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73 Euro			588.734,53
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			3.723.025,99
		A RIPORTARE Euro			298.058.250,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 PROGR. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			298.058.250,38
		PO03 - FONDAZIONI			
4153	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4154	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 447,600	15,310	6.852,76
4155	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	kg 124.800,000	0,640	79.872,00
4156	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 178,464	67,870	12.112,35
			mc 1.248,000	89,080	111.171,84
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			210.008,95
		PO04 - SPALLE			
4157	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4158	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 1.802,569	15,310	27.597,33
4159	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 118.824,000	0,640	76.047,36
			mc 1.188,246	89,080	105.848,95
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			209.493,64
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
4160	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI			
		A RIPORTARE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 PROGR. 9+581,73 Euro			1.008.237,12
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			4.142.528,58
		A RIPORTARE Euro			298.477.752,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 PROGR. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			298.477.752,97
4161	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 33,792	15,310	517,36
4162	B.5.16.b	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	kg 528,000	0,640	337,92
4163	B.7.05./1.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO FISSO APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 125,100	1,850	231,44
4164	B.7.05./2.a	APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro quattrovirgolaquattrocentoventi)	ton 715	3,820	2.731,30
4165	B.7.05./3.a	APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro quattrovirgolanovecentoquaranta)	ton 3.575	4,420	15.801,50
4166	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	ton 4.290	4,940	21.192,60
4167	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	ml 119,000	592,410	70.496,79
			mc 5,280	89,080	470,34
		TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			111.779,25
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
4168	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mq 7.829,724	15,310	119.873,07
		A RIPORTARE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 PROGR. 9+581,73 Euro			1.239.889,44
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			4.374.180,90
		A RIPORTARE Euro			298.709.405,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			298.709.405,29
4169	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	302,280	15,310	4.627,91
4170	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)			
		mq	1.588,506	21,450	34.073,45
4171	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)			
		mq	325,404	21,450	6.979,92
4172	B.4.18.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 (Euro novecentodiciottovirgolaottocento)			
		cad	33,00	918,800	30.320,40
4173	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	64.198,000	0,640	41.086,72
4174	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	65.954,000	0,640	42.210,56
4175	B.5.13	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)			
		kg	25.938,000	1,420	36.831,96
4176	B.5.16.b	ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)			
		kg	1.376,100	1,850	2.545,79
4177	B.6.17	TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanovecentottanta)			
		mq	2.334,420	8,980	20.963,09
4178	B.7.25	BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)			
		kg	144,000	2,240	322,56
4179	B.7.26	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)			
		cad	12,00	85,800	1.029,60
		A RIPORTARE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73 Euro			1.460.881,40
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			4.595.172,86
		A RIPORTARE Euro			298.930.397,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 PROGR. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			298.930.397,25
4180	B.7.27.c	GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)			
		ml	72,000	9,010	648,72
4181	B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanovecentocinquanta)			
		ml	471,600	1,950	919,62
4182	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	657,882	89,080	58.604,13
4183	PA.20.B3.16.c	CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanovecentottanta)			
		mc	711,150	128,980	91.724,13
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			492.761,63
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
4184	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	2.004,300	3,960	7.937,03
4185	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	330,120	2,590	855,01
4186	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	2.004,300	7,610	15.252,72
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			24.044,76
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
		A RIPORTARE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 PROGR. 9+581,73 Euro			1.636.822,76
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			4.771.114,22
		A RIPORTARE Euro			299.106.338,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.106.338,61
4187	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta) mq	275,100	35,480	9.760,55
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			9.760,55
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4188	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta) mq	1.806,000	2,250	4.063,50
4189	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta) kg	5.709,000	4,090	23.349,81
4190	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi) kg	4.876,200	3,820	18.627,08
4191	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta) mc	1.060,800	11,560	12.262,85
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			58.303,24
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4192	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi) cad	157,20	44,420	6.982,82
4193	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi) cad	157,20	85,220	13.396,58
4194	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI A RIPORTARE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73 Euro A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.725.265,95 4.859.557,41
		A RIPORTARE Euro			299.194.781,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.194.781,80
		LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)			
		ml	943,200	0,650	613,08
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			20.992,48
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4195	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
		ml	314,400	185,920	58.453,25
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			58.453,25
		TOTALE PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA SEZ. 361-364 Progr. 9+581,73 Euro A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			1.784.332,28 4.918.623,74
		A RIPORTARE Euro			299.253.848,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 PROGR. 9+578,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.253.848,13
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
4196	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4197	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 1.721,880	2,590	4.459,67
4198	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 10.152,00	0,150	1.522,80
4199	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 1.441,080	0,750	1.080,81
4200	B.1.05	SOVRAPREZZO SCAVI DI FONDAZIONE IN PRESENZA D'ACQUA MAGG. 20 CM (Euro ventivirgolazerozerozero)	mc 734,400	4,790	3.517,78
4201	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	% 44,60	20,000	892,00
			mc 1.015,200	7,000	7.106,40
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			18.579,46
		PO02 - FONDAZIONI PROFONDE			
4202	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4203	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventivirgolaquattrocentotrenta)	kg 145.600,000	0,640	93.184,00
			ml 1.456,000	123,430	179.714,08
		TOTALE PO02 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			272.898,08
		A RIPORTARE PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 PROGR. 9+578,00 Euro			291.477,54
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.210.101,28
		A RIPORTARE Euro			299.545.325,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.545.325,67
		PO03 - FONDAZIONI			
4204	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4205	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 223,200	15,310	3.417,19
4206	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 64.800,000	0,640	41.472,00
4207	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 92,416	67,870	6.272,27
			mc 648,000	89,080	57.723,84
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			108.885,30
		PO04 - SPALLE			
4208	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4209	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 955,307	15,310	14.625,75
4210	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 50.604,000	0,640	32.386,56
			mc 506,028	89,080	45.076,97
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			92.089,28
		PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
4211	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI			
		A RIPORTARE PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00 Euro			492.452,12
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.411.075,86
		A RIPORTARE Euro			299.746.300,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.746.300,25
		(Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4212	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	29,184	15,310	446,81
4213	B.7.11	kg APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanovecentodieci)	998,000	0,640	638,72
4214	B.7.19.a	mc GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	1,280	10,910	13,96
4215	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	59,400	592,410	35.189,15
		mc	9,979	89,080	888,93
		TOTALE PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			37.177,57
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
4216	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4217	B.4.01	mq CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	1.324,000	15,310	20.270,44
4218	B.4.16	mq COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	38,890	15,310	595,41
4219	B.4.18.c	mq POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 (Euro seicentoquattrovirgoladuecentoquaranta)	20,640	21,450	442,73
4220	B.5.09./d	cad TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	40,00	604,240	24.169,60
		A RIPORTARE PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00 Euro			575.107,87
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.493.731,61
		A RIPORTARE Euro			299.828.956,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.828.956,00
4221	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	24.768,000	0,640	15.851,52
4222	B.5.13	kg TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	14.216,000	0,640	9.098,24
4223	B.5.16.b	kg ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	20.640,000	1,420	29.308,80
4224	B.6.17	kg TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolanoovecentottanta)	233,520	1,850	432,01
4225	B.7.25	mq BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	510,840	8,980	4.587,34
4226	B.7.26	kg BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	48,000	2,240	107,52
4227	B.7.27.c	cad GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazerodieci)	4,00	85,800	343,20
4228	B.7.31	ml FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanoovecentocinquanta)	24,000	9,010	216,24
4229	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	103,200	1,950	201,24
4230	PA.20.B3.16.c	mc CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanoovecentottanta)	142,158	89,080	12.663,43
		A RIPORTARE PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00 Euro			647.917,41
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.566.541,15
		A RIPORTARE Euro			299.901.765,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 PROGR. 9+578,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.901.765,54
		mc	288,960	128,980	37.270,06
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			155.557,78
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
4231	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	438,600	3,960	1.736,86
4232	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	144,480	2,590	374,20
4233	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirlgolaseicentodieci)			
		mq	438,600	7,610	3.337,75
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			5.448,81
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
4234	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	89,600	35,480	3.179,01
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			3.179,01
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4235	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)			
4236	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)			
		kg	331,100	4,090	1.354,20
		mc	30,100	11,560	347,96
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			1.702,16
		A RIPORTARE PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 PROGR. 9+578,00 Euro			695.517,45
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.614.141,19
		A RIPORTARE Euro			299.949.365,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
 PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.949.365,58
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4237	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
4238	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	34,40	44,420	1.528,05
4239	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	34,40	85,220	2.931,57
			103,200	0,650	67,08
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			4.526,70
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4240	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
			85,600	185,920	15.914,75
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			15.914,75
		TOTALE PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384 Progr. 9+578,00 Euro A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro A RIPORTARE Euro			715.958,90 5.634.582,64 299.969.807,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			299.969.807,03
		PO01 - MOVIMENTI MATERIE			
4241	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4242	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 2.942,500	2,590	7.621,08
4243	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 26.750,00	0,150	4.012,50
4244	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoovecentodieci)	mc 267,500	0,750	200,63
4245	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 329,900	23,910	7.887,91
			mc 2.675,000	7,000	18.725,00
		TOTALE PO01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			38.447,12
		PO03 - FONDAZIONI			
4246	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4247	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 158,640	15,310	2.428,78
4248	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 80.892,000	0,640	51.770,88
4249	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 139,100	67,870	9.440,72
		A RIPORTARE PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00 Euro			102.087,50
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.736.670,14
		A RIPORTARE Euro			300.071.894,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			300.071.894,53
		mc	808,920	89,080	72.058,59
		TOTALE PO03 - FONDAZIONI Euro			135.698,97
		PO04 - SPALLE			
4250	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4251	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	547,000	15,310
4252	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	32.100,000	0,640
		mc	321,000	89,080	28.594,68
		TOTALE PO04 - SPALLE Euro			57.513,25
		PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE			
4253	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4254	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc	417,300	7,650
4255	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	586,600	15,310
4256	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	kg	67.580,000	0,640
4257	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mq	2.059,750	2,250
		mq	856,000	2,250	1.926,00
		A RIPORTARE PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00 Euro			293.644,18
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			5.928.226,82
		A RIPORTARE Euro			300.263.451,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			300.263.451,21
4258	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta)			
4259	E.1.20.b	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	ml 120,000	9,870	1.184,40
4260	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	ml 120,000	1,360	163,20
4261	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mq 2.059,750	17,370	35.777,86
			mc 675,800	89,080	60.200,26
		TOTALE PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE Euro			159.310,56
		PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE			
4262	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
4263	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	mc 274,950	1,050	288,70
4264	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mq 543,660	3,960	2.152,89
4265	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	mq 54,600	2,590	141,41
			mq 543,660	7,610	4.137,25
		TOTALE PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro			6.720,25
		A RIPORTARE PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00 Euro			397.690,15
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			6.032.272,79
		A RIPORTARE Euro			300.367.497,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			300.367.497,18
		PO08 - OPERE DI FINITURA			
4266	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta) mq	154,000	35,480	5.463,92
		TOTALE PO08 - OPERE DI FINITURA Euro			5.463,92
		PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4267	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta) mq	0,000	2,250	0,00
4268	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta) kg	6.891,500	4,090	28.186,24
4269	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta) mc	626,500	11,560	7.242,34
		TOTALE PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			35.428,58
		PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4270	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta) ml	130,000	0,650	84,50
		TOTALE PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			84,50
		PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4271	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanoventocenti)			
		A RIPORTARE PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00 Euro			438.667,15
		A RIPORTARE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			6.073.249,79
		A RIPORTARE Euro			300.408.474,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			300.408.474,18
		ml	104,000	185,920	19.335,68
		TOTALE PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			19.335,68
		TOTALE PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA MARMORANA SEZ. 423 Progr. 10+543,00 Euro			458.002,83
		TOTALE OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI Euro			6.092.585,47
		A RIPORTARE Euro			300.427.809,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			300.427.809,86
		ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI			
4272	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4273	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 435,480	15,310	6.667,20
4274	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 161.069,000	0,640	103.084,16
4275	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 267,303	67,870	18.141,85
			mc 1.610,694	89,080	143.480,62
		TOTALE ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI Euro			271.373,83
		ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI			
4276	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4277	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 2.833,960	15,310	43.387,93
4278	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 168.000,000	0,640	107.520,00
			mc 1.680,000	89,080	149.654,40
		TOTALE ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI Euro			300.562,33
		ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA			
		A RIPORTARE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro			571.936,16
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			571.936,16
		A RIPORTARE Euro			300.999.746,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			300.999.746,02
4279	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	1.435,110	15,310	21.971,53
4280	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	206.193,600	0,640	131.963,90
4281	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	3.769,920	2,250	8.482,32
4282	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	3.769,920	17,370	65.483,51
4283	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	1.718,280	89,080	153.064,38
		TOTALE ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA Euro			380.965,64
		ST04 - MOVIMENTI TERRA			
4284	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	9.990,000	2,590	25.874,10
4285	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	74.076,90	0,150	11.111,54
4286	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	2.755,030	0,750	2.066,27
4287	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	262,720	4,790	1.258,43
		A RIPORTARE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro			993.212,14
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			993.212,14
		A RIPORTARE Euro			301.421.022,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI PROGR. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			301.421.022,00
4288	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	7.497,690	7,000	52.483,83
		TOTALE ST04 - MOVIMENTI TERRA Euro			92.794,17
		ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE			
4289	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi) cad	24,00	43,120	1.034,88
4290	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta) ml	111,000	10,590	1.175,49
4291	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta) ml	111,000	17,040	1.891,44
4292	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero) kg	864,000	3,000	2.592,00
4293	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	34,410	67,870	2.335,41
		TOTALE ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE Euro			9.029,22
		ST06 - IDRAULICA DI LINEA			
4294	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta) mc	888,444	7,650	6.796,60
4295	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	122,880	15,310	1.881,29
4296	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) A RIPORTARE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI PROGR. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.063.403,08 1.063.403,08
		A RIPORTARE Euro			301.491.212,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			301.491.212,94
4297	E.1.01.b	kg FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	1.290,000	0,640	825,60
4298	E.1.13.e	mq FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	2.131,380	2,250	4.795,61
4299	E.1.20.d	ml SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	100,000	64,180	6.418,00
4300	PA.10.98	ml POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	270,300	2,900	783,87
4301	PA.10.129.d	cad FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 (Euro dodicivirgolaseicentocinquanta)	6,00	43,120	258,72
4302	PA.10.137.b	ml MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	28,000	12,650	354,20
4303	PA.20.B3.11.a	kg CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	144,000	3,000	432,00
4304	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	2,592	67,870	175,92
4305	PA.20.B3.15.c	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	65,000	67,870	4.411,55
4306	PA.20.E1.05.b	mc TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosestanta)	12,896	89,080	1.148,78
		A RIPORTARE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro			1.083.007,33
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.083.007,33
		A RIPORTARE Euro			301.510.817,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			301.510.817,19
		ml	270,300	18,470	4.992,44
		TOTALE ST06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			33.274,58
		ST07 - OPERE DI SOSTEGNO			
4307	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4308	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	1.221,000	15,310
4309	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	kg	61.050,000	0,640
4310	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc	57,348	67,870
		mc	610,500	89,080	54.383,34
		TOTALE ST07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			116.041,06
		ST08 - SOVRASTRUTTURA			
4311	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
4312	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc	1.021,200	1,050
4313	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoventocinquanta)	mq	22,920	15,310
4314	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	mc	216,450	8,950
		A RIPORTARE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro			1.207.401,23
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.207.401,23
		A RIPORTARE Euro			301.635.211,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			301.635.211,09
4315	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	72,150	63,290	4.566,37
4316	D.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MC. DI TAPPETO COMPATTATO IN OPERA (Euro novantunovirgolacentotrenta)	721,500	3,960	2.857,14
4317	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	16,575	91,130	1.510,48
4318	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	417,375	2,590	1.081,00
4319	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	390,000	7,610	2.967,90
4320	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	1.239,604	0,880	1.090,85
		TOTALE ST08 - SOVRASTRUTTURA Euro	41,738	82,310	3.435,45
		ST09- OPERE DI FINITURA			
4321	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
4322	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	2.198,070	14,630	32.157,76
4323	PA.20.C3.25.a	VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta)	84,000	13,120	1.102,08
		A RIPORTARE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro			1.258.170,26
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.258.170,26
		A RIPORTARE Euro			301.685.980,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			301.685.980,12
		mq	443,400	6,340	2.811,16
		TOTALE ST09- OPERE DI FINITURA Euro			36.071,00
		ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE			
4324	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentotrenta)			
		cad	1,00	1.862,140	1.862,14
		TOTALE ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			1.862,14
		ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4325	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		cad	55,50	44,420	2.465,31
4326	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	55,50	85,220	4.729,71
4327	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSTRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)			
		ml	333,000	0,650	216,45
		TOTALE ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			7.411,47
		TOTALE ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI Progr. 8+119,00 DA SEZ. 325 A SEZ. 327 Euro			1.270.255,03
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.270.255,03
		A RIPORTARE Euro			301.698.064,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			301.698.064,89
		ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI			
4328	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4329	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 102,240	15,310	1.565,29
4330	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 45.976,000	0,640	29.424,64
4331	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 80,066	67,870	5.434,08
			mc 459,756	89,080	40.955,06
		TOTALE ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI Euro			77.379,07
		ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI			
4332	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4333	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 794,400	15,310	12.162,26
4334	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 45.792,000	0,640	29.306,88
			mc 457,920	89,080	40.791,51
		TOTALE ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI Euro			82.260,65
		ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA			
		A RIPORTARE ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367 Euro			159.639,72
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.429.894,75
		A RIPORTARE Euro			301.857.704,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			301.857.704,61
4335	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	410,270	15,310	6.281,23
4336	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	47.343,000	0,640	30.299,52
4337	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	935,550	2,250	2.104,99
4338	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	935,550	17,370	16.250,50
4339	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	473,430	89,080	42.173,14
		TOTALE ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA Euro			97.109,38
		ST04 - MOVIMENTI TERRA			
4340	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	9.597,250	2,590	24.856,88
4341	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	40.860,50	0,150	6.129,08
4342	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	7.471,312	0,750	5.603,48
4343	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	1.960,112	4,790	9.388,94
		A RIPORTARE ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367 Euro			302.727,48
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.572.982,51
		A RIPORTARE Euro			302.000.792,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.000.792,37
4344	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)			
		mc	1.960,120	0,800	1.568,10
4345	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	4.086,050	7,000	28.602,35
		TOTALE ST04 - MOVIMENTI TERRA Euro			76.148,83
		ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE			
4346	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	10,00	43,120	431,20
4347	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta)			
		ml	29,700	10,590	314,52
4348	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta)			
		ml	29,700	17,040	506,09
4349	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)			
		kg	360,000	3,000	1.080,00
4350	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)			
		mc	9,207	67,870	624,88
		TOTALE ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE Euro			2.956,69
		ST06 - IDRAULICA DI LINEA			
4351	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
		mc	253,500	7,650	1.939,28
4352	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		Euro			337.793,90
		Euro			1.608.048,93
		Euro			302.035.858,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.035.858,79
4353	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	526,080	15,310	8.054,28
4354	E.1.01.b	kg FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	2.814,500	0,640	1.801,28
4355	E.1.01.b	mq FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	30,000	2,250	67,50
4356	E.1.04	mq MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	182,000	2,250	409,50
4357	E.1.05./b	kg RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	81,000	3,820	309,42
4358	E.1.13.e	mc FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	9,000	11,560	104,04
4359	E.1.20.d	ml SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanovecento)	230,000	64,180	14.761,40
4360	PA.10.137.b	ml MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	65,000	2,900	188,50
4361	PA.20.B3.11.a	kg CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	324,000	3,000	972,00
4362	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	5,832	67,870	395,82
4363	PA.20.B3.15.b	mc CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	147,200	67,870	9.990,46
		A RIPORTARE ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367 Euro			374.848,10
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.645.103,13
		A RIPORTARE Euro			302.072.912,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.072.912,99
		ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)			
4364	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	56,280	82,540	4.645,35
			65,000	18,470	1.200,55
		TOTALE ST06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			44.839,38
		ST07 - OPERE DI SOSTEGNO			
4365	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4366	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	243,240	15,310	3.724,00
4367	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	23.250,000	0,640	14.880,00
4368	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	22,740	67,870	1.543,36
			232,500	89,080	20.711,10
		TOTALE ST07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			40.858,46
		ST08 - SOVRASTRUTTURA			
4369	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
4370	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	154,440	1,050	162,16
		A RIPORTARE ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367 Euro			421.714,62
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.691.969,65
		A RIPORTARE Euro			302.119.779,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.119.779,51
4371	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)	6,700	15,310	102,58
4372	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)	57,915	8,950	518,34
4373	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)	19,305	63,290	1.221,81
4374	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	193,050	3,960	764,48
4375	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	112,860	2,590	292,31
4376	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	193,050	7,610	1.469,11
4377	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	335,195	0,880	294,97
		TOTALE ST08 - SOVRASTRUTTURA Euro	11,286	82,310	928,95
		ST09- OPERE DI FINITURA			5.754,71
4378	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
4379	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	659,170	14,630	9.643,66
		A RIPORTARE ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367 Euro	84,000	13,120	1.102,08
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			438.052,91
		A RIPORTARE Euro			1.708.307,94
					302.136.117,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.136.117,80
4380	PA.20.C3.25.a	VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta) mq	118,800	6,340	753,19
		TOTALE ST09- OPERE DI FINITURA Euro			11.498,93
		ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE			
4381	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentotrenta) cad	1,00	1.862,140	1.862,14
		TOTALE ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			1.862,14
		ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4382	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi) cad	14,85	44,420	659,64
4383	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi) cad	14,85	85,220	1.265,52
4384	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta) ml	89,100	0,650	57,92
		TOTALE ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			1.983,08
		TOTALE ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR. 9+128,00 DA SEZ. 366 A SEZ. 367 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			442.651,32 1.712.906,35
		A RIPORTARE Euro			302.140.716,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.140.716,21
		ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI			
4385	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4386	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 315,840	15,310	4.835,51
4387	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 123.840,000	0,640	79.257,60
4388	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 213,864	67,870	14.514,95
			mc 1.238,400	89,080	110.316,67
		TOTALE ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI Euro			208.924,73
		ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI			
4389	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4390	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 2.805,080	15,310	42.945,77
4391	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 145.160,000	0,640	92.902,40
			mc 1.451,600	89,080	129.308,53
		TOTALE ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI Euro			265.156,70
		ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA			
		A RIPORTARE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro			474.081,43
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.186.987,78
		A RIPORTARE Euro			302.614.797,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			302.614.797,64
4392	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	1.464,560	15,310	22.422,41
4393	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	130.072,000	0,640	83.246,08
4394	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	2.772,000	2,250	6.237,00
4395	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	2.772,000	17,370	48.149,64
4396	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	1.300,720	89,080	115.868,14
		TOTALE ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA Euro			275.923,27
		ST04 - MOVIMENTI TERRA			
4397	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	30.171,302	2,590	78.143,67
4398	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc/km	111.952,80	0,150	16.792,92
4399	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc	19.578,008	0,750	14.683,51
4400	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	602,000	4,790	2.883,58
		A RIPORTARE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro			862.508,38
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.575.414,73
		A RIPORTARE Euro			303.003.224,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.003.224,59
4401	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	11.195,280	7,000	78.366,96
		TOTALE ST04 - MOVIMENTI TERRA Euro			190.870,64
		ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE			
4402	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoveni) cad	12,00	43,120	517,44
4403	PA.10.128.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 20 (Euro diecivirgolacinquecentonovanta) ml	40,000	10,590	423,60
4404	PA.10.128.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM 50 (Euro diciassettevirgolazeroquaranta) ml	40,000	17,040	681,60
4405	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero) kg	432,000	3,000	1.296,00
4406	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	12,400	67,870	841,59
		TOTALE ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE Euro			3.760,23
		ST06 - IDRAULICA DI LINEA			
4407	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta) mc	624,000	7,650	4.773,60
4408	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci) mq	644,720	15,310	9.870,66
4409	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) Euro			959.279,83
		A RIPORTARE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro			2.672.186,18
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			303.099.996,04
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.099.996,04
4410	E.1.01.b	kg FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	3.404,000	0,640	2.178,56
4411	E.1.01.b	mq FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	185,640	2,250	417,69
4412	E.1.04	mq MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	1.440,000	2,250	3.240,00
4413	E.1.05./b	kg RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undecivirgolacinquecentosessanta)	501,228	3,820	1.914,69
4414	E.1.13.e	mc FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 (Euro sessantaquattrovirgolacentottanta)	55,692	11,560	643,80
4415	E.1.13.f	ml FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 120 (Euro settantanovevirgolacinquecentoquaranta)	89,700	64,180	5.756,95
4416	E.1.20.d	ml SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	60,700	79,540	4.828,08
4417	PA.10.129.d	ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1/2 TUBI DI CEMENTO DEL DIAMETRO INTERNO DI CM. 60 (Euro dodicivirgolaseicentocinquanta)	160,000	2,900	464,00
4418	PA.10.137.b	ml MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)	28,000	12,650	354,20
4419	PA.20.B3.11.a	kg CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	288,000	3,000	864,00
4420	PA.20.B3.11.a	mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA	6,192	67,870	420,25
		A RIPORTARE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro			980.362,05
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.693.268,40
		A RIPORTARE Euro			303.121.078,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.121.078,26
4421	PA.20.B3.15.b	SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	107,789	67,870	7.315,64
4422	PA.20.E1.05.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta) mc	68,064	82,540	5.618,00
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosestanta) ml	160,000	18,470	2.955,20
TOTALE ST06 - IDRAULICA DI LINEA Euro					51.615,32
ST08 - SOVRASTRUTTURA					
4423	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
4424	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanoovecentocinquanta) mc	500,000	1,050	525,00
4425	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta) mc	156,000	8,950	1.396,20
4426	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanoovecentosessanta) mc	52,000	63,290	3.291,08
4427	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mq	520,000	3,960	2.059,20
4428	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci) mq	220,000	2,590	569,80
A RIPORTARE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro					1.004.092,17
A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro					2.716.998,52
A RIPORTARE Euro					303.144.808,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.144.808,38
4429	PA.10.93	RETE DI ACCIAIO NORMALE ELETTROSALDATA (Euro zerovirgolaottocentottanta)	mq 640,000	7,610	4.870,40
4430	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)	kg 653,400	0,880	574,99
			mc 22,000	82,310	1.810,82
		TOTALE ST08 - SOVRASTRUTTURA Euro			15.097,49
		ST09- OPERE DI FINITURA			
4431	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
4432	PA.10.167	RECINZIONE IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA PLASTIFICATA (Euro tredicivirgolacentoventi)	mq 1.320,000	14,630	19.311,60
4433	PA.20.C3.25.a	VERNICIATURA IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI DI GALLERIE ARTIFICIALI DATA A 2 MANI CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM (Euro seivirgolatrecentoquaranta)	mq 56,000	13,120	734,72
			mq 344,000	6,340	2.180,96
		TOTALE ST09- OPERE DI FINITURA Euro			22.227,28
		ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE			
4434	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocentocinquanta)			
4435	PA.20.E1.06	POZZETO DISOLEATORE PER ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE (Euro milleottocentosessantaduevirgolacentoquaran ta)	mq 991,458	0,850	842,74
			cad 1,00	1.862,140	1.862,14
		TOTALE ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			2.704,88
		ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
		A RIPORTARE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro			1.036.280,54
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.749.186,89
		A RIPORTARE Euro			303.176.996,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.176.996,75
4436	E.4.02./2.b	BARRIERE METALLICHE-GUARDRAIL PESANTI CLASSE B) TIPO 2' PER POSA SU MANUFATTO (Euro settantaquattrovirgolatrecentosettanta)			
4437	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	104,000	74,370	7.734,48
4438	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	40,00	44,420	1.776,80
4439	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	40,00	85,220	3.408,80
			240,000	0,650	156,00
		TOTALE ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			13.076,08
		TOTALE ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA ESISTENTE DA SEZ. 390 A SEZ. 395 Euro			1.049.356,62
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.762.262,97
		A RIPORTARE Euro			303.190.072,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			303.190.072,83
		ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI			
4440	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4441	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 52,250	15,310	799,95
4442	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 16.200,000	0,640	10.368,00
4443	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 34,940	67,870	2.371,38
			mc 162,000	89,080	14.430,96
		TOTALE ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E FONDAZIONE MURI Euro			27.970,29
		ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI			
4444	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4445	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 297,500	15,310	4.554,73
4446	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg 14.175,000	0,640	9.072,00
			mc 141,750	89,080	12.627,09
		TOTALE ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI Euro			26.253,82
		ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA			
		A RIPORTARE ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00 Euro			54.224,11
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.816.487,08
		A RIPORTARE Euro			303.244.296,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.244.296,94
4447	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	56,500	15,310	865,02
4448	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	16.200,000	0,640	10.368,00
4449	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	445,500	2,250	1.002,38
4450	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	445,500	17,370	7.738,34
4451	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	162,000	89,080	14.430,96
		TOTALE ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA Euro			34.404,70
		ST04 - MOVIMENTI TERRA			
4452	A.3.04.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI (Euro trevirgolacinquecentottanta)			
		mc	199,650	3,580	714,75
4453	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoventodieci)			
		mc	149,940	23,910	3.585,07
4454	B.2.16.d	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE DIAMETRO ESTERNO MM 200/240 (Euro ventitrevirgolaquattrocentotrenta)			
		ml	900,000	23,430	21.087,00
4455	B.2.17.c	MICROPALI SUBVERTICALI ESCLUSA PERFORAZIONE DIAM. ESTERNO MM 200/240 - GETTO A GRAVITA' O BASSA PRESSIONE (Euro quindicivirgolaseicentotrenta)			
		ml	1.200,000	15,630	18.756,00
		A RIPORTARE ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00 Euro			132.771,63
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.895.034,60
		A RIPORTARE Euro			303.322.844,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.322.844,46
4456	B.2.22.b	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE IN ACCIAIO FE 510 CON O SENZA VALVOLATURA (Euro zerovirgolasettecentodieci)			
		kg	24.000,000	0,710	17.040,00
4457	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	52,000	15,310	796,12
4458	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	1.040,000	0,640	665,60
4459	PA.20.B3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantaduevirgolatrecentodieci)			
		mc	10,560	82,310	869,19
		TOTALE ST04 - MOVIMENTI TERRA Euro			63.513,73
		ST06 - IDRAULICA DI LINEA			
4460	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
		mc	370,890	7,650	2.837,31
4461	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	636,225	2,250	1.431,51
4462	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)			
		ml	95,100	2,900	275,79
4463	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	8,00	43,120	344,96
4464	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)			
		kg	288,000	3,000	864,00
4465	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE			
		kg	288,000	3,000	864,00
		A RIPORTARE ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00 Euro			157.896,11
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.920.159,08
		A RIPORTARE Euro			303.347.968,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.347.968,94
		LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	95,100	18,470	1.756,50
		TOTALE ST06 - IDRAULICA DI LINEA Euro			7.510,07
		ST07 - OPERE DI SOSTEGNO			
4466	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	548,740	15,310	8.401,21
4467	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	33.206,000	0,640	21.251,84
4468	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)			
		mc	44,320	67,870	3.008,00
4469	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	332,060	89,080	29.579,90
		TOTALE ST07 - OPERE DI SOSTEGNO Euro			62.240,95
		ST08 - SOVRASTRUTTURA			
4470	D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ottovirgolanovecentocinquanta)			
		mc	76,000	8,950	680,20
4471	D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro sessantatrevirgoladuecentonovanta)			
		mc	38,000	63,290	2.405,02
4472	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	503,000	3,960	1.991,88
		A RIPORTARE ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00 Euro			226.970,66
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			2.989.233,63
		A RIPORTARE Euro			303.417.043,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.417.043,49
4473	D.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA PER OGNI MQ. DI TAPPETO E PER UNO SPESSORE DI CM. 3 (Euro duevirgolasettecentotrenta)			
4474	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	mq 380,000	2,730	1.037,40
			mq 123,000	7,610	936,03
		TOTALE ST08 - SOVRASTRUTTURA Euro			7.050,53
		ST09- OPERE DI FINITURA			
4475	B.6.10.b	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO PESANTE: 1' STRATO 40 MCR, 2' E 3' STRATO 150 MICRON (Euro quattordicivirgolaseicentotrenta)			
			mq 773,290	14,630	11.313,23
		TOTALE ST09- OPERE DI FINITURA Euro			11.313,23
		ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA			
4476	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
4477	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 21,40	44,420	950,59
4478	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	cad 21,40	85,220	1.823,71
			ml 210,000	0,650	136,50
		TOTALE ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			2.910,80
		TOTALE ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO CERASO SEZ. 442 PROGR. 11+030,00 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			243.168,12 3.005.431,09
		A RIPORTARE Euro			303.433.240,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			303.433.240,95
		CV01 - FONDAZIONI PROFONDE			
4479	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4480	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventitrevirgolaquattrocentotrenta)	kg 161.280,000	0,640	103.219,20
			ml 1.344,000	123,430	165.889,92
		TOTALE CV01 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			269.109,12
		CV02 - FONDAZIONI			
4481	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4482	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 236,680	15,310	3.623,57
4483	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 66.596,000	0,640	42.621,44
4484	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 83,184	67,870	5.645,70
			mc 665,960	89,080	59.323,72
		TOTALE CV02 - FONDAZIONI Euro			111.214,43
		CV03 - SPALLE			
4485	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4486	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD	mq 717,490	15,310	10.984,77
		A RIPORTARE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00 Euro			391.308,32
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			3.396.739,41
		A RIPORTARE Euro			303.824.549,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			303.824.549,27
		ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4487	PA.20.B3.15.c	kg CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	35.693,000	0,640	22.843,52
		mc 356,952		89,080	31.797,28
		TOTALE CV03 - SPALLE Euro			65.625,57
		CV04 - PILE ELEVAZIONI E PULVINI			
4488	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4489	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	130,295	15,310	1.994,82
4490	PA.20.B3.15.c	kg CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	8.532,000	0,640	5.460,48
		mc 85,350		89,080	7.602,98
		TOTALE CV04 - PILE ELEVAZIONI E PULVINI Euro			15.058,28
		CV05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
4491	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4492	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	12,800	15,310	195,97
4493	B.5.16.b	kg ACCIAIO IN BARRE TIPO DIWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 MPA BARRE AVENTI FPYK > 1080 MPA E FPTK > 1230 MPA (Euro unovirgolaottocentocinquanta)	128,000	0,640	81,92
		A RIPORTARE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00 Euro			461.285,29
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			3.466.716,38
		A RIPORTARE Euro			303.894.526,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.894.526,24
4494	B.7.05./1.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO FISSO APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro trevirgolaottocentoventi)	41,700 kg	1,850	77,15
4495	B.7.05./2.a	APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro quattrovirgolaquattrocentoventi)	204 ton	3,820	779,28
4496	B.7.05./3.a	APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE - SCORR. < 50 MM APPOGGIO PER CARICHI DA 151 A 250 TON (Euro quattrovirgolanovecentoquaranta)	612 ton	4,420	2.705,04
4497	B.7.19.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	816 ton	4,940	4.031,04
4498	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	32,700 ml	592,410	19.371,81
			1,280 mc	89,080	114,02
		TOTALE CV05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			27.356,23
		CV06 - IMPALCATI E SOLETTE			
4499	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4500	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	1.011,144 mq	15,310	15.480,61
4501	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	62,650 mq	15,310	959,17
4502	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	1.272,604 mq	21,450	27.297,36
		A RIPORTARE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00 Euro			532.100,77
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			3.537.531,86
		A RIPORTARE Euro			303.965.341,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			303.965.341,72
4503	B.4.18.d	mq POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 (Euro novecentodiciottovirgolaottocento)	99,205	21,450	2.127,95
4504	B.5.09./d	cad TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	8,00	918,800	7.350,40
4505	B.5.09./d	kg TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	9.469,300	0,640	6.060,35
4506	B.5.13	kg TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	13.375,000	0,640	8.560,00
4507	B.7.31	kg FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanovecentocinquanta)	8.013,600	1,420	11.379,31
4508	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	208,320	1,950	406,22
4509	PA.20.B3.16.c	mc CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanovecentottanta)	133,746	89,080	11.914,09
		mc TOTALE CV06 - IMPALCATI E SOLETTE Euro	105,081	128,980	13.553,35
		CV07 - MOVIMENTI TERRA			105.088,81
4510	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4511	A.1.10	mc SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	552,000	2,590	1.429,68
		A RIPORTARE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00 Euro			594.882,12
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			3.600.313,21
		A RIPORTARE Euro			304.028.123,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			304.028.123,07
4512	A.2.07.b	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	7.747,00	0,150	1.162,05
4513	B.1.01	mc SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	505,060	0,750	378,80
4514	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	727,760	4,790	3.485,97
		mc TOTALE CV07 - MOVIMENTI TERRA Euro	774,700	7,000	5.422,90
		CV08 - IDRAULICA PRIMA FASE			11.879,40
4515	B.6.17	mq TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolannovecentottanta)	404,390	8,980	3.631,42
		TOTALE CV08 - IDRAULICA PRIMA FASE Euro			3.631,42
		CV09- IDRAULICA DI LINEA			
4516	B.7.25	kg BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	48,000	2,240	107,52
4517	B.7.26	kg BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	4,00	85,800	343,20
4518	B.7.27.c	cad GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazero dieci)	20,000	9,010	180,20
		ml TOTALE CV09- IDRAULICA DI LINEA Euro			630,92
		CV10 - SOVRASTRUTTURA			
		A RIPORTARE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00 Euro			609.594,18
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			3.615.025,27
		A RIPORTARE Euro			304.042.835,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			304.042.835,13
4519	D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA (Euro settantanovevirgoladuecentosessanta)			
4520	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)	mc 24,180	79,260	1.916,51
4521	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)	mq 163,680	2,590	423,93
			mq 241,800	7,610	1.840,10
TOTALE CV10 - SOVRASTRUTTURA Euro					4.180,54
CV11 - OPERE DI FINITURA					
4522	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)	mq 117,924	35,480	4.183,94
TOTALE CV11 - OPERE DI FINITURA Euro					4.183,94
CV12 - SEGNALETICA E SICUREZZA					
4523	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)	cad 37,20	44,420	1.652,42
4524	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)	cad 37,20	85,220	3.170,18
4525	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)	cad 111,600	0,650	72,54
A RIPORTARE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 PROGR. 6+900,00 Euro					622.853,80
A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro					3.628.284,89
A RIPORTARE Euro					304.056.094,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 Progr. 6+900,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			304.056.094,75
		TOTALE CV12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			4.895,14
		CV13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4526	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
		ml	74,400	185,920	13.832,45
		TOTALE CV13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			13.832,45
TOTALE CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA' INTERFERITA IN07 SEZ. 277 Progr. 6+900,00 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro A RIPORTARE Euro					636.686,25 3.642.117,34 304.069.927,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			304.069.927,20
		CV01 - FONDAZIONI PROFONDE			
4527	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4528	PA.20.B2.07.b	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1000 (Euro centoventitrevirgolaquattrocentotrenta)	kg 224.000,000	0,640	143.360,00
			ml 2.240,000	123,430	276.483,20
		TOTALE CV01 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			419.843,20
		CV02 - FONDAZIONI			
4529	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4530	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 487,360	15,310	7.461,48
4531	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 135.552,000	0,640	86.753,28
4532	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 174,720	67,870	11.858,25
			mc 1.355,520	89,080	120.749,72
		TOTALE CV02 - FONDAZIONI Euro			226.822,73
		CV03 - SPALLE			
4533	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4534	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD	mq 1.442,720	15,310	22.088,04
		A RIPORTARE CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410 Euro			668.753,97
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			4.310.871,31
		A RIPORTARE Euro			304.738.681,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			304.738.681,17
		ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4535	PA.20.B3.15.c	kg CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	86.728,000	0,640	55.505,92
		mc 867,286		89,080	77.257,84
		TOTALE CV03 - SPALLE Euro			154.851,80
		CV05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI			
4536	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4537	B.5.09./d	mq TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	16,000	15,310	244,96
4538	B.7.11	kg APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO (Euro diecivirgolanoovecentodieci)	160,000	0,640	102,40
4539	B.7.19.a	mc GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA SCORRIMENTI FINO A MM 100 (Euro cinquecentonovantaduevirgolaquattrocentodieci)	0,640	10,910	6,98
4540	PA.20.B3.15.c	ml CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	57,600	592,410	34.122,82
		mc 1,600		89,080	142,53
		TOTALE CV05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI STRUTTURALI Euro			34.619,69
		CV06 - IMPALCATI E SOLETTE			
4541	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		A RIPORTARE CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410 Euro			836.137,42
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			4.478.254,76
		A RIPORTARE Euro			304.906.064,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			304.906.064,62
4542	B.4.16	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE (Euro ventunovirgolaquattrocentocinquanta)	mq 3.340,676	15,310	51.145,75
4543	B.4.18.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 (Euro novecentodiciottovirgolaottocento)	mq 748,800	21,450	16.061,76
4544	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	cad 10,00	918,800	9.188,00
4545	B.5.13	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K = 1600 MPA (Euro unovirgolaquattrocentoventi)	kg 118.048,300	0,640	75.550,91
4546	B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI (Euro unovirgolanoovecentocinquanta)	kg 19.968,000	1,420	28.354,56
4547	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	ml 374,400	1,950	730,08
4548	PA.20.B3.16.c	CALCESTRUZZO DI PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 45 MPA REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A. O PRECOMPRESSO CL. 55 MPA (Euro centoventottovirgolanoovecentottanta)	mc 964,072	89,080	85.879,53
			mc 294,350	128,980	37.965,26
		TOTALE CV06 - IMPALCATI E SOLETTE Euro			304.875,85
		CV07 - MOVIMENTI TERRA			
4549	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4550	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 9.198,400	2,590	23.823,86
		A RIPORTARE CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410 Euro			1.164.837,13
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			4.806.954,47
		A RIPORTARE Euro			305.234.764,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			305.234.764,33
4551	A.2.07.b	mc/km SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	23.256,00	0,150	3.488,40
4552	B.1.01	mc SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	8.140,000	0,750	6.105,00
4553	PA.20.A1	mc INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	1.267,200	4,790	6.069,89
		mc TOTALE CV07 - MOVIMENTI TERRA Euro	2.325,600	7,000	16.279,20
		CV08 - IDRAULICA PRIMA FASE			55.766,35
4554	B.6.17	mq TRATTAM. IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI (Euro ottovirgolannovecentottanta)	898,560	8,980	8.069,07
		TOTALE CV08 - IDRAULICA PRIMA FASE Euro			8.069,07
		CV09- IDRAULICA DI LINEA			
4555	B.7.25	kg BOCCHETTONI IN LASTRE DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE (Euro duevirgoladuecentoquaranta)	48,000	2,240	107,52
4556	B.7.26	kg BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI (Euro ottantacinquevirgolaottocento)	4,00	85,800	343,20
4557	B.7.27.c	cad GRONDAIE DI SCARICO ACQUE D'IMPALCATI - TUBAZIONI PVC RIGIDO DIAM. ESTERNO MM 160 E SPESS. > MM 4,2 (Euro novevirgolazero dieci)	20,000	9,010	180,20
		ml TOTALE CV09- IDRAULICA DI LINEA Euro			630,92
		CV10 - SOVRASTRUTTURA			
		A RIPORTARE CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410 Euro			1.205.479,61
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			4.847.596,95
		A RIPORTARE Euro			305.275.406,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			305.275.406,81
4558	D.04.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER COMPATTATO PER OGNI METRO QUADRATO A SPESSORE DI CM 5 (Euro trevirgolanovecentosessanta)			
		mq	561,600	3,960	2.223,94
4559	D.10	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mq	327,560	2,590	848,38
4560	D.20.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTE SPES. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2 % SBS-R E 6 % PEC (Euro settevirgolaseicentodieci)			
		mq	561,600	7,610	4.273,78
TOTALE CV10 - SOVRASTRUTTURA Euro					7.346,10
CV11 - OPERE DI FINITURA					
4561	PA.10.281	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA DI H FINO ML. 1,20 (Euro trentacinquevirgolaquattrocentottanta)			
		mq	399,420	35,480	14.171,42
TOTALE CV11 - OPERE DI FINITURA Euro					14.171,42
CV12 - SEGNALETICA E SICUREZZA					
4562	PA.10.296.c	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro quarantaquattrovirgolaquattrocentoventi)			
		cad	160,00	44,420	7.107,20
4563	PA.10.297.d	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2) (Euro ottantacinquevirgoladuecentoventi)			
		cad	160,00	85,220	13.635,20
4564	PA.10.394.b	STRISCE LONGITUD.IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO NORMALESegnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali rette o curve re STRISCIE LONGITUDINALI DI LARGHEZZA CM 15 (Euro zerovirgolaseicentocinquanta)			
		ml	240,000	0,650	156,00
A RIPORTARE CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410 Euro					1.247.895,53
A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro					4.890.012,87
A RIPORTARE Euro					305.317.822,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**MI - OPERE D'ARTE MINORI
 CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			305.317.822,73
		TOTALE CV12 - SEGNALETICA E SICUREZZA Euro			20.898,40
		CV13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS			
4565	PA.10.264.c	BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA BORDO PONTE DI CLASSE H4/B3 PER CONTENIMENTO AD ALTISSIMO RISCHIO LC=572KJ (Euro centottantacinquevirgolanovecentoventi)			
		ml	160,000	185,920	29.747,20
		TOTALE CV13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS Euro			29.747,20
		TOTALE CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI COLLEGAMENTO STRADE DI SERVIZIO SEZ. 409-410 Euro			1.277.642,73
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			4.919.760,07
		A RIPORTARE Euro			305.347.569,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

PA01 - PARATIA DI PALI DIAMETRO 1200 DA SEZ.271 A SEZ. 277 LATO MONTE L=165,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			305.347.569,93
		PA01 - FONDAZIONI PROFONDE			
4566	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
4567	PA.20.B2.07.c	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA REALIZZATI CON INERTE PROVENIENTI DA SCAVI GALLERIE PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCL. ROCCIA LAPIDEA D. MM 1200 (Euro centoquarantottovirgolaottocentocinquanta)	kg 152.304,000	0,640	97.474,56
			ml 1.523,076	148,850	226.709,86
		TOTALE PA01 - FONDAZIONI PROFONDE Euro			324.184,42
		PA02 - ELEVAZIONI			
4568	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4569	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 416,790	15,310	6.381,05
4570	PA.20.B3.12.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro ottantavirgolanovecentottanta)	kg 21.780,000	0,640	13.939,20
			mc 217,800	80,980	17.637,44
		TOTALE PA02 - ELEVAZIONI Euro			37.957,69
		PA03 - IDRAULICA DI LINEA			
4571	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4572	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 330,000	2,590	854,70
4573	E.1.19.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO	mc/km 4.950,00	0,150	742,50
		A RIPORTARE PA01 - PARATIA DI PALI DIAMETRO 1200 DA SEZ.271 A SEZ. 277 LATO MONTE L=165,00 MT Euro			363.739,31
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			5.283.499,38
		A RIPORTARE Euro			305.711.309,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

PA01 - PARATIA DI PALI DIAMETRO 1200 DA SEZ.271 A SEZ. 277 LATO MONTE L=165,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			305.711.309,24
4574	E.1.20.b	INTERNO MM 90 (Euro novevirgolaottocentosettanta) ml SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE PER DIAMETRO INTERNO MM 90 (Euro unovirgolatrecentosessanta)	703,678	9,870	6.945,30
4575	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi) ml	703,630	1,360	956,94
4576	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta) cad	2,00	43,120	86,24
		mc	34,650	74,460	2.580,04
		TOTALE PA03 - IDRAULICA DI LINEA Euro			12.165,72
		PA04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4577	B.6.04.c	RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'CK 30 MPA RIVESTIMENTO DI CM. 15 (Euro ventitrevirgolazerosettanta)			
4578	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta) mq A	783,750	23,070	18.081,11
		mq	717,750	28,470	20.434,34
		TOTALE PA04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			38.515,45
		Euro			412.823,28
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			5.332.583,35
		A RIPORTARE Euro			305.760.393,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS08 - MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE L=290,00 MT DA SEZ. 390 A SEZ. 402 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			305.760.393,21
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
4579	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4580	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 530,199	2,590	1.373,22
4581	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 10.544,70	0,150	1.581,71
4582	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 1.160,510	0,750	870,38
4583	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 1.684,800	4,790	8.070,19
			mc 1.054,470	7,000	7.381,29
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			19.276,79
		MS02 - FONDAZIONI			
4584	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4585	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 479,428	15,310	7.340,04
4586	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 78.534,000	0,640	50.261,76
4587	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 210,491	67,870	14.286,02
		A RIPORTARE MS08 - MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE L=290,00 MT DA SEZ. 390 A SEZ. 402 STRADA			91.164,61
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			5.423.747,96
		A RIPORTARE Euro			305.851.557,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS08 - MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE L=290,00 MT DA SEZ. 390 A SEZ. 402 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			305.851.557,82
		mc	785,335	89,080	69.957,64
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			141.845,46
		MS03 - ELEVAZIONI			
4588	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4589	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	2.294,470	15,310
4590	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	80.721,000	0,640
		mc	807,218	89,080	71.906,98
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			158.696,76
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
4591	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4592	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	787,500	7,650
4593	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	1.867,500	2,250
4594	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	225,000	2,900
4595	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	180,000	5,420
4596	PA.20.B3.15.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO	cad	2,00	43,120
	A RIPORTARE MS08 -	MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE L=290,00 MT DA SEZ. 390 A SEZ. 402 STRADA			331.759,61
	A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro				5.664.342,96
		A RIPORTARE Euro			306.092.152,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS08 - MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE L=290,00 MT DA SEZ. 390 A SEZ. 402 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.092.152,82
4597	PA.20.E1.05.b	ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 25 MPA (Euro settantaquattrovirgolaquattrocentosessanta) mc	47,250	74,460	3.518,24
		TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta) ml	225,000	18,470	4.155,75
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			19.614,59
		MS05 - OPERE DI FINITURA			
4598	PA.10.81.b	CONGL. CEMENTIZIO DI CLASSE 300 PER CORDOLI, ZANELLE, ECC. (Euro novantanovevirgolaseicentottanta) mc	21,938	99,680	2.186,78
		TOTALE MS05 - OPERE DI FINITURA Euro			2.186,78
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4599	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta) mq	457,269	28,470	13.018,45
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			13.018,45
		TOTALE MS08 - MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE L=290,00 MT DA SEZ. 390 A SEZ. 402 STRADA COMPLANARE IN15 A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			354.638,83 5.687.222,18
		A RIPORTARE Euro			306.115.032,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 408 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.115.032,04
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
4600	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4601	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 5.903,969	2,590	15.291,28
4602	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 39.661,40	0,150	5.949,21
4603	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 3.263,821	0,750	2.447,87
4604	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 1.326,000	4,790	6.351,54
			mc 3.966,140	7,000	27.762,98
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			57.802,88
		MS02 - FONDAZIONI			
4605	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4606	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 330,637	15,310	5.062,05
4607	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 57.619,000	0,640	36.876,16
4608	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 131,819	67,870	8.946,56
		A RIPORTARE MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 408 STRADA COMPLANARE			108.687,65
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			5.795.909,83
		A RIPORTARE Euro			306.223.719,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 408 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.223.719,69
		mc	576,177	89,080	51.325,85
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			102.210,62
		MS03 - ELEVAZIONI			
4609	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4610	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	1.580,770	15,310
4611	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	64.372,000	0,640
		mc	643,718	89,080	57.342,40
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			122.742,07
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
4612	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4613	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	476,000	7,650
4614	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	1.128,800	2,250
4615	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	136,000	2,900
4616	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	108,800	5,420
4617	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A	cad	2,00	43,120
		A RIPORTARE MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 408 STRADA COMPLANARE			290.007,11
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			5.977.229,29
		A RIPORTARE Euro			306.405.039,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 408 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			306.405.039,15
		SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	136,000	18,470	2.511,92
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			9.763,46
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4618	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
		mq	623,415	28,470	17.748,63
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			17.748,63
		TOTALE MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 408 STRADA COMPLANARE IN15 A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			310.267,66 5.997.489,84
		A RIPORTARE Euro			306.425.299,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 407 STRADA COMPLANARE IN14

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.425.299,70
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
4619	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4620	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	717,500	2,590	1.858,33
4621	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	9.800,00	0,150	1.470,00
4622	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	420,000	0,750	315,00
4623	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	682,500	4,790	3.269,18
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro	980,000	7,000	6.860,00
					13.772,51
		MS02 - FONDAZIONI			
4624	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4625	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	189,500	15,310	2.901,25
4626	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	38.500,000	0,640	24.640,00
4627	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	82,600	67,870	5.606,06
		A RIPORTARE MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 407 STRADA COMPLANARE			46.919,82
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			6.044.409,66
		A RIPORTARE Euro			306.472.219,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 407 STRADA COMPLANARE IN14

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.472.219,52
		mc	385,000	89,080	34.295,80
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			67.443,11
		MS03 - ELEVAZIONI			
4628	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4629	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	730,000	15,310
4630	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	26.250,000	0,640
		mc	262,500	89,080	23.383,50
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			51.359,80
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
4631	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4632	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	245,000	7,650
4633	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	581,000	2,250
4634	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	70,000	2,900
4635	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	56,000	5,420
4636	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A	cad	2,00	43,120
		A RIPORTARE MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 407 STRADA COMPLANARE			136.349,68
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			6.133.839,52
		A RIPORTARE Euro			306.561.649,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 407 STRADA COMPLANARE IN14

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.561.649,38
		SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	70,000	18,470	1.292,90
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			5.067,16
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4637	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
		mq	308,000	28,470	8.768,76
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			8.768,76
		TOTALE MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00 MT DA SEZ. 404 A SEZ. 407 STRADA COMPLANARE IN14 A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			146.411,34 6.143.901,18
		A RIPORTARE Euro			306.571.711,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS11 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00 MT DA SEZ. 411 A FINE INTERV. STRADA COMPLANARE IN14

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.571.711,04
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
4638	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
		mc	20.473,660	2,590	53.026,78
4639	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
		mc			
4640	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)			
		mc/km	156.694,10	0,150	23.504,12
4641	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)			
		mc	8.601,245	0,750	6.450,93
4642	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)			
		mc	3.797,000	4,790	18.187,63
		mc	15.669,410	7,000	109.685,87
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			210.855,33
		MS02 - FONDAZIONI			
4643	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
		mq	1.502,754	15,310	23.007,16
4644	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	202.548,000	0,640	129.630,72
4645	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)			
		mc	564,360	67,870	38.303,11
4646	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc			
	A RIPORTARE MS11 -	MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00 MT DA SEZ. 411 A FINE INTERV. STRADA			401.796,32
	A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro				6.545.697,50
		A RIPORTARE Euro			306.973.507,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS11 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00 MT DA SEZ. 411 A FINE INTERV. STRADA COMPLANARE IN14

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			306.973.507,36
		mc	2.025,468	89,080	180.428,69
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			371.369,68
		MS03 - ELEVAZIONI			
4647	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4648	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	5.910,600	15,310
4649	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	kg	209.790,000	0,640
		mc	2.097,898	89,080	186.880,75
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			411.637,64
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
4650	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4651	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	2.540,000	7,650
4652	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	6.428,000	2,250
4653	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	810,000	2,900
4654	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	648,000	5,420
4655	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A	cad	4,00	43,120
	A RIPORTARE MS11 -	MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00 MT DA SEZ. 411 A FINE INTERV. STRADA			1.033.790,29
	A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro				7.177.691,47
	A RIPORTARE Euro				307.605.501,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS11 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00 MT DA SEZ. 411 A FINE INTERV. STRADA COMPLANARE IN14

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			307.605.501,33
		SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	810,000	18,470	14.960,70
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			54.888,34
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4656	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
		mq	2.393,716	28,470	68.149,09
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			68.149,09
		TOTALE MS11 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00 MT DA SEZ. 411 A FINE INTERV. STRADA COMPLANARE A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.116.900,08
		A RIPORTARE Euro			7.260.801,26
					307.688.611,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00 MT DA SEZ. 410 A SEZ. 416 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			307.688.611,12
		MS01 - MOVIMENTI MATERIE			
4657	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4658	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 14.074,457	2,590	36.452,84
4659	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 94.152,70	0,150	14.122,91
4660	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc 8.428,397	0,750	6.321,30
4661	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 3.769,200	4,790	18.054,47
			mc 9.415,270	7,000	65.906,89
		TOTALE MS01 - MOVIMENTI MATERIE Euro			140.858,41
		MS02 - FONDAZIONI			
4662	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4663	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 1.497,735	15,310	22.930,32
4664	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	kg 200.458,000	0,640	128.293,12
4665	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 563,646	67,870	38.254,65
		A RIPORTARE MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00 MT DA SEZ. 410 A SEZ. 416 STRADA COMPLANARE			330.336,50
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			7.591.137,76
		A RIPORTARE Euro			308.018.947,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00 MT DA SEZ. 410 A SEZ. 416 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			308.018.947,62
		mc	2.004,566	89,080	178.566,74
		TOTALE MS02 - FONDAZIONI Euro			368.044,83
		MS03 - ELEVAZIONI			
4666	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4667	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq	5.871,520	15,310
4668	PA.20.B3.15.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CALCESTRUZZO PER OPERE IN C.A O PRECOMPRESSO CL. 40 MPA (Euro centounovirgoladuecentoventi)	kg	207.996,000	0,640
		mc	2.079,966	101,220	210.534,16
		TOTALE MS03 - ELEVAZIONI Euro			433.544,57
		MS04 - IDRAULICA DI LINEA			
4669	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETrame PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4670	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	mc	2.538,000	7,650
4671	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	mq	6.426,000	2,250
4672	PA.10.96	(Euro cinquevirgolaquattrocentoventi)	ml	810,000	2,900
4673	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)	ml	648,000	5,420
		cad	4,00	43,120	172,48
		A RIPORTARE MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00 MT DA SEZ. 410 A SEZ. 416 STRADA COMPLANARE			982.355,65
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			8.243.156,91
		A RIPORTARE Euro			308.670.966,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00 MT DA SEZ. 410 A SEZ. 416 STRADA COMPLANARE IN15

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			308.670.966,77
4674	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	810,000	18,470	14.960,70
		TOTALE MS04 - IDRAULICA DI LINEA Euro			54.868,54
		MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4675	B.8.01	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI (Euro ventottovirgolaquattrocentosettanta)			
		mq	2.170,372	28,470	61.790,49
		TOTALE MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			61.790,49
		TOTALE MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00 MT DA SEZ. 410 A SEZ. 416 STRADA COMPLANARE IN15 A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			1.059.106,84 8.319.908,10
		A RIPORTARE Euro			308.747.717,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TA01 - TERRE RINFORZATE DA SEZ. 280 A SEZ. 283 L=75,00 MT

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			308.747.717,96
		TA01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4676	A.2.06.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro unovirgolazerocinquanta)			
4677	PA.20.E3.01.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE ELEMENTI DI 3.00x3.00x0.73 CON LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3.00 M (Euro centoventunovirgolaottocentoquaranta)	850,750	1,050	893,29
		mq	247,500	121,840	30.155,40
		TOTALE TA01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			31.048,69
		TOTALE TA01 - TERRE RINFORZATE DA SEZ. 280 A SEZ. 283 L=75,00 MT Euro			31.048,69
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			8.350.956,79
		A RIPORTARE Euro			308.778.766,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO SCATOLARE 6,00x3,00 MT SEZ. 10 PROGR. 0+225,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			308.778.766,65
		TM03 - SCAVI E FONDAZIONI			
4678	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4679	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 23.433,410	2,590	60.692,53
4680	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta)	mc/km 70.476,70	0,150	10.571,51
4681	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 16.385,750	0,750	12.289,31
4682	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 229,400	15,310	3.512,11
4683	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	kg 47.700,000	0,640	30.528,00
4684	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mc 7.047,670	7,000	49.333,69
4685	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 115,300	67,870	7.825,41
		mc 477,000		89,080	42.491,16
		TOTALE TM03 - SCAVI E FONDAZIONI Euro			217.243,72
		TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI			
4686	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
		A RIPORTARE TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO SCATOLARE 6,00x3,00 MT SEZ. 10 PROGR. 0+225,00			217.243,72
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			8.568.200,51
		A RIPORTARE Euro			308.996.010,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO SCATOLARE 6,00x3,00 MT SEZ. 10 Progr. 0+225,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			308.996.010,37
4687	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	574,000 mc	7,650	4.391,10
4688	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	1.435,400 mq	15,310	21.975,97
4689	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	92.800,000 kg	0,640	59.392,00
4690	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	937,750 mq	2,250	2.109,94
4691	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)	1.160,000 mq	2,250	2.610,00
4692	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	145,000 ml	2,900	420,50
4693	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	937,750 mq	17,370	16.288,72
4694	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	928,000 mc	89,080	82.666,24
			145,000 ml	18,470	2.678,15
		TOTALE TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI Euro			192.532,62
		TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO			
4695	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ			409.776,34
		A RIPORTARE TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO SCATOLARE 6,00x3,00 MT SEZ. 10 Progr. 0+225,00			8.760.733,13
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			309.188.542,99
		A RIPORTARE Euro			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO SCATOLARE 6,00x3,00 MT SEZ. 10 Progr. 0+225,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.188.542,99
4696	E.1.03	SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta) mq GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	50,160	2,250	112,86
4697	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi) kg	18.150,000	4,090	74.233,50
4698	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta) kg	451,440	3,820	1.724,50
		mc	1.665,048	11,560	19.247,95
		TOTALE TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO Euro			95.318,81
		TM06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4699	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zerovirgolaottocentocinquanta) mq	1.500,000	0,850	1.275,00
		TOTALE TM06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			1.275,00
TOTALE TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO SCATOLARE 6,00x3,00 MT SEZ. 10 Progr. 0+225,00 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro A RIPORTARE Euro					506.370,15 8.857.326,94 309.285.136,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM02 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,00 L=140,00 MT DA SEZ. 224 A SEZ. 231

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.285.136,80
		TM03 - SCAVI E FONDAZIONI			
4700	A.1.10	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)			
4701	B.1.01	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)	mc/km 26.240,00	0,150	3.936,00
4702	B.1.04	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE X PROFONDITA' SUPERIORI (Euro zerovirgolaottocento)	mc 2.624,000	4,790	12.568,96
4703	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc 2.624,000	0,800	2.099,20
			mc 2.624,000	7,000	18.368,00
		TOTALE TM03 - SCAVI E FONDAZIONI Euro			36.972,16
		TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO			
4704	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
4705	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	mq 1.344,200	2,250	3.024,45
4706	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 748,000	4,090	3.059,32
4707	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	kg 12.097,800	3,820	46.213,60
			mc 471,260	11,560	5.447,77
		TOTALE TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO Euro			57.745,14
		TOTALE TM02 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,00 L=140,00 MT DA SEZ. 224 A SEZ. 231 Euro			94.717,30
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			8.952.044,24
		A RIPORTARE Euro			309.379.854,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM03 - TOMBINO SCATOLARE SOSPESO 3,00x3,00 MT SEZ. 258 Progr. 6+455,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.379.854,10
		TM03 - SCAVI E FONDAZIONI			
4708	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4709	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 1.320,000	2,590	3.418,80
4710	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	mc/km 13.200,00	0,150	1.980,00
			mc 1.320,000	7,000	9.240,00
		TOTALE TM03 - SCAVI E FONDAZIONI Euro			14.638,80
		TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI			
4711	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4712	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 1.264,200	15,310	19.354,90
4713	B.5.10	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA (Euro unovirgolacentonovanta)	kg 10.500,000	0,640	6.720,00
4714	B.6.10.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI DI CLS. IN INTRADOSSO LEGGERO: 1' STRATO 35 MCR, 2' E 3' STRATO DI 60 MICRON (Euro diecivirgolaottocentosessanta)	kg 994,620	1,190	1.183,60
4715	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosettanta)	mq 1.720,000	10,860	18.679,20
4716	PA.20.B3.15.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 30 MPA (Euro ottantaduevirgolacinquecentoquaranta)	mc 33,000	67,870	2.239,71
			mc 210,000	82,540	17.333,40
		TOTALE TM03 - TOMBINO SCATOLARE SOSPESO 3,00x3,00 MT SEZ. 258 Progr. 6+455,00 Euro			80.149,61
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.032.193,85
		A RIPORTARE Euro			309.460.003,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM03 - TOMBINO SCATOLARE SOSPESO 3,00x3,00 MT SEZ. 258 Progr. 6+455,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.460.003,71
		TOTALE TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI Euro			65.510,81
		TOTALE TM03 - TOMBINO SCATOLARE SOSPESO 3,00x3,00 MT SEZ. 258 Progr. 6+455,00 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			80.149,61 9.032.193,85
		A RIPORTARE Euro			309.460.003,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM04 - DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA ED INTERVENTO DI PROTEZIONE SPONDALE MT SEZ. 266-270

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.460.003,71
		TM03 - SCAVI E FONDAZIONI			
4717	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4718	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	568,500	2,590	1.472,42
4719	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	5.685,00	0,150	852,75
4720	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	29,200	15,310	447,05
4721	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	5.840,000	0,640	3.737,60
4722	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	568,500	7,000	3.979,50
4723	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	43,200	67,870	2.931,98
			58,400	89,080	5.202,27
		TOTALE TM03 - SCAVI E FONDAZIONI Euro			18.623,57
		TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI			
4724	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)			
4725	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	189,076	15,310	2.894,75
			2.837,000	0,640	1.815,68
		A RIPORTARE TM04 - DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA ED INTERVENTO DI PROTEZIONE SPONDALE MT SEZ. 266-270 Euro			23.334,00
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.055.527,85
		A RIPORTARE Euro			309.483.337,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM04 - DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA ED INTERVENTO DI PROTEZIONE SPONDALE MT SEZ. 266-270

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.483.337,71
4726	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta) mc	28,361	89,080	2.526,40
		TOTALE TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI Euro			7.236,83
		TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO			
4727	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)			
4728	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta) kg	540,000	3,820	2.062,80
		mc	18,000	11,560	208,08
		TOTALE TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO Euro			2.270,88
		TOTALE TM04 - DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA ED INTERVENTO DI PROTEZIONE SPONDALE MT SEZ. 266-270 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			28.131,28 9.060.325,13
		A RIPORTARE Euro			309.488.134,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ. 282 Progr. 7+010,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.488.134,99
		TM03 - SCAVI E FONDAZIONI			
4729	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta)			
4730	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta)	mc 423,000	2,590	1.095,57
4731	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc/km 4.230,00	0,150	634,50
4732	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	mq 131,300	15,310	2.010,20
4733	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero)	kg 23.202,000	0,640	14.849,28
4734	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta)	mc 423,000	7,000	2.961,00
4735	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	mc 88,016	67,870	5.973,65
			mc 232,020	89,080	20.668,34
		TOTALE TM03 - SCAVI E FONDAZIONI Euro			48.192,54
		TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI			
4736	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4737	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	mc 112,420	7,650	860,01
			mq 1.092,740	15,310	16.729,85
		A RIPORTARE TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ. 282 Progr. 7+010,00 Euro			65.782,40
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.126.107,53
		A RIPORTARE Euro			309.553.917,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI
TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ. 282 PROGR. 7+010,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			309.553.917,39
4738	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)			
		kg	31.240,000	0,640	19.993,60
4739	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	715,240	2,250	1.609,29
4740	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
		mq	459,900	2,250	1.034,78
4741	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanoovecento)			
		ml	102,200	2,900	296,38
4742	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)			
		mq	715,242	17,370	12.423,75
4743	PA.10.98	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO CM 60*60 (Euro quarantatrevirgolacentoventi)			
		cad	4,00	43,120	172,48
4744	PA.10.137.b	MANUFATTI IN GHISA PER CHIUSINI STRADALI DI TIPO SFEROIDALE (Euro trevirgolazerozerozero)			
		kg	144,000	3,000	432,00
4745	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)			
		mc	312,400	89,080	27.828,59
4746	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)			
		ml	102,200	18,470	1.887,63
		TOTALE TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI Euro			83.268,36
		A RIPORTARE TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ. 282 PROGR. 7+010,00 Euro			131.460,90
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.191.786,03
		A RIPORTARE Euro			309.619.595,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ. 282 PROGR. 7+010,00

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			309.619.595,89
		TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO			
4747	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
4748	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	mq 292,000	2,250	657,00
4749	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	kg 3.981,000	4,090	16.282,29
4750	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	kg 788,400	3,820	3.011,69
			mc 233,800	11,560	2.702,73
		TOTALE TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO Euro			22.653,71
		TOTALE TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ. 282 PROGR. 7+010,00 Euro A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			154.114,61 9.214.439,74
		A RIPORTARE Euro			309.642.249,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI
TM06 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,50 MT SEZ. 397-398

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.642.249,60
		TM02 - OPERE PROVVISORIALI			
4751	A.3.05	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A (Euro ventitrevirgolanoventodiecì) mc	184,000	23,910	4.399,44
		TOTALE TM02 - OPERE PROVVISORIALI Euro			4.399,44
		TM03 - SCAVI E FONDAZIONI			
4752	A.1.01	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (Euro duevirgolacinquecentonovanta) mc	2.050,000	2,590	5.309,50
4753	A.1.10	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA OLTRE 5 KM (Euro zerovirgolacentocinquanta) mc/km	12.058,00	0,150	1.808,70
4754	A.2.07.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI (Euro zerovirgolasettecentocinquanta) mc	844,200	0,750	633,15
4755	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodiecì) mq	76,000	15,310	1.163,56
4756	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta) kg	15.308,000	0,640	9.797,12
4757	PA.20.A1	INDENNITA' DI DISCARICA PER RECAPITO MATERIALE DI RISULTA (Euro settevirgolazerozerozero) mc	1.205,800	7,000	8.440,60
4758	PA.20.B3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE REALIZZATO CON INERTI PROVENIENTI DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 15 MPA (Euro sessantasettevirgolaottocentosestanta) mc	84,604	67,870	5.742,07
4759	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta) Euro			37.294,14
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.251.733,88
		A RIPORTARE Euro			309.679.543,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM06 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,50 MT SEZ. 397-398

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.679.543,74
		mc	153,080	89,080	13.636,37
		TOTALE TM03 - SCAVI E FONDAZIONI Euro			46.531,07
		TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI			
4760	B.3.02.b	DRENAGGI O VESPAI CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE (Euro settevirgolaseicentocinquanta)			
4761	B.4.01	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI (Euro quindicivirgolatrecentodieci)	519,480	7,650	3.974,02
4762	B.5.09./d	TONDINO DI ACCIAIO TIPO FE B 44K BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA (Euro zerovirgolaseicentoquaranta)	941,598	15,310	14.415,87
4763	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	28.859,000	0,640	18.469,76
4764	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)	842,490	2,250	1.895,60
4765	E.1.20.d	SOVRAPPR. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DA MM 220 A MM 260 (Euro duevirgolanovecento)	1.132,200	2,250	2.547,45
4766	E.1.21	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 M (Euro diciassettevirgolatrecentosettanta)	133,200	2,900	386,28
4767	PA.10.135.b	MANUFATTI IN FERRO SALDATO COMPRESA ZINCATURA FORTE (Euro duevirgolaseicentotrenta)	842,490	17,370	14.634,05
4768	PA.20.B3.15.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATO CON MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA SCAVI DI GALLERIE CLASSE 35 MPA (Euro ottantanovevirgolazerottanta)	160,800	2,630	422,90
		A RIPORTARE TM06 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,50 MT SEZ. 397-398 Euro			107.676,44
		A RIPORTARE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.322.116,18
		A RIPORTARE Euro			309.749.926,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MI - OPERE D'ARTE MINORI

TM06 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,50 MT SEZ. 397-398

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.749.926,04
4769	PA.20.E1.05.b	TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI TUBO FILTRANTE IN PVC RIGIDO A SCANALATURE LONGITUDINALI DIAMETRO 200 MM (Euro diciottovirgolaquattrocentosettanta)	288,583	89,080	25.706,97
		ml	133,200	18,470	2.460,20
		TOTALE TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI Euro			84.913,10
		TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO			
4770	E.1.01.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE PESANTE - PESO PER MQ SUP.500 G E RESIST. SUP 500 N/ 5 CM (Euro duevirgoladuecentocinquanta)			
4771	E.1.03	GABBIONI METALLICI DOPPIA ZINCATURA E DOPPIA TORSIONE IN OPERA (Euro quattrovirgolazeronovanta)	42,500	2,250	95,63
4772	E.1.04	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO (Euro trevirgolaottocentoventi)	369,600	4,090	1.511,66
4773	E.1.05./b	RIEMPIMENTO GABBIONI O MATERASSI METALLICI CON PIETRAMME O CIOTOLI (Euro undicivirgolacinquecentosessanta)	114,750	3,820	438,35
		mc	46,350	11,560	535,81
		TOTALE TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO Euro			2.581,45
		TM06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI			
4774	F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI (Euro zervirgolaottocentocinquanta)			
		mq	359,640	0,850	305,69
		TOTALE TM06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI Euro			305,69
		TOTALE TM06 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,50 MT SEZ. 397-398 Euro			138.730,75
		TOTALE MI - OPERE D'ARTE MINORI Euro			9.353.170,49
		A RIPORTARE Euro			309.780.980,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE

CA01 - INTERVENTO TIPO 1 SISTEMAZIONE AREE INTERCLUSE CON VEGETAZIONE DELLA SUGHERETA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			309.780.980,35
4775	PA.20.H.01	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERCLUSE CON VEGETAZIONE DELLA SUGHERETA (Euro trecentotrentatremilaquattrocentottovirgola69 0) a corpo	1,000	333.408,690	333.408,69
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			333.408,69
		TOTALE CA01 - INTERVENTO TIPO 1 SISTEMAZIONE AREE INTERCLUSE CON VEGETAZIONE DELLA SUGHERETA Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			333.408,69 333.408,69 310.114.389,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA02 - INTERVENTO TIPO 2 SISTEMAZIONE SUOLO AGRARIO E FERTILITA'**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			310.114.389,04
4776	PA.20.H.02	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... RIPRISTINO DEL SUOLO AGRARIO E DELLA SUA FERTILITÀ (Euro unmilionequindicimilaquarantunovirgolaseicen to) a corpo	1,000	1015041,600	1.015.041,60
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			1.015.041,60
		TOTALE CA02 - INTERVENTO TIPO 2 SISTEMAZIONE SUOLO AGRARIO E FERTILITA' Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			1.015.041,60
		A RIPORTARE Euro			1.348.450,29
					311.129.430,64

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA03 - INTERVENTO TIPO 3 RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA DI SVINCOLO**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.129.430,64
4777	PA.20.H.03	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA DI SVINCOLO CON MESSA A DIMORA DI OLIVO, LENTISCO E CARRUBO (Euro sessantatremilaquattrocentoquarantacinquevi rgola570) a corpo	1,000	63.445,570	63.445,57
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			63.445,57
		TOTALE CA03 - INTERVENTO TIPO 3 RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA DI SVINCOLO Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			63.445,57 1.411.895,86 311.192.876,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA04 - INTERVENTO TIPO 4 RIPRISTINO VEGETAZIONE IGROFILA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.192.876,21
4778	PA.20.H.04	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... (Euro centoduemilacinquecentosessantatrevirgola246)	1	102.563,246	102.563,25
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			102.563,25
		TOTALE CA04 - INTERVENTO TIPO 4 RIPRISTINO VEGETAZIONE IGROFILA Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			102.563,25 1.514.459,11 311.295.439,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA05 - INTERVENTO TIPO 5 SISTEMAZIONE AREE INTERCLUSE CON CORBEZZOLO**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.295.439,46
4779	PA.20.H.05	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERCLUSE CON MESSA A DIMORA DI MIRTO, LENTISCO E CORBEZZOLO (Euro tredicimilasettecentonovantottovirgolacinquec entottanta)			
		a corpo	1,000	13.798,580	13.798,58
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			13.798,58
		TOTALE CA05 - INTERVENTO TIPO 5 SISTEMAZIONE AREE INTERCLUSE CON CORBEZZOLO Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			13.798,58 1.528.257,69 311.309.238,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
CA06 - INTERVENTO TIPO 6 MESSA A DIMORA DI SIEPE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.309.238,04
		CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC...			
4780	PA.20.H.06	MESSA A DIMORA DI SIEPE (Euro settantunmilanovecentocinquantanovevirgola 135)			
		a corpo	1,000	71.959,135	71.959,14
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			71.959,14
		TOTALE CA06 - INTERVENTO TIPO 6 MESSA A DIMORA DI SIEPE Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			71.959,14 1.600.216,83 311.381.197,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA07 - INTERVENTO TIPO 7 MESSA A DIMORA DI SIEPE IGROFILA**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.381.197,18
		CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC...			
4781	PA.20.H.07	MESSA A DIMORA DI SIEPE IGROFILA (Euro cinquemilasettecentosessantaquattrovirgola290) a corpo	1,000	5.764,290	5.764,29
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			5.764,29
		TOTALE CA07 - INTERVENTO TIPO 7 MESSA A DIMORA DI SIEPE IGROFILA Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			5.764,29 1.605.981,12 311.386.961,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA08 - INTERVENTO TIPO 9 SISTEMAZIONE AREE INTERCLUSE CON OLIVO**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.386.961,47
4782	PA.20.H.09	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERCLUSE CON OLIVO (Euro trecentottantaduemiladuecentonovantacinque virgola989) a corpo	1,000	382.295,989	382.295,99
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			382.295,99
		TOTALE CA08 - INTERVENTO TIPO 9 SISTEMAZIONE AREE INTERCLUSE CON OLIVO Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			382.295,99 1.988.277,11 311.769.257,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA09 - INTERVENTO TIPO 10 MESSA A DIMORA OLIVO**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.769.257,46
4783	PA.20.H.10	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... MESSA A DIMORA DI OLIVO (Euro quarantasettemilasettecentosessantaseivirgol a69) a corpo	1,000	47.766,069	47.766,07
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			47.766,07
		TOTALE CA09 - INTERVENTO TIPO 10 MESSA A DIMORA OLIVO Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			47.766,07 2.036.043,18 311.817.023,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
CA10 - INTERVENTO TIPO 11 MESSA A DIMORA OLIVO CON FUNZIONE SCHERMANTE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.817.023,53
4784	PA.20.H.11	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... MESSA A DIMORA DI OLIVO CON FUNZIONE SCHERMANTE (Euro ventunmilatrecentosettantottovirgolacentov otto) a corpo	1,000	21.378,128	21.378,13
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			21.378,13
		TOTALE CA10 - INTERVENTO TIPO 11 MESSA A DIMORA OLIVO CON FUNZIONE SCHERMANTE Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			21.378,13 2.057.421,31 311.838.401,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
CA11 - INTERVENTO TIPO 12 MESSA A DIMORA DI MIRTO E GINESTRA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			311.838.401,66
4785	PA.20.H.12	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... MESSA A DIMORA DI MIRTO E GINESTRA (Euro quattrocentounmilacentotredicivirgolazerose- tantei) a corpo	1,000	401.113,076	401.113,08
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			401.113,08
		TOTALE CA11 - INTERVENTO TIPO 12 MESSA A DIMORA DI MIRTO E GINESTRA Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			401.113,08 2.458.534,39 312.239.514,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA13 - INTERVENTO TIPO 14 MESSA A DIMORA DI COTONEASTER**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			312.373.874,09
4787	PA.20.H.14	CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... MESSA A DIMORA DI COTONEASTER (Euro duemilacentosettantunovirgolacinquecentotre dici) a corpo	1,000	2.171,513	2.171,51
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			2.171,51
		TOTALE CA13 - INTERVENTO TIPO 14 MESSA A DIMORA DI COTONEASTER Euro A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro A RIPORTARE Euro			2.171,51 2.595.065,25 312.376.045,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE

CA14 - SCHERMATURA E MITIGAZIONE CANNA DI VENTILAZIONE GALLERIA NATURALE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE			
		RIPORTO Euro			312.376.045,60
		CA01 - MOVIMENTI TERRA			
4788	A.2.06.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7b) (Euro unovirgolaquattrocento)	mc	1,400	47.058,09
		33.612,920			
		TOTALE CA01 - MOVIMENTI TERRA Euro			47.058,09
		CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC...			
4789	A.2.04.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE (Euro unovirgolaottocentosessanta)	mc	1,860	11.160,00
4790	F.02	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON SPECIE ARBUSTIVE (Euro ottovirgolazeronovanta)	6.000,000		
4791	F.10	PIANTUMAZIONE CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO FORESTALE (Euro trentaduevirgolacento)	mq	8,090	24.270,00
		3.000,000			
		600,00		32,100	19.260,00
		TOTALE CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC... Euro			54.690,00
		TOTALE CA14 - SCHERMATURA E MITIGAZIONE CANNA DI VENTILAZIONE GALLERIA NATURALE Euro			101.748,09
		A RIPORTARE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			2.696.813,34
		A RIPORTARE Euro			312.477.793,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE
 CA15 - MONITORAGGI AMBIENTALI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			312.477.793,69
		CA03 - MONITORAGGI			
4792	PA.20.H.20	MONITORAGGI AMBIENTALI (Euro duemilionitrecentocinquantacinquemilatrecent osessantatrevirgola170)			
		a corpo	1,000	2355363,170	2.355.363,17
		TOTALE CA03 - MONITORAGGI Euro			2.355.363,17
		TOTALE CA15 - MONITORAGGI AMBIENTALI Euro			2.355.363,17
		TOTALE CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE Euro			5.052.176,51
		Importo lavori Euro			314.833.156,86

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
CS - CORPO STRADALE VARIANTE ALLA S.S. N°7 APPIA	Euro	14.163.414,06
SV - SVINCOLI	Euro	4.548.023,57
IN - VIABILITA' INTERFERITA	Euro	8.277.481,90
GN - GALLERIA NATURALE DI COSTAMEZZA	Euro	226.792.240,20
GA - GALLERIE ARTIFICIALI	Euro	40.554.064,66
OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI	Euro	6.092.585,47
MI - OPERE D'ARTE MINORI	Euro	9.353.170,49
CA - OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE	Euro	5.052.176,51
		314.833.156,86
RI01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 1 A SEZ. 15	Euro	1.116.821,96
RI02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 231 A SEZ. 239	Euro	608.779,11
RI03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 266 A SEZ. 289	Euro	2.691.505,26
RI04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 314 A SEZ. 360	Euro	3.288.632,27
RI05 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 385 A SEZ. 400	Euro	919.856,96
RI06 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN RILEVATO DA SEZ. 434 A SEZ. 443	Euro	660.761,04
TR01 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 246 A SEZ. 248	Euro	243.837,52
TR02 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 302 A SEZ. 304A	Euro	418.582,28
TR03 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 363 A SEZ. 384	Euro	1.576.652,48
TR04 - PROGETTO STRADALE TRATTO IN TRINCEA DA SEZ. 400 A SEZ. 434	Euro	2.637.985,18
SV01 - SVINCOLO E ROTATORIA DI GAETA	Euro	2.191.019,78
SV02 - SVINCOLO E ROTATORIA DI SANTA CROCE	Euro	402.790,92
IN01 - STRADA TRA LE SEZ. 15-18 LATO VALLE	Euro	74.030,13
IN02 - DEVIAZIONE S.S. APPIA IN CORRISPONDENZA IMBOCCO G.N. LATO ITRI	Euro	1.065.570,67
IN03 - RAMPE PONTE VIA GESSO TRA LE SEZ. 234-239 PROGR. 5+886,00	Euro	62.040,38
IN04 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE TRA LE SEZ. 240-243 / 243-245 PROGR. 6+020,00 / 6+105,00	Euro	254.889,27
IN05 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 251 PROGR. 6+255,00	Euro	184.940,46
IN06 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 263-264 PROGR. 6+58500	Euro	152.429,04
IN07 - RAMPE CAVALCAVIA SEZ. 277 ALLA PROGR. 6+900,00	Euro	149.134,13
IN08 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE SEZ. 295 PROGR. 7+350,00	Euro	102.140,12
IN09 - RAMPE SOTTOVIA VIA DEGLI ARCHI SEZ. 320-340 ALLA PROGR.8+119,00	Euro	448.455,23
IN10 - RIPRISTINO VIABILITA' ESISTENTE LATO MONTE E LATO VALLE TRA LE SEZ. 344-351	Euro	40.276,70
IN11 - RAMPE SOTTOVIA ACQUATRAVERSA SEZ. 365 ALLA PROGR. 9+128,00	Euro	111.691,16
IN12 - RAMPE SOTTOVIA S.S. APPIA DA SEZ. 386-408	Euro	752.139,05
IN13 - ROTATORIA APPIA E COLLEGAMENTI TRA LE SEZ. 409-418	Euro	709.488,48
IN14 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO MONTE TRA LE SEZ. 410-443	Euro	747.081,30
IN15 - STRADA LOCALE COMPLANARE LATO VALLE TRA LE SEZ. 385-443	Euro	943.085,25
IN16 - RIPRISTINO STRADA IN CORRISPONDENZA AMPLIAMENTO SOTTOPASSO ALLA SEZ. 444	Euro	15.476,31

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
GN01 - CALCARE SEZIONE TIPO 1	Euro	55.516.084,01	
GN02 - CALCARE SEZIONE TIPO 2	Euro	47.707.256,54	
GN03 - CALCARE SEZIONE TIPO 3	Euro	22.234.927,01	
GN04 - CALCARE SEZIONE TIPO 4	Euro	11.510.888,03	
GN05 - CALCARE SEZIONE TIPO 5	Euro	4.461.892,51	
GN06 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE TIPO 6	Euro	15.470.748,07	
GN07 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO	Euro	16.963.077,72	
GN08 - ARGILLE CAOTICHE SEZIONE SEZIONE TIPO	Euro	2.003.180,29	
GN09 - SEZIONE IN CALCARE PIAZZOLA DI SOSTA	Euro	14.169.793,01	
GN10 - SEZIONE IN ARGILLA PIAZZOLA DI SOSTA	Euro	3.418.880,03	
GN11 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE	Euro	110.379,08	
GN12 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE	Euro	127.518,44	
GN13 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS PEDONALE	Euro	111.280,97	
GN14 - SEZIONE IN ARGILLA BY-PASS PEDONALE	Euro	164.834,10	
GN15 - SEZIONE IN CALCARE BY-PASS CARRABILE	Euro	731.267,94	
GN16 - MONITORAGGI IN CORSO D'OPERA	Euro	763.090,50	
GN17 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI	Euro	185.849,55	
GN18 - ELEMENTI DI PREANELLO E CONCI	Euro	185.326,30	
GN19 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO ITRI	Euro	1.317.232,29	
GN20 - TRATTO GALLERIE ARTIFICIALI LATO	Euro	407.416,55	
GN21 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO ITRI	Euro	131.277,09	
GN22 - ELEMENTI D'IMBOCCO LATO BALZORILE	Euro	131.277,09	
GN23 - OPERE D'IMBOCCO LATO ITRI	Euro	1.964.690,03	
GN24 - OPERE D'IMBOCCO LATO BALZORILE	Euro	1.718.757,40	
GN25 - POZZO DI VENTILAZIONE	Euro	1.325.725,90	
GN26 - LOCALE MACCHINE IMPIANTO DI	Euro	884.612,79	
GN27 - BILANCIAMENTO MOVIMENTI MATERIE	Euro	2.607.963,38	
GN28 - IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro	19.803.819,26	
GN29 - FABBRICATI TECNOLOGICI	Euro	663.194,32	
GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE N°1 DI BALZORILE DA	Euro	5.315.037,74	
GA02 - GALLERIA ARTIFICIALE N°2 DI BALZORILE	Euro	15.814.585,55	
GA03 - GALLERIA ARTIFICIALE N°3 DI MONTE	Euro	9.807.110,45	
GA04 - GALLERIA ARTIFICIALE N°4 DI MONTE	Euro	9.617.330,92	
PO01 - PONTE SVINCOLO GAETA SV01 SUL	Euro	486.607,30	
PO02 - PONTI SCATOLARI TORRENTE SEZ. 232-233	Euro	121.529,61	
PO03 - PONTI TORRENTE FRESCO SEZ. 237-238	Euro	1.488.877,90	
PO04 - PONTI TORRENTE BALZORILE SEZ. 247-248	Euro	864.244,80	
PO05 - PONTI TORRENTE FOSSO DELLA MOLA SEZ.	Euro	659.639,15	
PO06 - PONTE TORRENTE ACQUATRAVERSA DA	Euro	1.784.332,28	
PO07 - PONTE TORRENTE MARMORANO SEZ. 384	Euro	715.958,90	
PO08 - PONTE SCATOLARE TORRENTE LA	Euro	458.002,83	
PO09 - PONTE DI COLLEGAMENTO TRA VIA PIANA E	Euro	753.014,89	
ST01 - SOTTOVIA SVINCOLO GAETA SV01	Euro	294.443,08	
ST02 - SOTTOVIA S.S. VIA DEGLI ARCHI PROGR.	Euro	1.270.255,03	
ST03 - SOTTOVIA DI ACQUATRAVERSA PROGR.	Euro	442.651,32	
ST04 - SOTTOVIA STRADA STATALE APPIA	Euro	1.049.356,62	
ST05 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA SU VIA VADO	Euro	243.168,12	
CV01 - CAVALCAVIA ACQUALONGA SU VIABILITA'	Euro	636.686,25	
CV02 - CAVALCAVIA SU ROTATORIA DI	Euro	1.277.642,73	
PA01 - PARATIA DI PALI DIAMETRO 1200 DA SEZ.271	Euro	412.823,28	
MS01 - MURO DI SOTTOSCARPA IN SX L= 73,00 MT	Euro	111.223,52	
MS02 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=250,00 MT	Euro	644.922,41	
MS03 - MURO DI CONTRORIPA IN DX L=140,00 MT	Euro	241.192,31	
MS04 - MURO DI CONTRORIPA IN SX L=135,00 MT	Euro	175.824,25	
MS05 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN07	Euro	134.600,85	
MS06 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN011	Euro	763.133,42	
MS07 - MURO DI SOSTEGNO VIAB. INTERF. IN12	Euro	813.865,06	
MS08 - MURO DI SOTTOSCARPA LATO VALLE	Euro	354.638,83	
MS09 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=135,00	Euro	310.267,66	
MS10 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=70,00	Euro	146.411,34	
MS11 - MURO DI SOSTEGNO LATO MONTE L=810,00	Euro	1.116.900,08	
MS12 - MURO DI SOSTEGNO LATO VALLE L=136,00	Euro	1.059.106,84	
TA01 - TERRE RINFORZATE DA SEZ. 280 A SEZ. 283	Euro	31.048,69	
TM01 - DEVIAZIONE CANALE DEL PIRLA E TOMBINO	Euro	506.370,15	
TM02 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,00 L=140,00	Euro	94.717,30	
TM03 - TOMBINO SCATOLARE SOSPESO 3,00x3,00	Euro	80.149,61	
TM04 - DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA ED	Euro	28.131,28	
TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,00x1,50 MT SEZ.	Euro	154.114,61	
TM06 - TOMBINO SCATOLARE 3,00x2,50 MT SEZ.	Euro	138.730,75	
CA01 - INTERVENTO TIPO 1 SISTEMAZIONE AREE	Euro	333.408,69	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CA02 - INTERVENTO TIPO 2 SISTEMAZIONE SUOLO	Euro	1.015.041,60	
CA03 - INTERVENTO TIPO 3 RIQUALIFICAZIONE	Euro	63.445,57	
CA04 - INTERVENTO TIPO 4 RIPRISTINO	Euro	102.563,25	
CA05 - INTERVENTO TIPO 5 SISTEMAZIONE AREE	Euro	13.798,58	
CA06 - INTERVENTO TIPO 6 MESSA A DIMORA DI	Euro	71.959,14	
CA07 - INTERVENTO TIPO 7 MESSA A DIMORA DI	Euro	5.764,29	
CA08 - INTERVENTO TIPO 9 SISTEMAZIONE AREE	Euro	382.295,99	
CA09 - INTERVENTO TIPO 10 MESSA A DIMORA	Euro	47.766,07	
CA10 - INTERVENTO TIPO 11 MESSA A DIMORA	Euro	21.378,13	
CA11 - INTERVENTO TIPO 12 MESSA A DIMORA DI	Euro	401.113,08	
CA12 - INTERVENTO TIPO 13 MESSA A DIMORA DI	Euro	134.359,35	
CA13 - INTERVENTO TIPO 14 MESSA A DIMORA DI	Euro	2.171,51	
CA14 - SCHERMATURA E MITIGAZIONE CANNA DI	Euro	101.748,09	
CA15 - MONITORAGGI AMBIENTALI	Euro	2.355.363,17	
		314.833.156,86	
CS01 - DEMOLIZIONI	Euro	137.357,34	
CS02 - PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	Euro	72.456,86	
CS03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA	Euro	967.280,21	
CS04 - MOVIMENTAZIONE MATERIE FORMAZIONE	Euro	1.842.597,79	
CS06 - IDRAULICA DI PRIMA FASE	Euro	730.244,98	
CS07 - IDRAULICA DI LINEA	Euro	429.441,80	
CS08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE FONDAZIONE	Euro	548.622,54	
CS09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE	Euro	2.231.608,35	
CS10 - OPERE A VERDE E FINITURE	Euro	22.732,94	
CS11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	3.891.343,13	
CS12 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	247.178,15	
CS13 - BARRIERE DI SICUREZZA GUARD RAIL	Euro	1.915.025,53	
CS14 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI	Euro	174.952,05	
CS15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro	952.572,39	
IN01 - DEMOLIZIONI	Euro	167.797,96	
IN02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI RILEVATI	Euro	35.520,44	
IN03 - BONIFICA DEI PIANI DI POSA	Euro	338.069,72	
IN04 - MOVIMENTI TERRA	Euro	551.274,14	
IN05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE	Euro	229.319,64	
IN06 - IDRAULICA DI LINEA	Euro	290.087,42	
IN07 - OPERE DI SOSTEGNO	Euro	794.352,50	
IN08 - SOVRASTRUTTURA STRADALE	Euro	1.394.563,77	
IN09 - OPERE DI FINITURA	Euro	508.147,10	
IN10 - OPERE A VERDE	Euro	19.090,25	
IN11 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	14.963,53	
IN12 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	109.373,09	
IN13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GURD RAILS	Euro	1.238.562,24	
IN14 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	Euro	121.745,88	
SV01 - DEMOLIZIONI	Euro	13.841,03	
SV02 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA DEI	Euro	31.041,98	
SV03 - BONIFICHE DEI PIANI DI POSA	Euro	441.874,12	
SV04 - MOVIMENTI TERRA	Euro	721.483,67	
SV05 - IDRAULICA DI PRIMA FASE	Euro	47.677,36	
SV06 - IDRAULICA DI LINEA	Euro	48.023,85	
SV07 - SOVRASTRUTTURA	Euro	528.590,84	
SV08 - OPERE DI FINITURA	Euro	76.133,78	
SV09 - OPERE A VERDE	Euro	24.888,01	
SV10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	1.925,49	
SV11 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	22.681,85	
SV12 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS	Euro	451.001,28	
SV13 - IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	Euro	184.647,44	
PO01 - MOVIMENTI MATERIE	Euro	355.831,60	
PO02 - FONDAZIONI PROFONDE	Euro	2.152.313,14	
PO03 - FONDAZIONI	Euro	1.142.477,41	
PO04 - SPALLE	Euro	938.313,75	
PO05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	Euro	369.584,91	
PO06 - IMPALCATI DI OPERE D'ARTE	Euro	1.774.085,36	
PO07 - SOVRASTRUTTURA STRADALE	Euro	69.681,61	
PO08 - OPERE DI FINITURA	Euro	59.699,55	
PO09 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	217.162,18	
PO10 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	53.718,45	
PO11 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS	Euro	199.339,70	
ST01 - FONDAZIONI SOLETTONE INFERIORE E	Euro	629.938,76	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
ST02 - ELEVAZIONE SCATOLARE E MURI	Euro	717.782,57	
ST03 - IMPALCATI O SOLETTA DI COPERTURA	Euro	845.851,64	
ST04 - MOVIMENTI TERRA	Euro	465.868,05	
ST05 - IDRAULICA PRIMA FASE	Euro	17.714,34	
ST06 - IDRAULICA DI LINEA	Euro	157.367,50	
ST07 - OPERE DI SOSTEGNO	Euro	287.726,20	
ST08 - SOVRASTRUTTURA	Euro	52.441,96	
ST09- OPERE DI FINITURA	Euro	90.395,98	
ST10 - MITIGAZIONE AMBIENTALE	Euro	8.291,30	
ST11 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	26.495,87	
CV01 - FONDAZIONI PROFONDE	Euro	688.952,32	
CV02 - FONDAZIONI	Euro	338.037,16	
CV03 - SPALLE	Euro	220.477,37	
CV04 - PILE ELEVAZIONI E PULVINI	Euro	15.058,28	
CV05 - APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI	Euro	61.975,92	
CV06 - IMPALCATI E SOLETTE	Euro	409.964,66	
CV07 - MOVIMENTI TERRA	Euro	67.645,75	
CV08 - IDRAULICA PRIMA FASE	Euro	11.700,49	
CV09- IDRAULICA DI LINEA	Euro	1.261,84	
CV10 - SOVRASTRUTTURA	Euro	11.526,64	
CV11 - OPERE DI FINITURA	Euro	18.355,36	
CV12 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	25.793,54	
CV13 - BARRIERE DI SICUREZZA E GUARD RAILS	Euro	43.579,65	
PA01 - FONDAZIONI PROFONDE	Euro	324.184,42	
PA02 - ELEVAZIONI	Euro	37.957,69	
PA03 - IDRAULICA DI LINEA	Euro	12.165,72	
PA04 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	38.515,45	
MS01 - MOVIMENTI MATERIE	Euro	780.536,58	
MS02 - FONDAZIONI	Euro	2.091.628,44	
MS03 - ELEVAZIONI	Euro	2.451.497,47	
MS04 - IDRAULICA DI LINEA	Euro	234.248,80	
MS05 - OPERE DI FINITURA	Euro	86.559,71	
MS06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	227.615,57	
TA01 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	31.048,69	
TM02 - OPERE PROVVISORIALI	Euro	4.399,44	
TM03 - SCAVI E FONDAZIONI	Euro	382.201,86	
TM04 - ELEVAZIONI SCATOLARI E MURI	Euro	433.461,72	
TM05 - GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	Euro	180.569,99	
TM06 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	1.580,69	
GN01 - DEMOLIZIONI	Euro	36.417,78	
GN02 - CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO IN	Euro	15.297.974,50	
GN03 - MOVIMENTI TERRA A CIELO APERTO	Euro	805.847,10	
GN04 - SCAVO IN SOTTERANEO	Euro	67.554.655,27	
GN05 - CALOTTA E PIEDRITTI	Euro	73.291.593,69	
GN06 - ARCO ROVESCIO	Euro	20.759.497,87	
GN07 - RIVESTIMENTO DI POZZI	Euro	880.657,00	
GN08 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	Euro	2.548.932,71	
GN09 - SOVRASTRUTTURA STRADALE	Euro	3.152.819,24	
GN10 - OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA	Euro	9.261.906,10	
GN11 - COMPENSI AI PREZZI DI GALLERIA	Euro	8.105.865,55	
GN12 - MONITORAGGI	Euro	763.090,50	
GN13 - MITIGAZIONE AMBIENTALE	Euro	94.535,95	
GN14 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	691.647,10	
GN15 - BARRIERE DI SICUREZZA	Euro	1.782.170,95	
GN16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	Euro	2.041.871,59	
GN17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT	Euro	5.705.993,59	
GN18 - IMPIANTI DI FORZA MOTRICE	Euro	148.729,32	
GN19 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI	Euro	3.710.689,34	
GN20 - IMPIANTI DI VENTILAZIONE	Euro	2.169.420,00	
GN21 - IMPIANTI ANTINCENDIO INTERNI ALLA	Euro	806.160,00	
GN22 - IMPIANTI ANTINCENDIO ESTERNI ALLA	Euro	144.980,00	
GN23 - IMPIANTI DI MONITORAGGIO	Euro	1.210.530,96	
GN24 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI	Euro	1.002.371,60	
GN25- PREDISPOSIZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro	1.297.615,31	
GN26 - VASCA ANTINCENDIO INTERRATA	Euro	68.837,77	
GN27 - VASCA DI ACCUMULO ACQUE DI	Euro	139.785,87	
GN28 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI	Euro	895.626,18	
GN29 - CABINA ELETTRICA DI COSEGNA E DI	Euro	889.432,71	
GN30 - CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE	Euro	997.925,90	
GN31 - CENTRALE OPERATIVA SEGNALETICA	Euro	16.660,85	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
GN32 - CENTRALE OPERATIVA DI MONITORAGGIO	Euro	517.997,90	
GA01 - OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	Euro	11.817.931,71	
GA02 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A CIELO	Euro	2.369.322,02	
GA03 - MOVIMENTI TERRA CON SCAVI A FORO	Euro	2.583.444,50	
GA04 - PLATEA / ARCO ROVESCIO	Euro	3.487.435,39	
GA05 - CALOTTA / PIEDRITTI	Euro	2.412.270,74	
GA06 - ELEVAZIONI	Euro	1.764.742,07	
GA07 - SOLETTONE / IMPALCATO	Euro	8.744.788,01	
GA08 - SOVRASTRUTTURA	Euro	570.426,84	
GA09 - OPERE DI FINITURA	Euro	1.730.490,80	
GA10 - MITIGAZIONI AMBIENTALI	Euro	1.036.396,65	
GA11 - RECINZIONI E RETI PARAMASSI	Euro	39.429,62	
GA12 - SEGNALETICA E SICUREZZA	Euro	145.070,48	
GA13 - BARRIERE DI SICUREZZA	Euro	318.891,13	
GA14 - OPERE CIVILI A SERVIZIO IMPIANTI	Euro	111.593,56	
GA15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	Euro	199.533,12	
GA16 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	Euro	1.854.945,43	
GA17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GENERALE MT	Euro	1.047.026,42	
GA18 - IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E DI	Euro	125.068,72	
GA21 - CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	Euro	140.835,03	
GA22 - FABBRICATO CABINA ELETTRICA DI	Euro	54.422,42	
CA01 - MOVIMENTI TERRA	Euro	47.058,09	
CA02 - OPERE A VERDE PIANTUMAZIONI ECC...	Euro	2.649.755,25	
CA03 - MONITORAGGI	Euro	2.355.363,17	
		314.833.156,86	
IMPORTO LAVORI	Euro		314.833.156,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		314.833.156,86