

Prot. n.: 9189
Pratica N. 9147



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Catanzaro

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

EDISON TERMoeLETRICA S.P.A.

Il presente CERTIFICATO con validità dal 22.04.2008 al 22.04.2011 per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

63 Centrali termoelettriche

- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 2 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 2 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 3A Depositi gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità > 1 mc (fino a 25 mc)

Sita nel Comune di SIMERI CRICHI, LOCALITA' SAN FRANCESCO AREA P.I.P.

Limitazioni e prescrizioni di esercizio: -----

La sorveglianza, i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti ed attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio devono essere effettuate con la seguente periodicità:

Prescrizioni e Limitazioni	Periodicità	Competenza
Sorveglianza	Secondo regolamento interno di sicurezza (art. 2.1. lett.b All. II DM 10/03/98- art. 4 c.5 lett.f) D.Lgs. 626/94)	Addetti antincendio
Controlli Periodici	Semestrale (Art. 34 lett c D.P.R.547/55 - punto 6.2 All.VI DM 10/03/98)	Personale qualificato
Manutenzione	Secondo indicazioni fabbricante e/o regola dell'arte (Art.3 lettera r D.Lgs. 626)	Personale qualificato

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Catanzaro

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Impianti o apparecchiature pericolose: -----

- NR.2 TURBINE A GAS (TG1 E TG2) ALIMENTATE DA METANODOTTO DI 1^ SPECIE (p=35 bar)-
- NR.1 TURBINA A VAPORE (TV) ALIMENTATA DA 2 GENERATORI DI VAPORE A RECUPERO-
- NR.1 CALDAIA AUSILIARIA ALIMENTATA A METANO DA CONDOTTA DI 4^ SPECIE (p=3,5 bar) DI POTENZIALITA' 83 ton/h di vapore (67.195 kw)-
- NR.1 GRUPPO ELETTROGENO DA 2.050 KW ALIMENTATO A GASOLIO-
- IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE E MISURA A VALLE DEL PUNTO DI CONSEGNA -
- IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE MISURA E RIDUZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO IN CENTRALE CON LINEE DI RIDUZIONE DA 70 A 35 BAR E DA 70 A 3,5 BAR-

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: -----

- 10,00 MC DI GASOLIO CONTENUTI IN NR. 1 SERBATOIO INTERRATO PER ALIMENTAZIONE GRUPPO ELETTROGENO-
- 15,00 N. PACCHI DA 16 BOMBOLE DI IDROGENO ALLA PRESSIONE DI 200 BAR (volume per bombola 50 lt)-
- 100,00 MC DI IDROGENO A 5 BAR PER RAFFREDDAMENTO ALTERNATORI IN CICLO-
- 12,00 MC DI OLIO LUBRIFICANTE CONTENUTI IN FUSTI IN DEPOSITO SOTTO TETTOIA-
- 54,00 MC DI OLIO LUBRIFICANTE A BORDO MACCHINE (interno turbine - 18 mc per nr.3 turbine)-
- KG.227.000 DI OLIO DIATERMICO INTERNO AI TRASFORMATORI-
- 2784,00 MT DI METANODOTTO DI 1^SPECIE DN 400 (16 pollici)- PROFONDITA' D'INTERRAMENTO 1,5 METRI-

Mezzi di estinzione:-----

- 1 IMPIANTO ANTINCENDIO COSTITUITO DA : - RETE CON PROTEZIONE ESTERNA (30 UNI 70 A COLONNA) E INTERNA (3 UNI 45 E 11 NASPI DN 25), ALIMENTATA DA GRUPPO DI POMPAGGIO UNI 9490 E COLLEGATO A RISERVA IDRICA DA 700 MC IN SERBATOIO FUORI TERRA-
- 1 IMPIANTO AUTOMATICO FISSO CO2 (nei cabinati delle turbine gas)-
- 1 IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE A INERGEN (nei sottopavimenti flottanti delle sale controllo e dei locali elettrici)-
- 1 IMPIANTO SPRINKLER (a diluvio sui trasformatori principali, casse olio turbine, fosse stoccaggio idrogeno)-
- 1 IMPIANTO SPRINKLER (a preaction sui cuscinetti turbine gas)-
- 1 IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME FUGA GAS NELLE CABINE-
- 4 ESTINTORI A POLVERE DI CAPACITA' ESTINGUENTE 34A E 189B - NR.2 ESTINTORI A CO2 - (nelle aree di cabina)-
- 72 ESTINTORI PORTATILI A CO2 DA 5 KG.-
- 4 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE DA 6 KG. DI CAPACITA' ESTINGUENTE 34 A - 189B-
- 63 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE DA 12 KG. DI CAPACITA' ESTINGUENTE 34A - 189B-
- 9 ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE POLIVALENTE ABC DA 50 KG.-
- 14 ESTINTORI CARRELLATI A CO2 DA 27 KG.-

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98

Prot. n.: 9147
Pratica N. 9147



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Catanzaro

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

1 ESTINTORE CARRELLATO A CO2 DA 54 KG.-
1 UNITA' CARRELLATA SCHIUMOGENA DA 200 LT.-

Catanzaro li, 10 GIU. 2008

Il Funzionario Istruttore
BENNARDO Ing. Giuseppe



Il Comandante Provinciale
(Dir. Sup. Ing. Emilio OCCHIUZZI)

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98