

VOGHERA ENERGIA

05 LUG. 2005

data arrivo

Prot. 632/2005



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PAVIA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIATA:

VOGHERA ENERGIA SRL

PRATICA N. 57347

Il presente C.P.I. con validità dal 24/06/2005 al 24/06/2008 per l'attività individuata al nr. 63 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:
Centrali termoelettriche

e comprendente le seguenti altre attività:

- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 12 Stabilimenti liquidi infiammabili (P.I. fino a 65 C) con quantitativi > 0,5 mc
- 13 Stabilimenti liquidi infiammabili (P.I. da 65 a 125 C) con quantitativi > 0,5 mc
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità superiore a 25 mc
- 2 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 3A Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di VOGHERA

F.NE TORREMENAPACE SNC

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 63 N. 1 CENTRALE TERMOELETTRICA DA MW 400 ALIM. A GAS METANO.
 - 1 IMPIANTO UTILIZZANTE GAS INFIAMMABILE NEL CICLO PRODUTTIVO (METANO E IDROGENO)
- 17 DEPOSITO OLIO LUBRIFICANTE PER MC. 40 CIRCA.
 - 2 N. 1 IMPIANTO DECOMPRESSIONE GAS METANO DA BAR 60 A CIRCA BAR 30 A BAR 5.
- 3A DEPOSITO BOMBOLE IDROGENO PER MC. 3.
- 64 N. 1 GRUPPO ELETTROGENO DA KW 1.200 CON SERBATOIO ESTERNO DA LT. 500.
- 91 N. 1 TURBINA A GAS DA MW 600.
 - N. 1 CALDAIA AUSILIARIA DA MW 36.
 - N. 2 CALDAIE PER IL PRERISCALDAMENTO DEL GAS METANO DA KW 1.700 CAD.

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:


- 63 VEDERE ELENCO SOPRAINDICATO

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3 D.P.R. 12.01.98 N.37

Il Funzionario Istruttore
ING. BORDERI B.A.

27 GIU. 2005

PAVIA, li





MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PAVIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT N 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N 966 E N 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N 577, IL D.M. 16 2 82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N 37 E IL D.M. 04 05 1998

SI RILASCI A:

VOGHERA ENERGIA SRL

PRATICA N. 57347

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

63 CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE:

GLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO SUBIRANNO UN CONTROLLO ALMENO DUE VOLTE L'ANNO, NEL PUNTO PIU' SFAVOREVOLE CON APERTO GLI IDRANTI SECONDO LE NORME UNI 10779.
GLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE, EVACUAZIONE, DISPOSITIVI AUTOMATICI DI SBLOCCO MAGNETICO DEI SERRAMENTI DI SICUREZZA FUMI, CONTROLLO OGNI SEI MESI.
GLI IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI/MANUALI CONTROLLO OGNI SEI MESI.
IMPIANTI FISSI AD ACQUA AUTOMATICI/MANUALI CONTROLLO OGNI SEI MESI.
IMPIANTO DIFFUSIONE ALLARME SONORO, CONTROLLO OGNI MESE.
RILEVATORI DI CONCENTRAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE, CONTROLLO OGNI SEI MESI.
INTERRUTTORI ELETTRICI GENERALI, CONTROLLO OGNI MESE.
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, CONTROLLO OGNI MESE.
ESTINTORI, CONTROLLO OGNI SEI MESI.

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

63 NR. 1 DEPOSITO ACQUA FINO A MC. 700
NR. 1 ELETTROPOMPA
NR. 1 MOTOPOMPA
NR. 22 IDRANTE S/P SUOLO CON DUE BOCHE UNI 70
NR. 12 IDRANTE A CASSETTA DA 45 MM.
NR. 2 NASPO A CASSETTA UNI 25 MM
NR. 5 IMPIANTO AUTOMATICO A GAS INERTE
NR. 2 IMPIANTO SPRINKLER
NR. 5 IMPIANTO MANUALE FISSO ACQUA
NR. 1 IMPIANTO AUTOMATICO FISSO SCHIUMA
NR. 1 IMPIANTO RILEVATORE DI FUMO
NR. 1 IMPIANTO RILEVAZIONE CALORE
NR. 2 IMPIANTO RILEVATORE GAS
NR. 1 IMPIANTO DIFFUSIONE ALLARME
NR. 12 ESTINTORE A POLVERE CARR. DA KG. 50
NR. 16 ESTINTORE PORTATILE CO2 KG. 5

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5 comma 3. D.P.R. 12 01 98 N.37

Il Funzionario Istruttore
ING. BORDERI B.A.

IL COMANDANTE
(DOTT. ING. ENOS MANNINO)

27 GIU. 2005

PAVIA, 27



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PAVIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT N 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16 2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

VOGHERA ENERGIA SRL


PRATICA N. 57347

NR. 39 ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 3 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio tali da comportare un'alterazione delle preesistenti concizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato secondo le procedure di cui all'art.5, comma 1 D.P.R. 12.01.98 N.37

Il Funzionario Istruttore
ING. BORDERI B.A.



PAVIA, R 27 GIU. 2005