



Allegato A16

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Scheda A – Allegato A.16 Zonizzazione acustica

Al momento dell'effettuazione del presente studio (Giugno 2008), dalle informazioni ricevute dall'Ufficio Tecnico del Comune di Ferrera Erbognone non risulta ancora effettuata la classificazione del territorio secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Quadro 447/95 e dalla Delibera n° 2053 del 9 ottobre 2001.

Il D.P.C.M. 14/11/97 all'art. 8 comma 1 "Norme transitorie" prevede che in attesa della classificazione del territorio comunale siano applicabili i limiti indicati al comma 1 dell'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/91.

Tali limiti sono i seguenti:

Classificazione	Limite diurno Leq-dB(A)	Limite notturno Leq-dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A	65	55
Zona B	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Da un'analisi del PRG vigente e secondo indicazioni fornite dalla Committente, l'area oggetto d'indagine risulta appartenere alla zona "Tutto il territorio nazionale" con i limiti evidenziati nella soprascritta tabella.

In riferimento alla classificazione acustica del territorio che il Comune di Ferrera Erbognone dovrà realizzare con i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2002, n. 7/8313, si ritiene che l'area oggetto d'indagine e le aree circostanti possano avere le caratteristiche per appartenere alla **Classe III** con i limiti sotto indicati:

Limite diurno Leq-dB(A)	Limite notturno Leq-dB(A)
60	50

Per una trattazione completa che descrive il clima acustico dell'area della Centrale EniPower, si rimanda all'allegato B.24.