


Allegato A24

**Relazione sui Vincoli
Territoriali, Urbanistici ed
Ambientali**

Il sito di Centrale è ubicato nel Comune di Flumeri, in provincia di Avellino, all'interno dello Stabilimento IRISBUS di Valle Ufita, su un'area a vocazione prevalentemente agricola, inserita in un contesto collinare, in posizione decentrata rispetto a significativi insediamenti abitativi.

Figura A24 1a Ubicazione della Centrale di Flumeri



I rilievi sono quelli appenninici dalle quote variabili dai 600 m a poco più di 1.000 m s.l.m. ed il fondo delle valli intorno ai 250-300m.

Nelle valli di interesse scorrono il fiume Calore, nel suo tratto intermedio, il fiume Úfita ed il torrente Fiumarella.

La principale direttrice di accesso all'area è l'Autostrada A 16 che congiunge il Tirreno, all'altezza di Napoli, con il basso Adriatico, all'altezza di Barletta, innestandosi sulle rispettive dorsali di costa.

La rete stradale si infittisce nei collegamenti fra i vari centri abitati. La S.S. 91, che da Grottaminarda scende nella valle dell'Úfita in parallelo alla A16, trova uno svincolo dedicato in prossimità del Consorzio ASI per poi risalire il crinale al servizio di Flúmeri, Castel Baronia, Carife.

A24 2.1
CLASSIFICAZIONE DEL SITO PREVISTA DAL PRG

Come mostrato in *Allegato A15 ed in Figura A24 2.1a*, il Piano Regolatore Generale del Comune di Flumeri (approvato con DCC n. 107/89) classifica l'area di ubicazione della Centrale come *Area-D1, Area Industriale*, in coerenza con la classificazione prevista dal Piano Regolatore Generale approvato dal Consorzio per il Nucleo Industriale di Avellino, recepita dallo stesso PRG di Flumeri.

Le aree limitrofe sono classificate come *Area-E1 – Area a Destinazione Agricola*.

Figura A24 2.1a *Classificazione del Sito Prevista dal PRG*


A24 2.2
REGIME VINCOLISTICO

Nel presente *Paragrafo* sono analizzati i vincoli territoriali, paesaggistici e storico culturali presenti nel raggio di 500 m dal confine di Centrale. Le informazioni sono state ricavate dalla cartografia del PRG, dal Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali (SITAP) e dalle verifiche effettuate nell'ambito della redazione dello SIA, presso la Sovrintendenza per i Beni Architettonici, Archeologici e per il Paesaggio della Regione Campania (*Tabella 2.2a e Figura 2.2a*).

Tabella 2.2a

Vincoli Territoriali Paesaggistici e Storico Culturali

Nome vincolo	Provvedimento Vigente
BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI	
<i>Bellezze Individuate</i> (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico)	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art.136, comma1, lettera a) e b) – (ex Legge 1497/39)</i>
<i>Bellezze d' Insieme</i> (Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico)	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art.136, comma1, lettera c) e d) – (ex Legge 1497/39)</i>
<i>Territori contermini ai laghi</i> compresi per una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera b) – (ex Legge 431/85)</i>
<i>Fiumi Torrenti e Corsi d' Acqua</i> e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera c) – (ex Legge 431/85)</i>
<i>Montagne</i> per la parte eccedente 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera d) – (ex Legge 431/85)</i>
<i>Parchi e Riserve Nazionali o Regionali</i> nonché i territori di protezione esterna dei parchi	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera f) – (ex Legge 431/85)</i>
<i>Territori coperti da Foreste e Boschi</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera g) – (ex Legge 431/85)</i>
<i>Zone Umide</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera i) – (ex Legge 431/85)</i>
<i>Zone di Interesse Archeologico</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera l) – (ex Legge 431/85)</i>
BENI CULTURALI	
<i>Beni Storico Architettonici</i>	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Art. 10 – (ex Legge 1089/39)</i>
Aree Archeologiche, Parchi Archeologici e Complessi Monumentali	<i>D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Art. 101</i>

A24 2.2.1 Beni Paesistici Ambientali

Bellezze Individuate e Bellezze d' Insieme - art. 136 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i

I beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del *D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art.136, comma1, lettera a) b) c) e d) – ex Legge 1497/39* sono aree ed immobili di notevole interesse pubblico vincolati con Provvedimento Ministeriale o Regionale di Notevole Interesse Pubblico.

Per l' area interessata dal Progetto non sono stati emanati Decreti di Vincolo.


Vincoli art. 142 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i

Con riferimento alla *Tabella 2.4a* e *Figura 2.4a*, per l'area interessata dal progetto si rileva quanto segue:

- *Territori coperti da Foreste e Boschi (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera g):* nell' area di ubicazione del progetto non sono presenti territori coperti da foreste e boschi;
- *Montagne per la parte eccedente 1.600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera d):* nell' area di ubicazione del progetto non sono presenti rilievi montuosi;

- *Parchi e Riserve Nazionali e Regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera d):* l' area di ubicazione del progetto non ricade nelle suddette aree;
- *Zone Umide (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera i):* l'area di ubicazione del progetto non ricade nelle suddette aree;
- *Fiumi Torrenti e Corsi d' Acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, art. 142, comma1, lettera c):* in prossimità dell'area di ubicazione della Centrale è presente un vincolo relativo alla fascia di rispetto fluviale del Fiume Úfita e del Torrente Fiumarella, ai sensi dell' art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 142/2004 e s.m.i, che tuttavia non interferisce con direttamente con il sito di Centrale.

Figura A24 2.2a Vincoli presenti nell' Area di Ubicazione della Centrale di Flumeri



In prossimità dell'area di progetto non sono perimetrati o indicati parchi, né si rileva la presenza di aree boscate particolarmente estese o aree montuose.

A24 2.2.2 Beni Culturali

Nel raggio di 500 m dal confine della Centrale non è segnalata la presenza di beni culturali vincolati.

Le sole aree del comune di Flumeri che presentano un rilevante valore archeologico, di seguito elencate, distano dal sito più di 500 metri, che è il raggio d'indagine indicato da APAT per la redazione dell'*Allegato A24*:

- **Zona archeologica in località Fioccaglie:** area relativa ai resti della città italica di Chiocciaglie. Il sito è stato recintato dalla Soprintendenza che ha esteso il vincolo ad una estesa fascia di rispetto (D.M. BB.AA. del 17/04/97). Il sito è localizzato fra l'autostrada A6 ed il limitrofo Comune di Ariano Irpino, che viene interessato dalla più estesa fascia di rispetto. La posizione dei rinvenimenti (citati per la loro importanza) pur strategica rispetto al territorio, non interessa l'area di progetto che resta distante (circa 4 km) e peraltro oggi del tutto emarginata dall'impronta frapposta dell'Autostrada A 16;
- La '**Dogana Aragonese**', costruita in età aragonese, intorno al 1470, ha avuto la funzione di dogana delle pecore sul principale valico da Napoli verso le Puglie. A pianta quadrata, è caratterizzata da 4 torri cilindriche poste nei quattro angoli, con muratura in pietra di fiume. Il terremoto dell'agosto '62 e quello del novembre '80 hanno aggravato una situazione già fortemente degradata. L'edificio, sottoposto a vincolo da parte del Ministero della P.I., è situato in località Doganelle, poco distante dal confine nord-ovest dell'area industriale (e comunque ad una distanza maggiore di 500 m).

A24 2.3 AREE SIC E ZPS

In prossimità del sito di ubicazione della Centrale non sono presenti aree SIC e ZPS.

L'area ZPS più prossima dista circa 4 km dal sito di Centrale ed è denominata "*Boschi e sorgenti della Baronia*" (cod. IT 8040022).