

CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
D.LGS 18/02/2005 N. 59

TITOLO ELABORATO

RELAZIONE SUI VINCOLI URBANISTICI, AMBIENTALI E TERRITORIALI

ELABORATO n° A.24_b	SCALA -	DATA OTTOBRE 2008	REDATTO	L. Crepaldi
			CONTROLLATO	P.A. Donna Bianco
			APPROVATO	C. Tripodi
NOME FILE	A24_b.doc			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	28/10/2008	Emissione		

PROPONENTE



CONSULENTE



INDICE

1.	VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI	2
1.1	VINCOLI AMBIENTALI.....	2
1.1.1	<i>Parco fluviale del Po</i>	2
1.1.2	<i>Vincolo territoriale – ambientale</i>	2
1.2	FASCE FLUVIALI DEL PSFF	2
2.	VINCOLI URBANISTICI	3
2.1	DESTINAZIONI D’USO PREVISTE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI	3
2.2	FASCIA DI RISPETTO DA ELETTRODOTTO	4

1. VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI

1.1 VINCOLI AMBIENTALI

L'area di intervento risulta interessata da vincoli di natura ambientale, dovuti soprattutto alla presenza del Fiume Po, con il rispettivo Parco, e del Torrente Chisola.

Si rimanda in merito all'allegato cartografico A.24_a.

1.1.1 Parco fluviale del Po

Il Parco Fluviale del Po nasce nel 1990 a tutela dell'intero tratto piemontese del fiume, creando un'unica fascia di rispetto sulle sponde.

Il Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po è stato istituito con Legge 17 aprile 1990 e s.m.i. Il limite delle aree protette confina con l'area di intervento.

1.1.2 Vincolo territoriale – ambientale

Il vincolo sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004, articolo 142, comma 1.c, interessa il Fiume Po e il Torrente Chisola per la fascia di 150 metri dalle rispettive sponde e ricade all'interno del sito di intervento in posizione nord, nord-est e nord-ovest rispetto alla Centrale Moncalieri.

1.2 FASCE FLUVIALI DEL PSFF

L'area di intervento è interessata dalla presenza delle Fasce Fluviali del Fiume Po e del Torrente Chisola. La classificazione delle Fasce Fluviali definita dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è la seguente:

- ⇒ Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento.
- ⇒ Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento.

⇒ Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Gli impianti oggetto di intervento sono collocati al di fuori delle fasce fluviali. Il limite di fascia C, per un tratto, nel settore NO, ricade all'interno dei Confini della centrale.

2. VINCOLI URBANISTICI

2.1 DESTINAZIONI D'USO PREVISTE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Le destinazioni d'uso previste nel PRG del Comune di Moncalieri sono riportate nell'allegato cartografico A.15.

La destinazione d'uso prevista nell'area della Centrale è la seguente:

- Aree destinate ad impianti tecnologici di interesse generale (ENEL, GAS, Raccolta Rifiuti, Depuratori, ecc.) – Zona normativa Ft.

Le destinazioni d'uso previste nell'intorno dell'area della Centrale riguardano:

- aree agricole;
- un'area classificata come Zona normativa AVPA - area di protezione ambientale delle ville collinari (equiparato al vincolo delle Bellezze Naturali L. 29/06/1939 n 1497) e altre aree di protezione ambientale;
- aree comprese nel. P.T.O. Regionale " Aree di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po" o nel "Piano di Area del sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po" – Zona normativa Fv;
- aree a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano ed interurbano (art. 22 L.U.R.) – Zona normativa Fv;
- aree in gran parte edificate (art. 13 punto f L.U.R.) – Zona normativa Br3;
- aree a preminente destinazione produttiva esistente che si confermano nella loro ubicazione. Corso Savona (art. 13 punto f L.U.R.) – Zona normativa Bp1.

2.2 FASCIA DI RISPETTO DA ELETTRODOTTO

Nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Moncalieri viene definita la fascia di rispetto per gli elettrodotti aerei ad alta tensione. Tali elettrodotti sono collocati a sud rispetto all'area della Centrale.