

Appendice 7

Copia Parere Favorevole ai  
sensi della Prevenzione  
Incendi

MODULARIO  
INTERNO - 301

MOD. 4 VCF



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. DCPST/A4/RA/CE/ 1423 sott. 121

Roma, 9 luglio 2004

Al Ministero delle Attività Produttive  
D.G.E.R.M. Ufficio C2 - Mercato Elettrico  
Via Molise, 2  
00187 ROMA  
c.a. Dott. Catello SORRENTINO

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n.55, all'installazione e all'esercizio di una centrale elettrica nel Comune di Salerno.  
Soggetto proponente Energy Plus s.r.l.  
Conferenza di Servizi conclusiva in data 28 luglio 2004.

Con riferimento all'oggetto,

**SI ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno con la nota prot. 2733 dell'8/06/2004, che si allega.  
Inoltre, se nel Comune di Salerno sono presenti attività soggette all'art.6 del D.Lvo 334/99, il Sindaco dovrà rilasciare una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale prevista dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 (in S.O. n. 151 alla G.U. n. 138 del 16/5/2001).

IL DIRIGENTE  
AREA RISCHI INDUSTRIALI  
(Dott. Ing. *Conetto APRILE*)



**Ministero dell'Interno**  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**  
**SALERNO**  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

Salerno, lì .....  
C.A.P. 84100 Via degli Ufficiali Finanziari  
Tel. 089/772215 - Fax 089/301737

Pratica VV.F. N. 38887

8 + 16 = 2004  
Alla Sig.ra **BOZZA LAURA Amm.re Ditta Energy Plus srl**  
**VIA G. PORZIO CENTRO DIREZIONALE SE/7**  
**80143 NAPOLI**

Prot. N. 2733

**AL COMUNE di SALERNO**

**Oggetto: Applicazione legge 26.07.1965 n. 966 e s. m. l. - D.M. 16.02.1982 - D.P.R. 29.07.1982 N. 577 - D.P.R. 12.01.1998 N. 37 - Parere di conformità alla normativa antincendio per la realizzazione di Centrali termoelettriche (Attività N 63 1 Z 3A6 del D.M. 16/02/82) nel Comune di SALERNO, VIA TALAMO, Ditta **ENERGY PLUS SRL** -**

In riferimento alla richiesta inoltrata si comunica che questo Comando esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di conformità del progetto ed ai criteri generali di prevenzione incendi e alle seguenti condizioni:

1) Il cabinato ove risultano ubicate le turbine deve essere munito di adeguate aperture di ventilazione naturale, nella parte alta della struttura. Tali aperture devono inoltre essere provviste di infisso richiudibile (asservito al sistema di sicurezza automatico) in caso di intervento dell'impianto di inattivazione del CO<sub>2</sub>;

2) Il volume esterno agli alternatori, che utilizzano idrogeno compresso nel circuito di raffreddamento, deve essere ventilato al fine di scongiurare l'eventualità della formazione di possibili miscele esplosive, tenuto conto del rilascio di prodotto infiammabile attraverso gli organi di tenuta;

3) La stazione di pompaggio dell'impianto antincendio deve essere ubicata in un locale di caratteristiche non inferiori a REI 120 ed inoltre, nello stesso ambiente, non può essere ubicato il gruppo Diesel alternativo. L'impianto di spegnimento deve essere di tipo alternativo rispetto a quello previsto (ad acqua nebulizzata), per far fronte ad ogni evenienza;

3) Devono essere previsti almeno altri 2 attacchi per motopompa, in corrispondenza di tutti gli accessi all'area della vicina Via Talamo;

4) Per quanto non espressamente documentato, devono essere osservate le vigenti disposizioni e norme di sicurezza antincendio, compreso il D.M. 10.03.1998;

- Dovranno essere richieste alle Autorità competenti le eventuali autorizzazioni previste da leggi e regolamenti vigenti;

- Dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;

A lavori ultimati, il titolare dell'attività o il legale rappresentante dovrà inoltrare istanza di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi secondo la procedura di cui al D.P.R. 12.01.1998 n. 37.

Alla domanda redatta in duplice copia, di cui una in bollo, dovranno essere allegati:

- 1) Copie del parere rilasciato dal Comando provinciale Vigili del Fuoco su progetto;
- 2) Attestato di versamento da quantificarsi all'atto della richiesta;

Nelle more degli adempimenti di cui sopra, contestualmente alla richiesta di sopralluogo, l'interessato potrà presentare una dichiarazione di inizio attività in duplice copia, di cui 1 in bollo, resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e dove si attesti che sono stati rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art.5 del D.P.R. 37/98.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero, l'istanza sia presentata unitamente a copia fotografica di un documento di identità del sottoscrittore.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(DOTT. ING. ALESSIO BARBARULO)



COMANDANTE PROVINCIALE  
Dott. Ing. Andrea Malaspina