

**ALLEGATO A SCHEDA B.6 - INVENTARIO DEI PUNTI DI EMISSIONE NON DIRETTAMENTE SOGGETTI AL TITOLO V DLGS. 152/06**

Area	Descrizione	Attività connessa	N° punti di emissione (n°)	Tipo di emissione	Inquinante emesso	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 14 punto i)	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 5	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 16	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 1
Generatore di emergenza	sfiato serbatoio gasolio generatore di emergenza	AC 2	1	continua	vapori di gasolio			X	
Generatore di emergenza	scarico gas di combustione motore	AC 2	1	episodica	gas di combustione	X			
Edificio pompe AC (locali impianto antincendio)	sfiato serbatoio gasolio direttamente annesso alla motopompa antincendio	AC 7	1	continua	vapori di gasolio			X	
Edificio pompe AC	sfiato serbatoio gasolio di riserva alla motopompa di emergenza	AC 7	1	continua	vapori di gasolio			X	
Edificio pompe AC	scarico gas di combustione motopompa	AC 7	1	episodica	gas di combustione	X			
Edificio laboratorio chimico	cappe laboratorio analisi chimiche	AC 6	4	episodica	vapori o gas acidi/alcalini	X			
Edificio sala macchine	sfiato serbatoio stoccaggio temporaneo olio turbina	F1	1	episodica	vapori olio minerale			X	
Stoccaggio oli esausti	sfiato serbatoi stoccaggio olio esausto	F1	3	continua	vapori olio minerale			X	
Edificio sala macchine	estrattore cassone olio lubrificazione turbina a gas	F1	1	continua	vapori olio minerale		X		
Edificio sala macchine	estrattore cassone olio lubrificazione turbina a vapore	F1	1	continua	vapori olio minerale		X		
Edificio sala macchine	sfiato serbatoio stoccaggio sodio ipoclorito 14 % trattamento acqua torre di	AC 5	1	continua	vapori acidi				X

Area	Descrizione	Attività connessa	N° punti di emissione (n°)	Tipo di emissione	Inquinante emesso	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 14 punto i)	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 5	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 16	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 1
Edificio sala macchine	sfiato serbatoio per soluzione di lavaggio compressore TG	F 1	1	episodica	vapori alcalini				X
Edificio sala macchine	sfiato serbatoio per raccolta e rilancio soluzione di lavaggio compressore TG	AC3	1	episodica	vapori alcalini				X
Arrivo gasdotto in Centrale (punto di intercettazione di linea)	sfiati gasdotto	AC 4	10	episodica	gas naturale		X		
Stazione decompressione GN	torri dispersione GN	AC 4	2	episodica	gas naturale	X			
Stazione decompressione GN	torri demetanizzazione condense	AC 4	1	continua	vapore acqueo con tracce di gas naturale		X		
Linea da stazione di riduzione al TG	sfiato valvola sicurezza filtro finale GN al TG	AC 4	1	episodica	gas naturale	X			
Linea da stazione di riduzione al TG	sfiato tubazione GN prima del TG	AC 4	1	episodica	gas naturale		X		
Stazione di misura fiscale GN presso Figline V.no	torri dispersione GN	AC 4	1	episodica	gas naturale	X			
	caldaia emergenza	AC 1	1	episodica	gas combustione	X			
Caldaia emergenza	sfiato svuotamento tubazione GN caldaia emergenza	AC 1	4	episodica	gas naturale		X		
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio acido solforico 98 % impianto osmosi	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio sodio idrato 30 % impianto osmosi	AC 5	1	continua	vapori alcalini				X

Area	Descrizione	Attività connessa	N° punti di emissione (n°)	Tipo di emissione	Inquinante emesso	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 14 punto i)	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 5	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 16	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 1
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio sodio ipoclorito 14 % impianto osmosi	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio soluzione diluita sodio metabisolfito impianto osmosi	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio soluzione diluita antiscaling impianto osmosi	AC 5	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio soluzione diluita biocida non ox impianto ultrafiltrazione	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio per soluzione lavaggi membrane osmosi	AC 5	1	episodica	vapori alcalini				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio per soluzione lavaggi membrane UF	AC 5	1	episodica	vapori acidi				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio ammoniaca 30 % per condizionamento ciclo termico	F 1	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio carboidrazide al 12 % per condizionamento ciclo termico	F 1	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio ammoniaca 6 % per condizionamento ciclo termico	F 1	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio carboidrazide 1,2 % per condizionamento ciclo termico								
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio soluzione diluita fosfato trisodico per condizionamento								
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio stoccaggio carboidrazide e ammoniaca 0,5 % per condizionamento								

Area	Descrizione	Attività connessa	N° punti di emissione (n°)	Tipo di emissione	Inquinante emesso	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 14 punto i)	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 5	Dlgs. 152/06 art. 269 comma 16	Dlgs. 152/06 art. 272 comma 1
Edificio servizi ausiliari	sfiato serbatoio per soluzione di sodio silicato trattamento circuito chiuso acqua di	AC 5	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio depurazione acque	sfiato serbatoio stoccaggio sodio ipoclorito 14 % trattamento acqua grezza	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio depurazione acque	sfiato serbatoio stoccaggio polielettrolita cationico trattamento acqua grezza	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio depurazione acque	sfiato serbatoio stoccaggio acido solforico 98 % trattamento acqua torre di	AC 5	1	continua	vapori acidi				X
Edificio depurazione acque	sfiato serbatoio stoccaggio antincrostante trattamento acqua torre di raffreddamento	AC 5	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio filtropressa	sfiato serbatoio stoccaggio polielettrolita anionico trattamento acque reflue	AC 3	1	continua	vapori acidi				X
Edificio filtropressa	sfiato serbatoio stoccaggio acido cloridrico 32 % trattamento acque reflue	AC 3	1	continua	vapori acidi				X
Edificio filtropressa	sfiato serbatoio stoccaggio sodio idrato 50 % trattamento acque reflue	AC 3	1	continua	vapori alcalini				X
Edificio filtropressa	sfiato serbatoio stoccaggio ferro cloruro 40 % trattamento acque reflue	AC 3	1	continua	vapori acidi				X
Edificio elettrico	scarico ventilatori locali batterie edificio elettrico	F 1	1	continua	vapori contenenti tracce di idrogeno		X		
Edificio mensa	scarico cappe mensa	AC 6	4	episodica	vapore acqueo con tracce di sostanze organiche				X
Cabinato TG	scarico sistema ricambio aria	F1	1	continua	aria con tracce occasionali di GN	X			
Edificio officina meccanica e magazzino	scarico sistema ricambio aria	AC 6		continua	aria con tracce occasionali di vapori vari		X		