

Allegato D

Elenco degli  
Edifici/Strutture Oggetto  
della Demolizione

## TERNI: Elenco IMPIANTI (Fabbricati) da demolire

| Nr. | Descrizione  | Note   |
|-----|--|--|
| 7   | ESTRUSIONE   | Fabbricato in carpenteria metallica , tamponamento con lamiere e pannelli sandwich.  |
| 8   | MAGAZZINO STOCCAGGIO<br>PEROSSIDO ORGANICO           | Fabbricato in cemento armato con copertura in fibrocemento   |
| 10  | SVUOTAMENTO E DOSAGGIO<br>PEROSSIDO ORGANICO         | Fabbricato in cemento armato con copertura in fibrocemento   |
| 36  | COPERTURA STOCCAGGIO FUSTI<br>OLIO                   | Carpenteria metallica con tamponature in lamiera   |
| 73  | DEPOSITO GAS COMPRESI                                | Fabbricato in cemento armato con copertura in fibrocemento   |
| 122 | STOCCAGGIO IDROGENO                                  | MURI IN C.A.   |
| 144 | IMPIANTO ADDITIVAZIONE<br>LIQUIDA                    | carpenteria tamponata. Prima di procedere alla demolizione del fabbricato occorrerà bonificare e rimuovere lre apparecchiature presenti all'interno dello stabile. |
| 147 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO                              | cemento armato. Il pacco di riempimento in plastica è attualmente completamente puntellato per pericolo di crollo.   |
| 155 | SALA QUADRI STOCCAGGI                                | la parte lato sud del fabbricato è stata realizzata in cemento armato, la parte lato nord è costituita da struttura in c.a. con tamponatura in muratura            |
| 162 | CONTROL ROOM   | Fabbricato completamente in cemento armato con pareti da 50 cm, ad esclusione delle murature in laterizio che dividono i locali uffici.                            |
| 163 | DOSAGGIO TEAL  | Fabbricato in cemento armato con copertura in fibrocemento   |
| 165 | STRUTTURA IN C.A. PACKAGE<br>TORRI DI RAFFREDDAMENTO | struttura in C.A.  |
| 213 | RAMPA CARICO GPL                                     | CEMENTO ARMATO + TETTOIA   |
| 215 | RAMPE CARICO PROPYLENE                               | CARPENTERIA + COPERTURA IN FIBROCEMENTO  |

## TERNI: Elenco Fabbricati da demolire

| Nr. | Descrizione                                       | Note   |
|-----|---|--|
| 5   | ANTIFUMO  | FABBRICATO MISTO MURATURA E C.A. il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione con reale pericolo di crollo intonaci e calcinacci. La guaina di impermeabilizzazione della copertura è staccata e sono presenti evidenti infiltrazioni di acqua che possono aver creato danni al solaio di copertura. Inoltre sono presenti fessurazioni sulle pareti. Il fabbricato è prospiciente a strade di uso comune ed è soggetto a traffico pedonale da parte di terzi trovandosi in prossimità della mensa aziendale   |
| 22  | MAGAZZINO   | FABBRICATO MISTO MURATURA E C.A. il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione con pericolo di crollo intonaci e calcinacci. La parete lato sud del fabbricato è confinante con altra proprietà   |
| 28  | IMPIANTO<br>DISATTIVATO                           | FABBRICATO MISTO MURATURA E C.A. il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione con reale pericolo di crollo di tegole, intonaci e calcinacci. Nella zona lato nord/ovest è presente un cedimento della copertura a volta.   |
| 34  | PORTINERIA<br>RACCORDO<br>FERROVIARIO             | FABBRICATO MISTO MURATURA E C.A. il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione con pericolo di crollo intonaci e calcinacci. Le pareti lato est e nord sono confinanti con altre proprietà. Una parte del fabbricato (lato ovest) è crollata in passato sotto l'azione del vento.   |
| 40  | PP/GR - MK1<br>(PARZIALE)                         | Vecchia estrusione, attaccato fabbricato MERAKLON. Il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione, con possibilità di distacchi di intonaci, caduta tegole e calcinacci. I controsoffitti al piano terra nel locale magazzino sono parzialmente crollati e attualmente sono puntellati. Nella parte di proprietà MERAKLON è presente un impianto pilota della NOVAMONT ancora in esercizio. Prima di procedere alla demolizione del fabbricato occorrerà bonificare e rimuovere i macchinari presenti all'interno dello stabile.   |
| 108 | IMPIANTO<br>DISATTIVATO                           | Il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione con reale pericolo di crollo intonaci e calcinacci. Sono evidenti importanti infiltrazioni di acqua dalla copertura con probabile danni al solaio. il fabbricato è attualmente utilizzato come magazzino da Novamont, anche se non è stato mai formalizzato un contratto di affitto.  |
| 124 | LST_LSF-CONTR:<br>QUALITA' - UFF.<br>TECN. TEOFAN | FABBRICATO MISTO MURATURA E C.A. il fabbricato è in cattivo stato di manutenzione con reale pericolo di crollo intonaci e calcinacci. Sono evidenti importanti infiltrazioni di acqua dalla copertura con probabile danni al solaio nella zona ovest. Al piano terra del fabbricato sono presenti macchinari, fusti e materiali di altre società (probabilmente MERAKLON), che dovranno essere rimossi prima della demolizione. Il fabbricato pur trovandosi in area di proprietà Basell è prospiciente a strade comuni utilizzate dai dipendenti di altre società del sito. |