

MODULO
P. C. M. 100



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
*Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio*

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0011096 P-4.8.2.8
del 19/05/2017



16771945

Ministero dell'Interno

Ufficio di Gabinetto

gabinetto.ministro@pcc.interno.it

Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e della difesa civile

- Segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it
- dcprevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio di Gabinetto

- gabinetto@pec.mise.gov.it

Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

- dgpicpmi@pec.mise.gov.it

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ufficio di Gabinetto

- segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

- DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
- aia@pec.minambiente.it

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali

Ufficio di Gabinetto

- gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della salute

Ufficio di Gabinetto

- gab@postacert.sanita.it

Settore Salute – Direzione Generale
Prevenzione e Salute

- dgprev@postacert.sanita.it



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

ISPRA

Direzione Generale

- protocollo.ispra@ispra.legalmail.it —

Regione Puglia

Gabinetto presidenza

- presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it —

Provincia di Brindisi

Presidente

- provincia@pec.provincia.brindisi.it —

Comune di Brindisi

Sindaco

- ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
-

ENEL S.p.A.

Unità di Brindisi Federico II di Brindisi

72020 Brindisi (BR)

enelproduzione@pec.enel.it —

fausto.bassi@enel.com —

fabio.marcenaro@enel.com

giuseppe.meduri@enel.com

giuditta.anastasio@enel.com

OGGETTO: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Rimessione al Consiglio dei ministri *ex* articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il dissenso espresso dal Ministero della salute e dal Comune di Brindisi avverso il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A. Brindisi Sud, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 8 giugno 2012 n. DVA-DEC-2012-253, per l'esercizio della centrale termoelettrica Federico II situata nel comune di Torchiarolo (Br). TRASMISSIONE VERBALE.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
*Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio*

In relazione alla rimessione della questione in oggetto, ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui alla nota del 7 marzo 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si trasmette il verbale della riunione tenutasi il 12 maggio 2017 presso lo scrivente Dipartimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Annalisa Cipollone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annalisa Cipollone', written in a cursive style.

Handwritten initials in black ink, possibly 'An' or 'CC', located at the bottom left corner of the page.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

Resoconto riunione istruttoria del 12 maggio 2017

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Rimessione al Consiglio dei ministri *ex* articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il dissenso espresso dal Ministero della salute e dal comune di Brindisi avverso il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A. Brindisi Sud con decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 giugno 2012 n. DVA-DEC-2012-253, per l'esercizio della centrale termoelettrica Federico II situata nel comune di Torchiarolo (Br).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. 6021/GAB del 7 marzo 2017, ha rimesso alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione in esame, in relazione al dissenso espresso dal Ministero della salute nell'ambito della conferenza di servizi relativa al procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A. Brindisi Sud, con decreto n. 253 del Ministero dell'ambiente dell'8 giugno 2012, per l'esercizio della centrale termoelettrica Federico II situata nel comune di Torchiarolo (Br).

L'odierno incontro costituisce la prosecuzione della precedente riunione, tenutasi il 13 aprile 2017, nel corso della quale le amministrazioni partecipanti avevano convenuto di sottoporre alla società ENEL Produzione S.p.A. Brindisi Sud le prescrizioni ed indicazioni prodotte dal Ministero della salute con nota del 13 aprile 2017, "*al fine di consentire alla medesima di chiarire le questioni sottoposte dall'amministrazione dissenziente nell'incontro odierno*".

Alla odierna riunione partecipano: Ministero della salute (dott.ssa Carmela Limbrici, dott. Gaetano Settimo dell'ISS); Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (dott. Giuseppe Lo Presti, ing. Antonio Milillo, ing. Claudio Ropicetta); ISPRA (dott. Giuseppe Di Marco); ENEL S.p.A. (Luciano Mirko Pistillo, Teodoro Maurizio Giuseppe Matteis, Fausto Bassi, Carlo Aiello, Fabio Mercenaro, Federica Matarrese, Giuseppe Meduri, Giuditta Anastasio). Per la Presidenza del Consiglio dei ministri: cons. Annalisa Cipollone, cons. Carlo Notarmuzi, dott.ssa Claudiana Di Nardo, dott.ssa Paola Aloisio. Sono presenti via Skype: la regione Puglia (dott. Giuseppe Maestri, dirigente del Servizio AIA/RIR, ing. Paolo Garofoli e, ing. Francesco Corvace, Servizio Progettazione, Decarbonizzazione del Dipartimento Mobilità e Ecologia) e il comune di Brindisi (Sindaco Angela Carluccio, ing. Gaetano Padula).

In via preliminare, viene consegnata la nota prot. 14539 del 10 maggio 2017, con la quale il Ministero della salute ha fatto nuovamente pervenire le prescrizioni già prodotte in occasione della prima riunione del 13 aprile 2017.

Viene, quindi, data lettura della citata nota, che si allega al presente verbale.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio

Dopo ampio dibattito, le amministrazioni presenti concordano sull'accoglimento parziale delle prescrizioni fornite dal Ministero della salute, come di seguito si riporta:

1) Applicazione di un valore limite per gli IPA di 0,01 mg/Nm³ (media 8 ore) come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a, h]antracene, Benzo[h]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenzo[a, e]pirene, Dibenzo[a, h]pirene, Dibenzo[a, i]pirene, Dibenzo[a, l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd] pirene;

2) Applicazione di un valore limite per Cd+Tl 0,05 mg/Nm³ (media oraria) e il Hg di 0,004 mg/Nm³ (media oraria), con modalità di verifica come già previsto nel parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC;

3) Applicazione di un valore limite per i DL-PCB (*dioxin-like*) di 0,1 ng WHOTE/Nm³ (media 8 ore), considerando i 12 congeneri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

4) Applicazione di un valore limite per i PCDD/F di 0,1 ng I-TE/Nm³ (media 8 ore), con modalità di verifica come già previsto nel parere istruttorio conclusivo della Commissione IPPC;

5) Nell'implementare il sistema di controllo e caratterizzazione chimica delle Polveri sedimentabili, utilizzare le principali norme UNI EN per le deposizioni atmosferiche da effettuarsi con periodicità semestrale, in linea con le prescrizioni 3 e 4.

La Regione Puglia, fermo restando quanto espresso nei precedenti pareri già resi, rappresenta che il Ministero dell'ambiente, con nota prot. n. 6396 del 9/5/2017, ha comunicato che la procedura di infrazione n. 2014/2147 "*Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia*", si è evoluta, aggravandosi, dalla precedente fase di "*messa in mora*" alla fase di "*parere motivato*", stadio immediatamente propedeutico alla fase sanzionatoria. Pertanto - atteso che la Commissione europea afferma, nel parere relativo alla detta procedura di infrazione, che occorre che sia data maggiore evidenza, per quanto riguarda la Puglia, alle misure che riguardano il comparto industriale in termini di "revisioni delle pertinenti autorizzazioni" - la Regione auspica che il presente riesame possa essere indicato come una prima risposta in questo senso, e al contempo evidenzia l'emergenza ambientale dovuta ai complessi industriali interessati da AIA nazionale, le cui responsabilità in termini autorizzativi circa le emissioni afferiscono alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione ribadisce, altresì, l'importanza delle attività di controllo da parte di ISPRA ed ARPA dell'inquinamento atmosferico associato all'esercizio della centrale termoelettrica di Brindisi, con particolare riferimento ai cosiddetti "periodi di transitorio", per i quali l'Agenzia regionale ha richiesto la doppia scala di visualizzazione degli SME e per i quali diviene particolare importante il controllo del rispetto dei VLE di polveri, diossine e dioxin-like.

Le amministrazioni presenti accolgono le indicazioni fornite dal Ministero della salute, modificate come sopra indicato e concordano, quindi, che le prescrizioni date consentono il superamento del dissenso insorto nel procedimento oggetto della rimessione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
*Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio*

La Presidenza del Consiglio dei ministri informa che inoltrerà gli atti, per la prevista deliberazione di presa d'atto, al Consiglio dei ministri.

La riunione termina alle ore 12,50.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Annalisa Cipollone

*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali (DVA)
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Oggetto: MATTM- Rimessione al Consiglio dei ministri ex art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, per il dissenso espresso dal Ministero della salute e dal comune di Brindisi avverso il procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enel Produzione S.p.A. Brindisi Sud (Br), per l'esercizio della centrale termoelettrica (CTE) Federico II, situata nel comune di Torchiariolo (Br) - Seconda riunione istruttoria convocata dal DICA-PCM per il 12 maggio 2017, ore 11.30.

Facendo seguito alla riunione istruttoria tenutasi in data 13 aprile u.s. in cui sono state presentate e discusse le prescrizioni fornite dalla scrivente con nota DGPRES 0011831-P-13/04/2017 (allegato), si trasmettono di seguito le prescrizioni riviste e rimodulate, sulla base della relativa negoziazione, richiamando per singole prescrizioni i punti già trasmessi con la precedente nota.

- 1) (*richiamo punto 12*) Il controllo dei limiti di emissione deve essere fissato come media giornaliera o oraria. Ne consegue che i VLE per i macroinquinanti devono essere dati come valore orario (NOx, Polveri, SO₂, NH₃, HCl, HF), e/o giornaliero (NOx, CO, SO₂, Polveri, NH₃, HCl, HF), non come valori medi mensili.
- 2) (*richiamo punti 7-8-11*) Applicazione di un valore limite in emissione per le polveri di 20 mg/Nm³ (media oraria) e 5 mg/Nm³ (media giornaliera), in linea con quanto riportato dal BRef LCP che per filtri a maniche su centrali a carbone, indica concentrazioni di polveri alle emissioni < 5 mg/Nm³.
- 3) (*richiamo punto 10*) Applicazione di un valore limite per gli IPA di 0,01 mg/Nm³ (media 8 ore) come somma di: Benz[a]antracene, Dibenz[a, h]antracene, Benzo[h]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[a]pirene, Dibenz[a, e]pirene, Dibenz[a, h]pirene, Dibenz[a, i]pirene, Dibenz[a, l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd] pirene. Si ricorda che il limite di 0,1 mg/Nm³ per gli IPA presente nel D.Lgs 152/06 s.m.i. è quello che andava applicato per gli impianti esistenti al 1° luglio 1988, tale valore limite è stato aggiornato con il DM 503 del 1997 per altre tipologie industriali a 0,01 mg/Nm³. Quindi già nel rilascio dell'AIA nazionale in vigore non

era adeguato prescrivere tale limite per l'impianto in oggetto, ma andava applicato il limite più restrittivo di 0,01 mg/Nm³.

- 4) (*richiamo punti 11-12*) Applicazione di un valore limite per NH₃ 10 mg/Nm³ (media oraria) e di 5,00 mg/Nm³ (media giornaliera).
- 5) (*richiamo punto 13*) Applicazione di un valore limite per Cd+Tl 0,05 mg/Nm³ (media oraria) e il Hg di 0,004 mg/Nm³ (media oraria).
- 6) (*richiamo punto 14*) Applicazione di un valore limite per i DL-PCB (*dioxin-like*) di 0,1 ng WHO-TE/Nm³ (media 8 ore). A livello comunitario dal 2010 il CEN ha pubblicato la norma EN 1948-4 *Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB dioxine-like – Parte 4: Campionamento e analisi di PCB dioxine-like* che considera i 12 congeneri definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- 7) (*richiamo punto 14*) Applicazione di un valore limite per i PCDD/F di 0,1 ng I-TE/Nm³ (media 8 ore).
- 8) (*richiamo punto 8*) Applicazione dei FEM anche sui gruppi 1 e 2.
- 9) (*richiamo punto 15*) Predisposizione di un sistema di controllo e caratterizzazione chimica delle Polveri sedimentabili utilizzando le principali norme UNI EN per le deposizioni atmosferiche da effettuarsi con periodicità semestrale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (*) dott. Raniero Guerra

Il responsabile del procedimento
f.to (*) dott. Aldo Di Benedetto

Il direttore dell'ufficio 2
f.to (*) ing. Francesco De Blasio

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 39/1993


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Ufficio Concertazione Amministrativa e Monitoraggio
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di
territorio, ambiente e immigrazione
 Tel. 6779.6716 – n. fax 6779.6673

OGGETTO: L. 241/1990 – procedimento di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata l’8 giugno 2012, con provvedimento n. DVA-DEC-2012-0000253, per l’esercizio della centrale termoelettrica Federico II situata nel comune di Torchiarolo (Br).

Società Enel Produzione S.p.a. Brindisi Sud (Br)

Riunione: 12 maggio 2017 - c/o Via della Mercede, 9
Sala riunioni n. 2001 – Secondo piano

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA	INDIRIZZO - TELEFONO - FAX - E-MAIL	FIRMA
<p style="text-align: center;">Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DOTT. VITTORIO ALOI Dott. Giuseppe Lo Presti</p> <p>Ing. Antonio Milillo</p> <p>Ing. Claudio Rapicetta</p>	<p>aloi.vittorio@minambiente.it</p> <p>milillo.antonio@minambiente.it</p> <p>738 9722556</p>	<p><i>ALOI</i></p> <p><i>Antonio Milillo</i></p> <p><i>Claudio Rapicetta</i></p>
<p>ISPRA</p> <p>Ing. Giuseppe Di Marco</p>	<p>di marco g. 05.5</p> <p>0650072868</p>	<p><i>G. Di Marco</i></p>
<p>Ministero della salute</p> <p>Dott.ssa Carmela Limbri</p> <p>Dott. Gaetano Settimo</p>	<p>g.limbri@sanita.it</p> <p>settimo@sanita.it</p> <p><i>Gaetano Settimo</i></p>	<p><i>Carmela Limbri</i></p> <p><i>Gaetano Settimo</i></p>
<p>Ministero dell’interno</p> <p>Dott. Ing. Roberto Emmanuele</p>	<p><i>Roberto Emmanuele</i></p> <p>GILOPRESTI@LIBERO.IT</p>	<p><i>Roberto Emmanuele</i></p>

<p>ENEL Luciano Mirko PISTILLO Teodoro Maurizio Giuseppe MATTEIS Fausto BASSI Carlo AIELLO Fabio MERCENARO Federica MATARRESE Giuseppe MEDURI Giuditta ANASTASIO</p>		<p>carlo.aiello@enel.com 0683058912 0683055258 3207475089</p>
<p>VIA SKYPE Comune Brindisi Sindaco Angela Carluccio</p>		
<p>Regione Puglia</p>		

329/8077411