



**Legenda**

Zone D.P.C.M. 01/03/1991	Limiti diurni (06:00-22:00)	Limiti notturni (22:00-06:00)
Classi I Aree particolarmente protette	50 dB (A)	40 dB (A)
Classi II Aree prevalentemente residenziali	55 dB (A)	45 dB (A)
Classi III Aree di tipo misto	60 dB (A)	50 dB (A)
Classi IV Aree di intensa attività umana	65 dB (A)	55 dB (A)
Classi V Aree prevalentemente industriali	70 dB (A)	60 dB (A)
Classi VI Aree esclusivamente industriali	70 dB (A)	70 dB (A)
Classi IV di progetto Aree di intensa attività umana (tracciato provvisorio)	65 dB (A)	55 dB (A)

□ Aree adibite ad attività temporanea

Dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/9776 seduta del 2 luglio 2002:

**CLASSE I**  
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE  
"Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

**CLASSE II**  
AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE  
"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

**CLASSE III**  
AREE DI TIPO MISTO  
"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie".

**CLASSE IV**  
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA  
"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie".

**CLASSE V**  
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI  
"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni".

**CLASSE VI**  
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI  
"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi".

Provincia di Lodi

Comune di  
**MONTANASO LOMBARDO**

**ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE**  
ai sensi della L.R. 13/2001  
e del D.P.R. 142/04

---

Adozione con Delibera C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Approvazione con Delibera C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

**Tav. 1**      Scala 1:5.000      Agosto 2007

Sindar s.r.l. - Corso Archinti, 35  
26900 Lodi - Tel. 0371/549200 r.a. Fax 0371/549201  
e-mail sindar@sindar.it http://www.sindar.it