

APPENDICE B

TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI DESUNTE DAI FORMULARI STANDARD DELLA RETE NATURA 2000

APPENDICE B

TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI

DESUNTE DAI FORMULARI STANDARD RETE NATURA 2000

Dai Formulari Standard della Rete NATURA 2000 (Commissione Europea DG XI-D2, 1994) sono state rilevate le seguenti informazioni:

- Area del Sito: superficie in ettari del sito.
- Regione Biogeografica: dato relativo all'appartenenza del sito rispetto alla cartografia ufficiale delle regioni biogeografiche di riferimento per i siti NATURA 2000. In Italia sono presenti le seguenti regioni biogeografiche: Alpina, Continentale e Mediterranea.
- Habitat: sono riportati i codici NATURA 2000 dei tipi di habitat presenti nell'Allegato I della Direttiva. Di ciascun habitat si riportano il codice NATURA 2000 e la denominazione come indicato nel Decreto del 20/01/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.32 del 9/02/99 "Modificazioni degli Allegati A e B del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8/09/97 n.357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE.

Informazioni relative agli habitat

Per ogni sito si riportano le informazioni relative agli habitat in esso segnalati. Tali informazioni fanno riferimento alla seguente legenda:

Rappresentatività: percentuale di copertura dell'habitat: valore di copertura in percentuale dell'habitat calcolata sulla superficie del singolo sito:

- a) rappresentatività eccellente;
- b) buona conservazione;
- c) rappresentatività significativa;
- d) presenza non significativa.

Nei casi in cui la rappresentatività sia rappresentativa (casi: a, b, c) sono disponibili informazioni relative ai seguenti campi:

Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat sul territorio nazionale, secondo la seguente codifica:

- a) percentuale compresa tra il 15.1% e il 100% della popolazione nazionale;
- b) percentuale compresa tra il 2.1% e il 15% della popolazione nazionale;
- c) percentuale compresa tra il 0% e il 2% della popolazione nazionale.

Stato di conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica:

- a) conservazione eccellente;
- b) buona conservazione;
- c) conservazione media o ridotta.

Valutazione globale: valutazione globale del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale, secondo la seguente codifica:

- a) valore eccellente;
- b) valore buono;
- c) valore significativo.

Informazioni relative a specie vegetali ed animali

Per ogni sito sono segnalate le specie animali e vegetali inserite in Allegato II della Direttiva Habitat, in esso presenti; per ogni specie si riportano informazioni qualitative relative all'abbondanza della specie nel sito (specie comune, rara o molto rara). In caso di assenza di dato relativo alla popolazione, è segnalata semplicemente la presenza nel sito.

Relativamente all'avifauna sono riportate ulteriori informazioni: nidificazione/riproduzione, svernamento e stazionamento.

Si segnalano inoltre i dati relativi a dimensione e densità della popolazione rispetto alle popolazioni presenti nel territorio nazionale secondo la seguente codifica:

- a) popolazione compresa tra il 15.1% e il 100% della popolazione nazionale;
- b) popolazione compresa tra il 2.1% e il 15% della popolazione nazionale;
- c) popolazione compresa tra il 0% e il 2% della popolazione nazionale;
- d) popolazione non significativa.

Nei casi in cui la popolazione sia significativa (casi: a, b, c) sono disponibili informazioni relative a:

Conservazione: grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica:

- a) conservazione eccellente;
- b) buona conservazione;
- c) conservazione media o ridotta.

Isolamento: grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie in Italia, secondo la seguente codifica:

- a) popolazione (in gran parte) isolata;
- b) popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione;
- c) popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione.

Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie interessata, secondo la seguente codifica:

- a) valore eccellente;
- b) valore buono;
- c) valore significativo.