

Allegato A16

Zonizzazione Acustica

VALORI LIMITE DI EMISSIONE D.P.C.M. 14/11/1997 Art. 2			
CLASSE I		LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
Aree particolarmente protette		45 dB(A)	35 dB(A)
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		50 dB(A)	40 dB(A)
CLASSE III	Aree di tipo misto	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		55 dB(A)	45 dB(A)
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		60 dB(A)	50 dB(A)
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		65 dB(A)	55 dB(A)
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		65 dB(A)	55 dB(A)


VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE D.P.C.M. 14/11/1997 Art. 3			
CLASSE I		LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
Aree particolarmente protette		50 dB(A)	40 dB(A)
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		55 dB(A)	45 dB(A)
CLASSE III	Aree di tipo misto	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		60 dB(A)	50 dB(A)
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		65 dB(A)	55 dB(A)
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		70 dB(A)	60 dB(A)
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		70 dB(A)	60 dB(A)

VALORI DI QUALITA' D.P.C.M. 14/11/1997 Art. 7			
CLASSE I		LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
Aree particolarmente protette		47 dB(A)	37 dB(A)
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		52 dB(A)	42 dB(A)
CLASSE III	Aree di tipo misto	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		57 dB(A)	47 dB(A)
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		62 dB(A)	52 dB(A)
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		67 dB(A)	57 dB(A)
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	LIMITE DIURNO (06.00-22.00)	LIMITE NOTTURNO (22.00-06.00)
		70 dB(A)	60 dB(A)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA

CLASSE	DESCRIZIONE	Definitivo SIMBOLO
Classe I	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	
Classe II	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.	
Classe III	Sono comprese le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e ufficio, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operative; aree portuali a carattere turistico.	
Classe IV	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.	
Classe V	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Appartengono a questa classe le aree di decentramento delle attività produttive, inserite nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) a tutela delle zone più densamente abitate e periferiche.	
Classe VI	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. In queste aree l'assenza di insediamenti abitativi non va interpretata alla lettera, si ammette infatti la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia e per esse, allo scopo di proteggere adeguatamente le persone, si dovranno disporre eventualmente cegli interventi di isolamento acustico.	

Recinzione di Stabilimento
 Versalis



COMUNE DI PORTO TORRES
 PROVINCIA DI SASSARI
 AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, MANUTENZIONI, TRIBUTI E PATRIMONIO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI PORTO TORRES

TAVOLA T / 07
 Classificazione acustica - Porto Torres
 Scala 1:15000

Elaborato: Codice T 07 Data: Maggio 2015

Progettazione: T.C.A.A. R.A.S. Per. Naut. Marco Sannino
 Responsabile del procedimento: Ing. Claudio Vinci
 Gruppo di lavoro: Arch. Cristina Singu
 Arch. Margot Ginalempo / tirocinante