

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT AREA DI BUSINESS TERMOELETTRICA

UB BARI Via Bruno Buozzi, 35 70123 BARI

TEL +39 080 2355050 FAX +39 080 2355030

Raccomandata AR

■|| 野に塔を放するとなると終を■|||

Enel-PRO-22/02/2010-0006927



Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0006002 del 01/03/2010

Spett.le MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Divisione VI – RIS Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma (RM)

c.a. dott. Giuseppe Lö Presti

FAX 06 57225068

Spett.le MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Commissione Istruttoria per AIA-IPPC c/o ISPRA Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma (RM) c.a. Ing. Dario Ticali, Presidente Commissione IPPC FAX 06 50074281

Spett.le ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma (RM) c.a. dott. Alfredo Pini FAX 06 50072450

Via Vitaliano Br

Oggetto:

Decreto DSA-DEC-2009-0000972 del 03.08.09 (G.U. 31/08/09 n°201):

Cronoprogramma interventi di adeguamento per emissioni NOx

Modifiche Impianto trattamento acque

RICEVUTO IL

MENALE PER LE VALUTAZIONI AMBIE

In riferimento a quanto richiesto all'art. 1 comma 3 del Decreto in oggetto, si invia in **Allegato 1** la relazione attestante le azioni gestionali che si intendono porre in atto per ottemperare ai VLE degli NOx previsti al pargarfo 7.2. del parere istruttorio entro 36 mesi dalla concessione dell'AIA. All'interno della relazione è presente il cronoprogramma richiesto relativamente a tali interventi di adeguamento.

Si coglie altresì l'occasione per informare la SV che è nostra intenzione effettuare nei prossimi mesì (Aprile-Maggio 2010) un intervento finalizzato al miglioramento della gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

In sostanza tutte le acque meteoriche dilavanti su aree asfaltate di pertinenza della centrale, escluse quelle delle aree destinate a operazioni di logistica e stoccaggio dei combustibili e delle sostanze chimiche che manterranno l'attuale trattamento, verranno convolgliate e trattate da una nuova linea dedicata di trattamento ITAR costituita da un sistema di disoleazione e da un sistema di filtrazione meccanico (Allegato 2).



L'ENERGIÁ CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
AREA DI BUSINESS TERMOELETTRICA
UB BARI
VIa Bruno Buozzi, 35
70123 BARI
TEL +39 080 2355050 FAX +39 080 2355030

Il flusso trattato verrà recuperato all'interno del ciclo produttivo come acqua industriale di reintegro del circuito torri evaporative, in sostituzione dell'acqua prelevata da pozzi, come evidenziato nello schema a blocchi allegato.

Si allega altresì, come richiesto al comma 4 dell'art.1 sopra citato, quietanza di versamento della tariffa prescritta, come da Allegato III del Decreto 24/4/2008 (Allegato 3)

Allegati

- 1) Relazione Tecnica per la riduzione di NOx
- 2) Schema a blocchi della rete acque
- 3) Copia del versamento della tariffa prescritta

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
UNITA' DI BUSINESS TERMOELETTRICA BARI
(ing.Rosario Matteucci)

-IL--PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RIPRODUZIONE INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ EMITTENTE. LA RIPRODUZIONE SU SUPPORTO CARTACEO È EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI



Divisione Generazione ed Energy Management Area di Business Termoelettrica Unità di Business di Bari

Tecnica Over Fire Air per la riduzione degli NO_x

Relazione

GENNAIO 2010

Uso Aziendale

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso dell'Enel SpA. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.



Pag. 1

INDICE

1.	Introduzione	2
2.	Stato attuale	2
3.	Meccanismo di generazione degli NO _x	4
4.	Over Fire Air (OFA)	4
Funz	zionamento in assetto OFA	5
Risu	Iltati sperimentali	6
Auto	omatizzazione del sistema	8
5.	Conclusioni	9
6.	Programma temporale	9



RELAZIONE

Tecnica Over Fire Air per la riduzione degli NOx

Pag. 2


1. Introduzione

Nel presente documento verranno descritti gli adeguamenti attuabili al GR1 e GR2 della Centrale Termoelettrica di Bari per consentire la riduzione delle emissioni di NO_x al fine di rispettare i nuovi limiti imposti dall'autorizzazione integrale ambientale (AIA). La prescrizione, che dovrà essere adottata entro 36 mesi dal rilascio dell' AIA (pubblicato in GU il 31/08/2009), stabilisce un'emissione massima di 120 mg/Nm³ per i gruppi alimentati a metano relativamente agli NO_x, riferito alla media giornaliera

2. Stato attuale


I Gruppi in questione sono caratterizzati da due sezioni termoelettriche identiche, composte ciascuna da caldaie Tosi policombustibile a corpo cilindrico, associate ad un condensatore a fascio tubiero, turbine a vapore, alternatore raffreddato ad idrogeno. Allo stato attuale, in seguito alla riconversione da combustione mista a combustione 100% metano, l'assetto impiantistico è quello funzionante con i due gruppi (GR1 e GR2) alimentati da solo gas metano. La configurazione della camera di combustione presenta la sistemazione dei bruciatori in modalità tangenziale, ovvero installati ai quattro angoli della camera, ad altezze differenti in modo da suddividere tale area in più zone.

vista dall'alto della camera di compustione





ciclone





Pag. 3

Nella figura 2 è schematizzata la suddivisione dei blocchi diffusori di un angolo bruciatori.





Fig.2 Suddivisione dei blocchi diffusori angolo bruciatori

Attualmente i bruciatori utilizzati sono quelli a metano, ovvero quelli relativi alla zona 3 e 5 installati al terzo piano caldaia. I bruciatori per l'OCD delle zone 2, 4 e 6 sul quarto piano caldaia sono inutilizzati. L'obiettivo è quello di sviluppare dei processi che permettano l'ottimizzazione e il miglioramento della combustione al fine di ridurre la produzione di inquinanti, utilizzando le relative serrande arie all'interno del processo di combustione come vedremo nel dettaglio di seguito.



3. Meccanismo di generazione degli NO_x

Durante la combustione, il metano produce anidride carbonica e vapor d'acqua senza lasciare residui solidi, ed inoltre non contiene zolfo o prodotti solforati in grado di generare anidride solforosa. Si analizza di seguito la combustione del metano:

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

ciò vuol dire che per bruciare 1 mole (o, in modo equivalente, 1 Nm³) di metano ne servono 2 di ossigeno. In uscita si avranno 1 mole di anidride carbonica e 2 di acqua allo stato di vapore.

Dato che come comburente si utilizza l'aria anziché l'ossigeno puro, la combustione del metano provoca come reazione parallela l'ossidazione dell'azoto presente nell'aria e la formazione degli ossidi di azoto (NO_x). Nei metodi di combustione tradizionali, vi sono tre meccanismi che portano alla formazione degli NO_x.:

- "thermal" NO_x; si forma in presenza di elevate temperature e di una grossa quantità di ossigeno., Può essere limitato o a posteriori con dei catalizzatori, o a priori adottando delle tecniche particolari di combustione.
- "fuel" NO_x; si ha utilizzando combustibili, in genere solidi, che presentano azoto sotto forma di cianuri o ammine. Nel nostro caso utilizzando metano come combustibile, ovvero una sostanza con assenza di azoto, la formazione di fuel NO_x è praticamente nulla.
- "prompt" NO_x; si forma nella parte iniziale della combustione, dove si è in forte presenza di sostanze intermedie molto aggressive, e che quindi attaccano anche l'azoto.

Da questa prima analisi, si evince che la causa principale di formazione di NO_x che dovrà essere controllata è il Thermal NO_x.

4. Over Fire Air (OFA)

Per limitare l'emissione degli ossidi di azoto, oltre a garantire che la combustione avvenga nel modo più uniforme possibile evitando picchi di temperatura nella zona di combustione, si dovranno adottare accorgimenti al fine di ridurre ulteriormente tale produzione. Per la riduzione delle emissioni di NO_x, dovuto al meccanismo termico, tra le diverse tecniche attuabili, si considera quella con bruciatori che operano a due stadi, in particolare l'OVER FIRE AIR (OFA) che sfrutta il principio della combustione sub-stechiometrica. La scelta di considerare tale tecnica primaria per la riduzione degli NO_x deriva dal particolare assetto che si è venuto a delineare negli anni nella camera di combustione, assetto che perfettamente si adatta all'utilizzo di tale tecnica evitando modifiche o integrazioni del sistema di combustione.

Infatti tale tecnica consiste nel generare all'interno della camera di combustione due zone: una primaria riducente in cui, attraverso i bruciatori principali, vengono iniettati il combustibile ed una parte dell'aria



Pag. 5

comburente (aria primaria), ed una secondaria ove, mediante un opportuno sistema di introduzione (porte OFA) viene portata l'aria secondaria necessaria al completamento della combustione.

Prove di funzionamento in assetto OFA

Per poter implementare la tecnica di riduzione sopra descritta si è deciso di condurre una campagna di prove utilizzando le serrande aria delle zone 2, 4 e 6 a OCD poste al 4° piano caldaia, quindi sopra la zona dei bruciatori a metano, non più utilizzate, per l'immissione dell'aria di post-combustione.

La combustione è stata attuata con "basso" eccesso d'aria, in modo da inibire la formazione degli NO_x; mentre l'aria iniettata successivamente dalle serrande OFA garantiva il completamento della combustione. La figura 3 mostra uno schema funzionale della combustione attuata.




Fig. 3 Schema di combustione con assetto OFA



Pag. 6

Risultati sperimentali

I risultati ottenuti hanno dimostrato come l'applicazione della tecnica OFA sia un ottimo rimedio per la riduzione delle emissioni di ossidi d'azoto. Questo viene evidenziato da un'effettiva diminuzione nella generazione degli NO_x durante il funzionamento dell'impianto e confermato dall'analisi dei risultati emersi durante prove realizzate a parità di carico, ove, aumentando la portata d'aria nella zona di post-combustione la frazione massica degli ossidi d'azoto diminuisce.

Di seguito si riportano alcuni dati registrati dagli analizzatori S.M.E. dell'impianto in assetto tradizionale e quelli registrati durante una giornata campione della campagna di prove:

Luglio 2008 – Esercizio in assetto tradizionale

Luglio 2008 – Esercizio in assetto tradizionale									
,	Ossido Carbonio		Ossidi di Azoto		Carico Elettrico		Impianto		
Ore	mg/Nm ³	ID %	mg/Nm ³	ID%	MWe	ID %	Stato		
01:00	3,23	99,4	216,8	99,4	22,15	99,4	Marcia		
02:00	3,27	100,0	219,4	100,0	22,19	100,0	Marcia		
03:00	3,34	100,0	220,3	100,0	22,24	100,0	Marcia		
04:00	3,39	100,0	222,1	100,0	22,23	100,0	Marcia		
05:00	3,49	99,7	222,0	99,7	22,25	99,7	Marcia		
06:00	3,34	100,0	230,7	100,0	25,63	100,0	Marcia		
07:00	9,99	100,0	160,4	100,0	54,35	100,0	Marcia		
08:00	2,64	99,7	165,0	99,7	36,74	99,7	Marcia		
09:00	3,03	100,0	200,0	100,0	27,60	100,0	Marcia		
10:00	63,00	99,7	137,1	100,0	60,60	100,0	Marcia		
11:00	27,90	100,0	132,7	100,0	68,14	100,0	Marcia		
12:00	34,41	100,0	129,0	100,0	68,45	100,0	Marcia		
13:00	39,47	99,7	126,7	99,7	68,42	99,7	Marcia		
14:00	15,84	100,0	132,3	100,0	67,97	100,0	Marcia		
15:00	31,35	100,0	132,3	100,0	68,17	100,0	Marcia		
16:00	56,70	100,0	130,5	100,0	68,40	100,0	Marcia		
17:00	67,28	100,0	132,7	100,0	68,47	100,0	Marcia		
18:00	43,24	100,0	134,4	100,0	68,47	100,0	Marcia		
19:00	25,73	100,0	145,2	100,0	68,20	100,0	Marcia		
20:00	29,34	99,7	140,6	99,7	68,40	99,7	Marcia		
21:00	7,53	100,0	156,3	100,0	66,19	100,0	Marcia		
22:00	3,92	100,0	243,9	100,0	33,97	100,0	Marcia		
23:00	4,42	100,0	207,1	100,0	22,77	100,0	Marcia		
24:00	5,12	100,0	202,8	100,0	21,82	100,0	Marcia		



Pag. 7

Ottobre 2009 - Esercizio in assetto OFA

		IODIE 2		er CIZIO I	n assetto	UFA	, -
	Ossido Carbonio		Ossidi di Azoto		Carico Elettrico		Impianto
Ore	mg/Nm ³	ID %	mg/Nm ³	ID%	MWe	ID %	Stato
01:00	5,93	100,0	102,5	100,0	22,64	100,0	Marcia
02:00	3,30	100,0	104,2	100,0	22,68	100,0	Marcia
03:00	4,45	100,0	105,3	100,0	22,77	100,0	Marcia
04:00	4,08	100,0	101,0	100,0	22,73	100,0	Marcia
05:00	4,24	100,0	101,8	100,0	22,57	100,0	Marcia
06:00	4,34	100,0	99,2	100,0	22,78	100,0	Marcia
07:00	4,99	100,0	94,06	100,0	22,87	100,0	Marcia
08:00	5,22	100,0	91,69	100,0	24,95	100,0	Marcia
09:00	5,15	100,0	82,97	100,0	29,14	100,0	Marcia
10:00	4,69	100,0	85,80	100,0	42,80	100,0	Marcia
11:00	3,68	100,0	87,78	100,0	59,44	100,0	Marcia
12:00	2,85	100,0	89,56	100,0	59,42	100,0	Marcia
13:00	2,46	100,0	92,37	100,0	59,28	100,0	Marcia
14:00	4,29	100,0	100,0	100,0	59,69	100,0	Marcia
15:00	3,83	100,0	102,4	100,0	59,66	100,0	Marcia
16:00	3,49	100,0	103,1	100,0	59,79	100,0	Marcia
17:00	7,30	100,0	94,83	100,0	42,23	100,0	Marcia
18:00	8,14	100,0	107,7	100,0	25,89	100,0	Marcia
19:00	6,38	99,2	95,62	99,2	57,41	100,0	Marcia
20:00	4,72	100,0	96,29	100,0	59,47	100,0	Marcia
21:00	3,86	100,0	88,17	100,0	48,02	100,0	Marcia
22:00	3,89	100,0	97,15	100,0	37,90	100,0	Marcia
23:00	3,43	100,0	81,71	100,0	34,64	100,0	Marcia
24:00	5,62	97,5	20,32	97,5	10,78	100,0	Fermo

Durante le prove è stato verificato che la regolazione della quantità di aria, che veniva variata manualmente dall'operatore agendo sulle serrande, doveva seguire la variazione del carico termico richiesto alla caldaia per avere risultati positivi.

Da questa considerazione ne deriva quindi che è indispensabile installare un sistema per automatizzare le serrande dell'aria delle zone 2,4 e 6 in modo da poterle manovrare direttamente dalla sala manovra.


Enel	RELAZIONE Tecnica Over Fire Air per la riduzione degli	
	NOx	Pag. 8

Automatizzazione del sistema

Per comandare le serrande in modo automatico e da sala manovre si è progettato il sistema che si descrive nel presente paragrafo, e schematizzato nella figura seguente.

L'installazione comprenderà:

- La sostituzione degli attuali pistoni di azionamento con altri dotati di sensore di posizione;
- L'installazione per ogni angolo di un sistema di controllo per il comando delle tre serrande che si occuperà dell'esatto posizionamento della serranda;
- Un sistema di controllo installato in sala manovre che colloquierà con i sistemi di controllo remoti.



5. Conclusioni

Gli interventi previsti richiedono, come già accennato, la revisione di parte delle logiche di controllo e regolazione dell'impianto con l'introduzione di una regolazione automatica delle serrande OFA. L'introduzione di misure aggiuntive, oltre a garantire una riduzione degli NO_x prodotti, permetterà di controllare in modo più preciso il bilancio dell'ossigeno di post-combustione per consentire l'ossidazione pressoché totale del carbonio presente nel combustibile eliminando il più possibile gli incombusti. Il sistema



RELAZIONE

Tecnica Over Fire Air per la riduzione degli NOx

Pag. 9

software necessario all'integrazione del nuovo sistema porterà ad un generale miglioramento del controllo di tutto il processo e contribuirà in generale alla stabilizzazione di tutta la combustione e quindi delle emissioni. Tale risultato viene raggiunto attraverso una migliore accuratezza nella regolazione delle serrande e una modulazione diretta delle porte OFA al variare del carico.

6. Programma temporale

ID.	0	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1 00	1 oc	7	- 10	Towns 1	AT maa	10	h to 10		Logy 1	Vano 1	1 mar 1	Imag 1	her 11	L cot 1	1 nov 11
	9	Troub dita in		11.22		SEC US	i nov us	Jer	1	Tugi.	V mag	101	KAJ IU	i set tu	NOV I	71 Mau) I	t ttsat	1099		201	11.00
2	┝	Prove di combustione in assetto OFA	88 g	mar 01/09/09	glo 31/12/09		_	Ĺ				-								1	1
3		Studio di pre-l'attibilità di combustione in assetto OF,	22 9	mar 01/09/09	mer 30/09/05	SSS1:		Ī	-	ŧ				1	Ī		1	İ			Ì
4	同	Predisposizione impianto per prove di combustione	22 g	gio 01/10/09	ven 30/10/05	1	È.	į	ĺ	İ		ì		1	1		1	-]	ŀ	1
5		Prove ai transitori, minimo carlco e massimo carlco	21 g	tun 02/11/09	lun 30/11/09	1		ļ		1		,		1	Ī			ŧ	1	-	į
6		Analisi dei risultati	23 g	mar 01/12/05	gla 31/12/09	İ	82	đ	1		İ	ĺ			1			į	1		į
7	_					1	1			1		1		1	į	1		Ī		Ì	
8		Progettazione e studio di fettibilità	107 g	ven 01/01/10	lun 31/05/10]	Ì	_	÷	1	÷	8 (i	å T	1		ŧ	1		ĺ
9	8	Studio di l'attribilità del progetto	31 g	ven 01/01/10	ven 12/02/10	1		288	ži.		ì	i		İ	į			i	1	ĺ	1
10		Progettazione preliminare del prototipo	33 g	lun 15/02/10	mer 31/03/10]	}	į	B	in the		į		1	ŧ		1	•	1	1	į
11		Progettazione del initiva del prototipo	43 g	gio 01/04/10	lun 31/05/10		1	1	1		7. K.	1		ì			1	ļ	}		1
12	L]	1	i	1			ì		ļ	Ì				1		Ì
13		Restizzazione del proto Epo	176 g	mer 02/06/10	dom 30/01/11	5	}	i	İ	ł	1	Η,			,		1	ļ	1	ļ	
14		Preparazione specifiche tecniche	21 g					1				w.	1		1		i				I
15	85	Emissione e assegnazione gara	32 g	gio 01/07/10	ven 13/06/10	1	j	i			ì			Li .		1		i	1	ł	
16		Realizzazione prototipo	123 g	lun 16/08/10	dom 30/01/11	l		1		į		1	-	*****		5833 ₁		1		Ì	
17	Γ						Ī	1		ĺ		į			Ī	1 1	1	1]	į	i
18		Prove in cempo	89 g	mar 01/02/11	mar 31/05/11]		İ	ĺ			i		1						j	1
19		Prove preliminari	21 g	mar 01/02/11	Jun 28/02/11		ļ	1		ţ		į			ŧ	1 12	24 ∟		ţ	İ	
20		Adeguamento prototipo	45 g	mar 01/03/11	sab 30/04/11	ľ		į	1			ĺ		1	į		200000	St.	ĺ		[
21	55	Prove finali	23 g	dom 01/05/11	mar 31/05/11	!		Ì		1		i				1		(2000 H		ĺ	ļ
22	L			i				ļ	1		1	į		1	<u>‡</u>	}	1	1	i	ì	1
23	L	Instal lazione in campo	90 g	mer 01/06/11	ven 30/09/11		1	1]		i		1		}	1		i		
24		instaliazione sistema	45 g		dom 31/07/11		1		Ì	ĺ		į		-		1	1		T	;	
25		Installazione software di gestione	45 g	tun 01/08/11	ven 30/09/11			1	Ì	1	į	i		;		}	1	į	200	2003)	1
26						Ì			1		1	į		1	Ì	1	į	1	1	1	1
27		Prove finali	66 g		ven 30/12/11			1	ì	1	1	1				1	i	-			$\overline{}$
28		Prove finali	66 g	sab 01/10/11	ven 30/12/11	1	1		1	1	ļ	1		1	1	1	1	i	1	1	STATES

