

MP Antincendio (Arresto Combustibili)

Sequenza	Attività	Descrizione	PdL nidificato	Durata	Contatore
1	10	Controllo stato generale dell' impianto per prove di funzionamento di tutti i dispositivi di segnalazione di allarme ottici e/o acustici		0:00	
2	20	Verifica ed esecuzione positiva delle prove di allarme sui rivelatori installati		0:00	
3	30	Prove di funzionamento dei pulsanti di segnalazione allarme manuale in ragione di almeno uno per ogni linea di allarme e comunque non meno di 1 ogni 5 pulsanti installati; al termine della prova verificare se le segnalazioni ricevute corrispondono ai puls		0:00	
4	40	Prove di funzionamento dei rivelatori incendio, simulando l'allarme e verifica attuazione su centrale di comando		0:00	
5	50	Pulizia dei sensori fumo e rivelatori fiamma installati, per i sensori gas metano e idrogeno eseguire la calibrazione di zero e span		0:00	
6	60	Verifica e controllo positivo delle logiche funzionali della centrale di comando che coinvolgo più dispositivi di rivelazione e comando		0:00	
7	70	Verifica del corretto funzionamento di tutti gli automatismi che devono essere attivati dalle logiche di protezione impianto (chiusura di serrande tagliafuoco, blocco valvole gas, blocco mandata combustibile, arresto ventilazione etc....)		0:00	
8	80	verifica dell'efficienza dell'alimentazione primaria e di riserva dell'impianto		0:00	
9	90	Eseguire prove di segnalazione guasto per apertura o corto delle linee di comando sorvegliate con ispezione centrale di comando, verifica e serraggio morsetti e corretto funzionamento del sinottico		0:00	
10	100	Rimessa in servizio impianto ed eseguire la cartellinatura centrale di comando		0:00	

MP Catene di Protezione - ESD

Sequenza	Attività	Descrizione	PdL nidificato	Durata	Contatore
1	10	Taratura strumentazione		0:00	
2	20	Verifiche funzionamento intervento catena di protezione su sistema ESD e rilascio certificazione		0:00	
3	30	Allegato: Scheda di Taratura		0:00	