



CALCESTRUZZI						
Classe di esposizione ambientale	Classe di resistenza minima (N/mm ²)	R _{ck}	Classe di consistenza	Rapporto g/c max	Contenuto minimo di cemento (kg/m ³)	Diametro massimo aggregati (mm)
MISCELA S	XF1-XF3	C(32/40)	S4	0,50	340	30

CARPENTERIE METALLICHE	
ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE	Acciaio S355JR - Zincato a caldo
GRIGLIATI	Acciaio S235JR - Zincato a caldo
BULLONI PER CARPENTERIE METALLICHE	Ad alta resistenza - Classe 8.8 - Zincati a caldo
UNIONI BULLONATE	Ad attrito

ALL. B.3.18

EDISON
edf GROUP

DIGA DI CEPPO MORELLI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

STRUTTURA AD ARCO-GRAVITA'
ARMATURA SOTTO QUOTA 765.00
SCALA 1:50

EDISON S.p.A.
edf GROUP

Ing. Claudio Marcello S.r.l.
MILANO, SETTEMBRE 2017