



CALCESTRUZZI						
Classe di esposizione ambientale	Classe di resistenza minima (N/mm <sup>2</sup> )	Rck	Classe di consistenza	Rapporto a/c max	Contenuto minimo di cemento (kg/m <sup>3</sup> )	Diametro massimo aggregati (mm)
MISCELA S	XF1-XF3	C(32/40)	S4	0,50	340	30

CARPENTERIE METALLICHE	
ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE	Acciaio S355JR - Zincato a caldo
GRIGLIATI	Acciaio S235JR - Zincato a caldo
BULLONI PER CARPENTERIE METALLICHE	Ad alta resistenza - Classe 8.8 - Zincati a caldo
UNIONI BULLONATE	Ad attrito

ALL. B.4.05

## DIGA DI CEPPO MORELLI

### PROGETTO DI ADEGUAMENTO

### PROGETTO ESECUTIVO

CANALE SCARICO DI SUPERFICIE  
ARMATURE CONCII 1, 2 e 3  
SCALA 1:50

ing. Claudio Marcello S.r.l.  
MILANO, SETTEMBRE 2017