

OPERE A VERDE

OPERA / PARTE D'OPERA: MITIGAZIONE AMBIENTALE (MA002) - OPERE A VERDE

V1001 PREPARAZIONE
 DEL TERRENO, SEMINA
 E PANTUMAZIONE

PCQ operativo: 00001-04-CQ-Q-A-02-MA002-00-PT-001-00-A00

Elaborati di riferimento: 11783-MA002-A02 ; 11784-MA002-A02

Pos del PCQ	CONTROLLI	Criteri di accettazione	ESITO		
			POS	NEG.	NA
C1	Verifica caratteristiche del terreno vegetale: <ul style="list-style-type: none"> Reazione neutra e dotato di sostanza organica privo di pietre, ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti verifica parametri normalizzati S.I.S.S 	Verifica analisi di laboratorio	×		
		Dimensioni come da progetto	×		
		Idoneo ai parametri	×		
C2	Lavorazione del terreno vegetale: <ul style="list-style-type: none"> Erpicoltura e profilatura del terreno 	Come da progetto	×		
C3	Concimazione del terreno vegetale <ul style="list-style-type: none"> Definita in base alle caratteristiche chimiche del terreno Spandimento 	Compatibilità chimica	×		
		manuale			×
C4	Semina: <ul style="list-style-type: none"> Modalità Effettuazione rullatura 	A spaglio o con Idrosemina	×		
		Costipamento uniforme			×
C5	Rimboschimento con specie arboree ed arbustive: <ul style="list-style-type: none"> piantumazione verifica caratteristiche e portamento alberi messa a dimora 	Distanze come da progetto	×		
		Come da campionamento approvato in qualifica	×		
		Come da progetto	×		
C6	Messa a dimora delle piante: <ul style="list-style-type: none"> verifica posizionamento tutori verifica legature e colletti verifica realizzazione conche di irrigazione verifica posizionamento palo tutore disco pacciamante verifica posizionamento tree shelter 	Infissione pari a 30 cm oltre il fondo della buca			×
		Legatura più alta 20 cm al di sotto delle prime ramificazioni, più bassa ad 1 mt dal suolo			×
		Presenza			×
		Per piantine forestali: palo tutore h=1,5 m; per piante più grandi h=2 mt	×		
		Disco pacciamante con d=50 cm in fibra di cocco	×		
		h = 60 cm per piantine forestali.	×		

NOTE: Eseguita preparazione del terreno, semina (18.3.14) e piantumazione delle aree C2 12.8 - C2 12.9 - C3 12.2

IE	data 02/04/14	firma 	NOTE
BBM	data 02/04/14	firma 	NOTE
DL	data 02/04/14	firma 	NOTE
AS	data	firma	NOTE

Nome file: SCQ 057 Opere a Verde.doc