



## **PARCO OGLIO NORD**

### **GREEN WAY DELL'OGLIO progetto lotto16**

Messa in sicurezza ponte automobilistico  
e sistemazione percorso collegamento tra  
i comuni di Soncino e Orzinuovi

### **strutture** piano di manutenzione **manuale di manutenzione** sottoprogramma dei controlli

*(NTC : Dm 14.01.2008 - Circolare 02.02.2009 n. 617)*

Data, giugno 2014

#### **I TECNICI**

Pianta ing. Paola  
collaboratore : Lazzari ing. Valeria

**progetto esecutivo**

**01 - OPERA STRADALE****01.01 - Opere in c.a.**

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
<b>01.01.01</b>	<b>Muro di contenimento</b>		
01.01.01.C01	Controllo: Controllo struttura <i>Verificare l'assenza di eventuali lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti del terreno circostante alla struttura che possano essere indicatori di cedimenti strutturali. Effettuare verifiche e controlli approfonditi particolarmente in corrispondenza di manifestazioni a calamità naturali (sisma, nubifragi, ecc.).</i>	Controllo a vista	ogni 12 mesi

**01.02 - Ampliamento ponte**

Codice	Elementi Manutenibili / Controlli	Tipologia	Frequenza
<b>01.02.01</b>	<b>Carpenteria metallica</b>		
01.02.01.C01	Controllo: Controllo strutture <i>Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali.</i>	Controllo a vista	ogni 12 mesi

---

# INDICE

---

<b>01 OPERA STRADALE_</b>	<b>pag.</b>	<b>2</b>
01.01 Opere in c.a._		2
01.01.01 Muro di contenimento_		2
01.02 Ampliamento ponte_		2
01.02.01 Carpenteria metallica_		2