



PARCO OGLIO NORD

GREEN WAY DELL'OGLIO progetto lotto16

Messa in sicurezza ponte automobilistico
e sistemazione percorso collegamento tra
i comuni di Soncino e Orzinuovi

strutture piano di manutenzione **manuale di manutenzione** sottoprogramma degli interventi

(NTC : Dm 14.01.2008 - Circolare 02.02.2009 n. 617)

Data, giugno 2014

I TECNICI

Pianta ing. Paola
collaboratore : Lazzari ing. Valeria

progetto esecutivo

01 - OPERA STRADALE**01.01 - Opere in c.a.**

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.01.01	Muro di contenimento	
01.01.01.I01	Intervento: Interventi sulle strutture <i>In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la stabilità delle strutture. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati.</i>	quando occorre

01.02 - Ampliamento ponte

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
01.02.01	Carpenteria metallica	
01.02.01.I02	Intervento: Pulizia <i>Pulizia e rimozione di depositi lungo le superfici a vista. __</i>	quando occorre
01.02.01.I03	Intervento: Sostituzione elementi <i>Sostituzione degli elementi usurati e/o non idonei mediante altri di analoghe caratteristiche. Ripristino delle parti costituenti e messa in sicurezza degli elementi rispetto agli spazi di destinazione. __</i>	quando occorre
01.02.01.I01	Intervento: Consolidamento <i>Consolidamento dello sbalzo.</i>	a guasto

INDICE

01 OPERA STRADALE_	pag.	2
01.01 Opere in c.a._		2
01.01.01 Muro di contenimento_		2
01.02 Ampliamento ponte_		2
01.02.01 Carpenteria metallica_		2