



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, ED. PRIVATA, URBANISTICA. - tel. 0432/653511 fax. 0432/652442

PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it

Prot. n.

(vedasi numero attribuito da sistema PEC)

Campoformido, 25 luglio 2018

Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Direzione Generale per le valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali**

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e, p.c.

Spett.le

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E ENERGIA**

Servizio valutazioni ambientali

Via Carducci n. 6

34133 TRIESTE

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Procedura di VIA statale relativa al progetto del "rifacimento Metanodotto Mestre – Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 e opere connesse" e il "Metanodotto Mestre – Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse". Proponente Società SNAM Rete Gas SpA (ID_VIP: 3862). PARERE

In riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 29818 del 21.12.2017, pervenuta al protocollo comunale in pari data prot. n. 15979 ed alla nota della Direzione Centrale Ambientale ed Energia prot. 57348 del 28.12.2017 e successiva del 16.07.2018 prot. n. 36837, con la presente per quanto di competenza, salvo diritti di terzi e il parere degli Organi Pubblici di controllo a cui spetta il rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in merito all'osservanza ed al rispetto di norme di Legge, si esprime **parere favorevole** al progetto di "Rifacimento Metanodotto Mestre – Trieste, tratto Casale sul Sile – Gonars DN 400 e opere connesse" e il "Metanodotto Mestre – Trieste interventi per il declassamento a 24 bar e opere connesse con la seguente **prescrizione:**

- che i lavori di dismissione in Comune di Campoformido vengano raccordati con i lavori della Società TERNA Rete Italiana SpA inerenti gli "Interventi di razionalizzazione della rete elettrica connessi alla realizzazione dell'Elettrodotto a 380kV Redipuglia – Udine Ovest – variante in cavo interrato della linea 132 kV "Cartiera Romanello – CP Udine S" di cui al Decreto n. 1865 del 114.05.2018 del Direttore del servizio Energia della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, affinché non vi siano sovrapposizioni con conseguenti congestioni di traffico;

- Tutto il materiale di scavo proveniente dai lavori non potrà essere riutilizzato, ma portato a rifiuto in apposita discarica con le modalità previste dalle normative vigenti in materia. Il rinterro andrà eseguito con materiale arido di cava di adeguata granulometria ed uno strato finale di 100 cm di spessore di magrone in cls in ragione di 70 kg di cemento per mc di inerte. Tutto il materiale di riempimento andrà costipato meccanicamente a strati ogni 20 cm fino a completo assestamento. Il piano viabile bitumato manomesso dovrà essere ripristinato su tutta la superficie dello scavo con uno strato di 10 cm di binder "chiuso". Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato il tappeto d'usura da eseguirsi previa fresatura dell'asfalto esistente.

Restando a disposizione, si porgono cordiali saluti.



Il Sindaco
Monica BERTOLINI

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ZL..