



LEGENDA

P.C.=	PIANO DEI CENTRI
P.F.=	PIANO DEL FERRO
P.S.=	PIANO DI SCAVO

TABELLA RIASSUNTIVA - SEZIONE TIPO C2

SPIRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL FRONTE	Sp=0.10m SU DON SFONDO Sp=0.15m FINE CAMPO
PRECONTENIMENTO AL FRONTE	N° 25 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE LUNGH. MEDIA= 20m ±20%
PRECONTENIMENTO AL CONTORNO	N° 30 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE LUNGH. MEDIA=15m PASSO 0.50m ±20%
PRECONTENIMENTO AL PIEDE CENTINE	N° 23 TUBB. IN ACCIAIO Ø127mm sp.10mm LUNGH. MEDIA=17m, VALVOLATI (1/1m) p=0.40m ±20%
DRENAGGI IN RAVANZAMENTO (EVENTUALI)	N° 5x5/10 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE LUNGH. MEDIA=13.5m ±20%
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	N° 4(2+2) TUBB. MICROFESSURATI IN PVC L=30m
DIMA	CENTINE METALLICHE 20m p=1m ±20% (SEZIONE D'ATTACCO)
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	SPIRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL CONTORNO Sp=0.25m ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.80m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50kg/mc) CALOTTA Sp=0.80m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 30kg/mc)

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

UO GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni

GALLERIA DI INTERCONNESSIONE - IMBOCCO
Dima e conico d'attacco - Scavo e consolidamenti

SCALA: 1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

RIS25 01 D 07 BB CA0500 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	Consegna al CSLLP	E. Fugli	07/01/2018	M. Ricci	08/01/2018	P. Carbone	08/01/2018	A. Scorsone	08/01/2018

File: R2501007880340500018 n. Ed. 1477