SCALA 1: 5C

SEZICNE TRASVERSALE
SCAVI F CONSOL DAMENTI

PROVIDENTO
PROVIDENT


SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SCALA 1:50


SEZIONE TRASVERSALE

CARPENTERIA



SEZIONE C-C SCALA 1:50

PROFILO LONGITUDINALE



TADELLA RIA	SSUNTIVA — By—pass	- SEZIONE TIPO BZ
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL FRONTE	Sp=0.10m SUL 50% DEGLI SFONDI	
	Sp=0.15m FINE CAMPO	
PRECONTENIMENTO AL FRONTE (*)	N° 21 ELEMENTI IN VTR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE L=15m (SOVRAPP. MIN. 7m) ±20%	
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N° 4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=24m (SOVRAPP. MIN. 8m)	
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE	2IPN 160 p=1m ±20%
	SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNO	Sp=0.20m
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.60m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 60Kg/mc)	
	CALOTTA Sp=0.50m, IN CLS NON ARMATO	

CAMPO D'AVANZAMENTO	8m
FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE (**)	MAX 1.5ø
FRONTE/GETTO DI CALOTTA (**)	MAX 4ø

BY-PASS - SEZIONE TIPO B2

PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

FASE 1: ESECUZIONE PRECONTENIMENTO AL FRONTE CON ELEMENTI IN VTR
CEMENTATI

FASE 2: POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE)

FASE 3: SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO

FASE 4: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE
E SPRITZ-BETON ANCHE AL FRONTE

FASE 5: RIPETIZIONE DELLE FASI "3", E "4" PER L'INTERO CAMPO
D'AVANZAMENTO

FASE 6: GETTO DI ARCO ROVESCIO MURETTE


FASE 7: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

FASE 8: GETTO CALOTTA

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI

- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO



LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI

Q.P.= QUOTA PROGETTO

P.S.= PIANO DI SCAVO



Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

B Consegna al CSLLPP Gen. 2018 M.Ricci Gen. 2018 Gen. 2018 Gen. 2018

A.Sciotti Gen. 2018 Gen.