



TABELLA RIASSUNTIVA - SEZIONE D'ATTACCO - SEZIONE TIPO B1

SPRITZ-BETON FIBROFORZATO AL FRONTE	Sp=0.10m SUL 50% DEGLI SFONDI
PRECONTENIMENTO AL FRONTE	Sp=0.15m FINE GAMBO
PRECONTENIMENTO AL FRONTE	N° 30 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE L=300m Ø20K
PRESOSTENO AL CONTORNO	N° 33 TUBI IN ACCIAIO Ø127mm sp=10mm L=8m, HALVOLIATI (1/10/m) p=0.40m ±20K
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N° 6(3+3) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=30m (SDRAPP. MIN. 13m)
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE 2FN 180 p=1m ±20K
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	SPRITZ-BETON FIBROFORZATO AL CONTORNO Sp=0.25m
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.90m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 60kg/mc) CALOTTA Sp=0.90-1.15m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 60kg/mc)

TABELLA RIASSUNTIVA - DIMA D'ATTACCO - SEZIONE TIPO B1

PRE-CASSERATURA	LAMERA STRATA Sp 0.3 mm
-----------------	-------------------------

LEGENDA

P.C.	PIANO DEI CENTRI
P.F.	PIANO DEL FERRO
P.S.	PIANO DI SCAVO

NOTE

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO RICERCO/SPERIMENTAZIONE.
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DONATE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD.

KEY PLAN
SCALA 1:100000



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 2: Taormina (e) - Giampillieri (e)

GALLERIA ALI'- IMBOCCO LATO MESSINA
Dima e conico d'attacco - Scavo e consolidamenti

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	02	D	07	B8	GALLERIE	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autizzato	Data
B	Consegna al CSLLPP	...	2018	...	2018	...	2018	...	2018