



**Legenda delle sistemazioni a verde**

**TIPOLOGICO 1: macchia mediterranea naturaliforme**  
 Modulo elementare (13 x 5 m) sup 65 mq  
 n totale piante per modulo: 32 densità media di impianto di arbusti: 1 pianta ogni 2 mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mc\_Myrtus communis n. 4 (Mirto)  
 Ph\_Phalanx angustifolia n. 4 (Filice)  
 Sc\_Santolina chamaecyparissus n. 4 (Santolina)  
 Ln\_Laurus nobilis n. 4 (Alloro)  
 Pl\_Pistacia lentiscus n. 4 (Lentisco)  
 Vi\_Viburnum tinus n. 4 (Viburno)  
 Sp\_Spartium junceum n. 4 (Ginestra)  
 Pa\_Panarrhus alaternus n. 4 (Iatro)

**TIPOLOGICO 2: aromatiche**  
 Modulo elementare monospecifico (2 x 2 m) sup 4 mq  
 n totale piante per modulo: 16 densità media di impianto: 4 piante al mq

**ABACO DELLE SPECIE PER OGNI MODULO MONOSPECIFICO**

1	2	3	4
1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

Ro\_rosemarinus officinalis n. 16 (Rosmarino)  
 So\_Savia officinalis n. 16 (Salvia)  
 Sc\_Santolina chamaecyparissus n. 16 (Santolina)  
 Mc\_Myrtus communis n. 16 (Mirto)  
 Ph\_Piper nigrum n. 16 (Pepe nero)  
 Or\_Origanum vulgare n. 16 (Origano)  
 Zp\_Zingiber officinale n. 16 (Zinzaro)  
 Cf\_Capsicum frutescens tabasco n. 16 (tabasco)  
 Cc\_Cinnamomum cassia n. 16 (cannella albero)

He\_Helechysum italicum n. 16 (Elicriso)  
 Ca\_Capparis spinosa n. 16 (Capperi)  
 Th\_Thymus vulgaris n. 16 (Timo)  
 An\_Anthemis nobilis n. 16 (Camomilla romana)  
 Ln\_Laurus nobilis n. 16 (Alloro)  
 Mo\_Myrtus obovata n. 16 (Finochietta)  
 Co\_Coriandrum sativum n. 16 (Coriandolo)  
 Pl\_Pistacia lentiscus n. 16 (Lentisco)  
 St\_Santaria hortenensis n. 16 (Santoreggia)

**TIPOLOGICO 3: macchia mediterranea ornamentale**  
 Modulo elementare (8 x 2 m) sup 16 mq  
 n totale piante per modulo: 32 densità media di impianto di arbusti: 2 piante al mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Lc\_Lantana camara n. 6 (Lantana)  
 Pc\_Plumago capensis n. 6 (Pionaggina)  
 Ro\_Rosemarinus officinalis 'prostratus' n. 6 (Rosmarino prostrato)  
 Cl\_Centaurea lyaia n. 6 (Ginestra)  
 Am\_Amarantus maritima n. 6 (Amaria)

**TIPOLOGICO 4: Bosco**  
 Modulo elementare (12 x 16 m) sup 192 mq  
 n totale piante per modulo: 9 densità media di impianto arboree: 1 pianta ogni 21 mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Ph\_Pinus halepensis n. 3 (Pino d'Aleppo)  
 Ql\_Quercus ilex n. 6 (Leccio)

**TIPOLOGICO 5: macchia di Alloro**  
 Modulo elementare (12 x 7 m) sup 84 mq  
 n totale piante per modulo: 24 densità media di impianto di arbusti: 1 pianta ogni 3,5 mq

**ABACO DELLE SPECIE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12Ln\_Laurus nobilis n. 4 (Alloro)



N.B.: le aree campite devono considerarsi quali aree della copertura chioma.  
 N.B.: per le strutture, viabilità, tecnologie e impianti compresi i drenaggi si rimanda agli elaborati specialistici.

**Legenda delle sistemazioni esterne**

B1e Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in pietra ricostituita formato 100X50 cm sp. 9 cm, allegati su sabbia. Lavorezione delle superfici con bocciarda.

B2e Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in polvere fibroforizzato (del tipo Levostab 99 o similare) da riportare e stendere con vibrotromba stradale, sp. 10cm

B3e Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di c/ci cavi con terreno vegetale

B4e Pavimentazione stradale in asfalto

A1 Panchina ergonomica completa di fianchi e braccioli intermedi. Dimensioni: 220 x 70 cm.

A2 Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie sabbiosa e fasciata sulla parte della seduta.

BH Scoloivo per disabili motori in pietra sp. 5 cm

COMMITTENTE: **RFI** FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**UO ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO**  
**Lotto 1: Fiumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni**

**Fermata di FIUMEFREDDO-CATALABIANO**  
 Planimetria generale

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
R	S	S	01	D	44	P	F
F	V	0100	001	B			

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Smidone	04/2017	A. Paternò	04/2017	P. Colonna	04/2017	S. Magagnoli	04/2017
B	Consegna al CSLPP	R. Smidone	20/01/2018	A. Paternò	20/01/2018	P. Colonna	20/01/2018	S. Magagnoli	20/01/2018

File: 8252010448PFO1000018.dwg      n. Ediz.: 2009