



Legenda delle sistemazioni a verde

TIPOLOGICO 1: macchia mediterranea naturaliforme
 Modulo elementare (13 x 5 m) sup 65 mq
 n totale piante per modulo: 32 densità media di impianto di arbusti: 1 pianta ogni 2 mq

ABACO DELLE SPECIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha
Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha
Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha
Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha	Pha

ABACO DELLE SPECIE

Mc	Myrtus communis n. 4 (Mirto)
Pha	Phalera angustifolia n. 4 (Filaria)
Sc	Santolina chamaecyparissus n. 4 (Santolina)
Ln	Laurus nobilis n. 4 (Alloro)
Pi	Pistacia lentiscus n. 4 (Lentisco)
Vi	Viburnum tinus n. 4 (Viburno)
Sp	Spartium junceum n. 4 (Ginestra)
Ph	Phytolacca alaternus n. 4 (Atrato)

TIPOLOGICO 2: aromatiche
 Modulo elementare monospecifico (2 x 2 m) sup 4 mq
 n totale piante per modulo: 16 densità media di impianto: 4 piante al mq

ABACO DELLE SPECIE PER OGNI MODULO MONOSPECIFICO

1	2	3	4
Ro	Ro	Ro	Ro
Ro	Ro	Ro	Ro
Ro	Ro	Ro	Ro
Ro	Ro	Ro	Ro

ABACO DELLE SPECIE

Ro	rosmarinus officinalis n. 16 (Rosmarino)
So	Salvia officinalis n. 16 (Salvia)
Sc	Santolina chamaecyparissus n. 16 (Santolina)
Mc	Myrtus communis n. 16 (Mirto)
Ph	Piper nigrum n. 16 (Pepe nero)
Or	Origanum vulgare n. 16 (Origano)
Zo	Zingiber officinale n. 16 (Zenzero)
Ci	Capiscium frutescens tabasco n. 16 (tabasco)
Cc	Cinnamomum cassia n. 16 (cannella albero)
Hi	Helichysum italicum n. 16 (Elcino)
Ca	Caparis spinosa n. 16 (Cappero)
Tv	Thymus vulgaris n. 16 (Timò)
An	Anthemis nobilis n. 16 (Cammella romana)
Ln	Laurus nobilis n. 16 (Alloro)
Co	Coriandrum sativum n. 16 (Coriandolo)
Pi	Pistacia lentiscus n. 16 (Lentisco)
St	Santareja hortensis n. 16 (Santoreggia)

TIPOLOGICO 3: macchia mediterranea ornamentale
 Modulo elementare (8 x 2 m) sup 16 mq
 n totale piante per modulo: 32 densità media di impianto di arbusti: 2 piante al mq

ABACO DELLE SPECIE

1	2	3	4	5	6	7	8
Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc
Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc
Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc
Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc	Lc

ABACO DELLE SPECIE

Lc	Lantana camara n. 6 (Lantana)
Ph	Plumbago capensis n. 6 (Pionraggine)
Ro	Rosmarinus officinalis prostratus n. 6 (Rosmarino prostrato)
Gi	Genista lydia n. 6 (Ginestra)
Am	Artemisia maritima n. 6 (Artemisia)

TIPOLOGICO 4: Bosco
 Modulo elementare (12 x 16 m) sup 192 mq
 n totale piante per modulo: 9 densità media di impianto arborei: 1 pianta ogni 21 mq

ABACO DELLE SPECIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph
Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph
Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph
Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph	Ph

ABACO DELLE SPECIE

Ph	Pinus halepensis n. 3 (Pino d'Aleppo)
Ql	Quercus ilex n. 6 (Leccio)

TIPOLOGICO 5: macchia di Alloro
 Modulo elementare (12 x 7 m) sup 84 mq
 n totale piante per modulo: 24 densità media di impianto di arbusti: 1 pianta ogni 3,5 mq

ABACO DELLE SPECIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln
Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln
Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln
Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln	Ln

ABACO DELLE SPECIE

Ln	Laurus nobilis n. 4 (Alloro)
----	------------------------------

PIANTE ISOLATE

Pp = Pinus pinea Ql = Quercus ilex

N.B.: le aree campite devono considerarsi quali aree della copertura chioma.
 N.B.: per le strutture, viabilità, tecnologie e impianti compresi i drenaggi si rimanda agli elaborati specialistici.

Legenda delle sistemazioni esterne

B1e Pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in pietra ricotratta formato 100X50 cm sp. 9 cm, allettati su sabbia. Lavorazione delle superfici con bocciardati.

B2e Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in polvere fibrillorinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da riportare e stendere con vibrotrombe stradali, sp. 10cm

B3e Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls cavi con terreno vegetale

B4e Pavimentazione stradale in asfalto

A1 Panchina ergonomica completa di fianchi e braccioli intermedi. Dimensioni: 220 x 70 cm.

A2 Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie sabbata e liscia sulla parte della seduta.

BH Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm.

COMMITTENTE: **RFI** R.F. FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni

Fermata di ALCANTARA - GIARDINI NAXOS
 Planimetria generale

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	44	PB	FV0200	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	R. Smaltona	02/2017	A. Patrucco	02/2017	P. Colonna	02/2017	R. Manno	02/2017
B	Consegna al CSLPP	R. Smaltona	02/2018	A. Patrucco	02/2018	P. Colonna	02/2018	R. Manno	02/2018

File: RS2S01D44PFBV020001B.dwg n. Ediz.: 2076