



LEGENDA	
IMPIANTO NUOVO	
	Quadro Elettrico
	Prozetto per canalizzazioni (dim. interne 45x45/60 cm)
	Prozetto per canalizzazioni (dim. interne 60x60/80 cm)
	Canalizzazione n°2 tubo PVC Ø100 mm serie pesante
	Palo curvo curvato, sbalzo 1,50 m, in acciaio zincato altezza 10,40 m, Ø 40 (L1), con un apparecchio illuminante tipo stradale in alluminio pressofuso IP66 equipaggiato con moduli Led da 135/50 lm - 118,10W, doppio isolamento, cassetta di derivazione da incasso e moventeria con doppio isolamento. Completo di blocco di fondazione e prozetto 450x450x600 mm.
	Palo curvo curvato, sbalzo 1,50 m, in acciaio zincato altezza 10,40 m, Ø 40 (L1), con un apparecchio illuminante tipo stradale in alluminio pressofuso IP66 equipaggiato con moduli Led da 135/50 lm - 118,10W, doppio isolamento, cassetta di derivazione da incasso e moventeria con doppio isolamento. Completo di blocco di fondazione e prozetto 450x450x600 mm.

La canalizzazione di collegamento tra i prozetti è realizzata con tubi in PVC Ø 100. I chiusini dei prozetti ricadenti su strada, devono essere in ghisa cambrati (Norme UNI-EN 124) Classe C 250 (carico rottura 25 t). I chiusini dei prozetti ricadenti sui marciapiedi devono essere in ghisa (Norme UNI-EN 124) Classe B 125 (carico rottura 12,5 t).
Tutti i coperti devono essere provvisti di fori e di dispositivi per il sollevamento degli stessi.

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	
CODIFICA	DESCRIZIONE
RS2S01DE7PBLF120001B	Planimetria Piazzale di Accesso con ubicazione cavidotti e apparecchiature



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni

IMPIANTI LFM
VIABILITA' - Viabilità NI08 - NI09
Planimetria con disposizione cavidotti ed apparecchiature

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	67	P8	LF3100	004	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	M. Arseni	Ottobre 2017	G. Legnani	Ottobre 2017	P. Carlucci	Ottobre 2017	A. Pavia	Ottobre 2018
B	Emissione Esecutiva	M. Arseni	Settembre 2018	G. Legnani	Settembre 2018	P. Carlucci	Settembre 2018	A. Pavia	Settembre 2018

File: RS2S01DE7PBLF120001B.dwg n. Elob.: 2350