



LEGENDA

IMPIANTO NUOVO	
	Quadro Elettrico
	Porzetto per canalizzazioni (dim. interne 45x45x60 cm)
	Porzetto per canalizzazioni (dim. interne 60x60x80 cm)
	Canalizzazione n°2 tubo PVC Ø100 mm serie pesante
	Palo conico curvato, sbraccio 1,50 m, in acciaio zincato altezza 10,40 m, (9,60 Lt.), con un apparecchio illuminante tipo stradale in alluminio pressofuso IP66 equipaggiato con moduli Led da 115/50 lm - 118/10W, doppio isolamento, cassetta di derivazione da incasso e morsetteria con doppio isolamento. Completo di blocco di fondazione e porzetto 450x450x60 mm.
	Palo conico curvato, sbraccio 1,50 m, in acciaio zincato altezza 10,40 m, (9,60 Lt.), con un apparecchio illuminante tipo stradale in alluminio pressofuso IP66 equipaggiato con moduli Led da 115/50 lm - 118/10W, doppio isolamento, cassetta di derivazione da incasso e morsetteria con doppio isolamento. Flangiate per posa su posti e viadotti.

La canalizzazione di collegamento tra i porzetti è realizzata con tubi in PVC Ø 100. I chissini dei porzetti ricadenti su strada devono essere in ghisa carabilli (Norme UNI-EN 124) Classe C 250 (carto rotina 25). I chissini dei porzetti ricadenti sui marciapiedi devono essere in ghisa (Norme UNI-EN 124) Classe B 125 (carto rotina 12,5).
Tutti i coperechi devono essere provvisti di fori e di dispositivi per il sollevamento degli stessi.

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UO TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni

IMPIANTI LFM
VIABILITA' - Viabilità - NI18

Planimetria con disposizione cavidotti ed apparecchiature

SCALA :
1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	67	P8	LF3100	009	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	M. Arcari	Ottobre 2017	G. Loganà	Ottobre 2017	P. Carlesimo	Ottobre 2017	A. Presta	
B	Emissione Esecutiva	M. Arcari	Gennaio 2018	G. Loganà	Gennaio 2018	P. Carlesimo	Gennaio 2018	A. Presta	Gennaio 2018

