



LEGENDA IMPIANTO HVAC

- 

CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER
 PORTATA ARIA EVAPORATORE 2000 mc/h
 POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 6 kW
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 3 kW
 POTENZA TERMICA (CON RISCALDATORE ELETTRICO) 1,5 kW
- 

ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
 PORTATA 1500mch
 PREVALENZA 30 Pa
- 

BOCCHETTA PEDONABILE 600x300
- 

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 570x320
- 

GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 570x300
- 

GRIGLIA RIPRESA ARIA 400x300
- 

TERMOSTATO AMBIENTE
- 

UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO
- 

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA IN POLIETILENE - PENDENZA=1%

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 UO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI**

PROGETTO DEFINITIVO

**RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO
 Lotto 1: Fiumefreddo (i) - Taormina (i) / Letojanni**

Fabbricato tecnologico tipo E5
 Impianto HVAC
 Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA :
 1 : 50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS2S	01	D	17	PB	IT0603	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannuccelli <i>V. Iannuccelli</i>	Gennaio 2018	S. Miceli <i>S. Miceli</i>	Gennaio 2018	P. Carlesimo <i>P. Carlesimo</i>	Gennaio 2018	A. Falaschi <i>A. Falaschi</i>	Gennaio 2018

File: RS2S 01 D 17 PB IT0603 001 A n. Elab.: 2497

IL PRESENTE ELABORATO E' RELATIVO AI FABBRICATI TECNOLOGICI E5 PK 3+700 E 4+695
 L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.