



LEGENDA IMPIANTO HVAC

- TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSATA IN PIRENITENE - PREVENZA=1%
- TUBAZIONE GAS IN RAME - LINEA GAS - LINEA LIQUIDO/GAS
- COLLEGAMENTI ELETTRICI DI REGOLAZIONE (CAVIO FTI)
- INGRESSO DIGITALE
- DO USCITA DIGITALE
- AI INGRESSO ANALOGICO
- AO USCITA ANALOGICA
- UR*XX UNITA' REFRIGERICA DI CONTROLLO
- CDZ11 CONDIZIONATORE SPLIT (UNITA' INTERNA ED UNITA' ESTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA)
- CDZ11e PORTATA ARIA EVAPORATORE 2800 mc/h
- CDZ11e PORTATA ARIA EVAPORATORE SENSIBILE 12 KW
- CDZ11e POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5 KW

- CONDIZIONATORE MONOBLOCCO A POMPATA DI CALORE
- POTENZIALITA' NOMINALE 5,0 KW IN 3° FREDDAMENTO E 5,0 KW IN RISCALDAMENTO
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
- PORTATA 1500mc/h
- PREVALENZA 30 Pa
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
- PORTATA 1500mc/h
- PREVALENZA 20 Pa
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
- PORTATA 500mc/h
- PREVALENZA 50 Pa
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
- PORTATA 1200mc/h
- PREVALENZA 50 Pa
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
- PORTATA 1200mc/h
- PREVALENZA 50 Pa
- SERBANDA DI SOVRAPPRESSIONE 170x170
- SERBANDA DI SOVRAPPRESSIONE 400x400
- SERBANDA A GRAVITA' 400x300
- SERBANDA A GRAVITA' 300x150
- GOLIA SCAMBIO ARIA CONDIZIONATORE N°02 0180
- GR3 CARICIA BIPRESS. ARIA 600x500
- STV1 SERBANDA TAGLIERLUOCO DI TIPO CIRCOLARE Ø800 ACCOPPIATA CON IL VENTILATORE TERMOSTATO AMBIENTE
- TA

-L'ELABORAZIONE È RAPPRESENTATIVA DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASSETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI. IN CORRESPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI O SOLAI DI LOCALI COMPARTIMENTATI AL FUOCO SI RAPPRESENTANO I RISPETTIVI ATTRAVERSAMENTI.

COMMITTENTE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILLERI - FUMEFREDDO
Lotto 1: Fumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni

Camerone TE in galleria interconnessione Letojanni pk 0+200
 Impianto HVAC
 Schema funzionale

SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCRIZIONE PROG. REV.

RS2S 01 D 17 DX IT2603 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Iannuzzi	Genno 2018	S. Madi	Genno 2018	F. Caltano	Genno 2018	A. Fedeli	Genno 2018