



LEGENDA IMPIANTO HVAC

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA IN PIRETTENE - PENDENZA=1%

..... COLLEGAMENTI ELETTRICI DI REGOLAZIONE (CAVO FIP)

DI INGRESSO DIGITALE

DO USCITA DIGITALE

AI INGRESSO ANALOGICO

AO USCITA ANALOGICA

UP-WX UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO

- CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO DISLOCAMENTO
PORTATA ARIA EVAPORATORE 3000 m³/h
POTENZA FRIGORIFERA SENSIBILE 11,1 kW
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 5,4 kW
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 1500m³/h
PREVALENZA 30 Pa
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 8000m³/h
PREVALENZA 50 Pa
- ESTRATTORE ASSIALE A PARETE
PORTATA 12000m³/h
PREVALENZA 500 Pa
- GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 570X300
- GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA 570X320
- SERRANDA TAGLIAFUOCO DI TIPO CIRCOLARE Ø900 ACCOPPIATA CON IL VENTILATORE
- SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE 800X800 PER RIPRESA ARIA
- GR1 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA 400X300
- GR3 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA 600X500
- TA TERMOSTATO AMBIENTE
- PD PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
UNO IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FUMEREDDO
Lotto 1: Fumefreddo (I) - Taormina (I) / Letojanni

Camerone MT in galleria pk 14+394
Impianto HVAC
Schema funzionale e tipologici di installazione

SCALA: 1:1

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROG. REV.

RS/2S 01 D 17 DX IT3003 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	V. Benincelli	Genno 2018	S. Micali	Genno 2018	P. Calisto	Genno 2018	A. Falaschi	Genno 2018

File: k525_01_017_DX_ET3003_001_A n. Ebb.: 2637