


LEGENDA

- ⋯ Fascia 50 m
- ⋯ Fascia 100 m
- ⋯ Fascia 200 m



- Ricettori da mitigare con barriere acustiche.
- Ricettori non soggetti a mitigazione.

Previsioni di impatto acustico Tratti a raso. (formula del Cetur)

Leq(dB(A))	Dist. Strada	Valore limite
70	15m	65 dB(A)
66	30m	65 dB(A)
61	100m	60 dB(A)
59	150m	60 dB(A)
57	200m	60 dB(A)

Nei tratti di opera caratterizzati tipologia costruttiva ponte o rilevato strutturale i primi recettori si individuano ad una distanza di 40 , 60 m .

L'utilizzo della formula di dispersione semisferica [$Leq = L(r1) - 20 \lg(r/50) - A(R)$] porta ad ipotizzare a tali distanze, livelli sonori compresi tra 40 e 50 dB(A) che non superano le soglie consentite per l'area in esame, pertanto in questi casi non si evidenzia la necessità di intervenire con barriere.



PROVINCIA DI RAVENNA

Presidente della Provincia
Francesco Giangrandi

Assessore ai LL.PP. e Viabilità
Marino Fiorentini

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA'
UNITA' OPERATIVA PROGETTAZIONE STRADE

REALIZZAZIONE DI NUOVO COLLEGAMENTO TRA LA SP 8 NAVIGLIO SUD E LA SP 8 NAVIGLIO NORD A BAGNACAVALLO
1° LOTTO: Tratto compreso tra la SP 8 Naviglio Sud e la ex SS 253 S.Vitale



Dirigente del settore lavori pubblici : **Dott. Ing. Claudio Savini**

Responsabile unico del procedimento: **Dott. Ing. Claudio Savini**

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:



Ing. E. Frazzoli
Ing. C. Valsecchi
Geom. E. Zaccaria

MANDANTE:



Prof. Ing. Maurizio Merli
Ing. Gianfranco Marchi
Ing. Giancarlo Guadagnini

MANDATARIA:



Arch. D. Rubbini
Ing. R. Ricci

MANDANTE:

Ing. Fausto Bianchi

PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica
Relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali
Allegato 9: Tracciato su foto aerea fasce acustiche

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV	SCALA:	FILE:
5573	SC	AMBRE001	A	1:25000	5573_SC_AMB_RE_001_A_Allegato9.dwg
B					
A	Settembre 2006	EMISSIONE		R. BENETTI	C. VALSECCHI
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO	