



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Destinatari in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: [ID_VIP: 4021] Istanza di avvio della procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto del Parco eolico denominato "Poggio Imperiale" sito nel territorio comunale di Poggio Imperiale (FG) in località Giardina e infrastrutture connesse nei Comuni di Lesina, Apricena e San Paolo di Civitate (FG) della potenza di 42,0 MW.
Proponente: Renvico Italy s.r.l..
Richiesta di integrazioni.**

Con nota prot. CTVA/2816 del 26.07.2018, acquisita in pari data al prot. n. DVA/17437, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, a seguito della propria attività di analisi e di valutazione, ha comunicato alla scrivente la necessità di ottenere taluni approfondimenti, chiarimenti, e integrazioni inerenti alla documentazione presentata nell'ambito del procedimento in epigrafe.

Inoltre con nota prot 20096 del 25.07.2018, acquisita in pari data con prot. DVA/17307, il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato anch'esso la necessità di documentazione integrativa.

Atteso che, a seguito delle nuove disposizioni di cui all'art. 24 del sopra citato D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le integrazioni nel corso del procedimento possono essere richieste una sola volta, con la presente si chiede a codesta società Renvico Italy S.r.l. di volere provvedere a fornire la documentazione integrativa sopra indicata, richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della presente.

Si precisa che, qualora il termine sopra indicato decorra senza esito, si procederà secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Prima della scadenza del termine, qualora necessario, codesta società proponente potrà inoltrare richiesta motivata di proroga che potrà essere concessa da questa Autorità competente.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla scrivente e al Ministero per i beni e le attività culturali, avendo cura contestualmente di dare comunicazione dell'avvenuta trasmissione anche alle altre Amministrazioni e Enti territoriali interessati.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata in formato digitale su supporto informatico (es. CD, DVD) in n. 3 copie ed essere predisposte secondo le "Specifiche tecniche per

ID Utente: 3426

ID Documento: DVA-D2-II-3426_2018-0067

Data stesura: 27/07/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 30/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 30/07/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di Vas e di VIA” disponibili sul seguente sito web di questo Ministero alla sezione dedicata alle Valutazioni Ambientali VAS-VIA:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>

Infine, stante il contenuto della documentazione integrativa richiesta che si ritiene rilevante per il pubblico, si chiede a codesta società, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di voler trasmettere in uno alla citata documentazione integrativa un nuovo Avviso al pubblico predisposto in conformità al comma 2 del medesimo art. 24 che dia evidenza della trasmissione degli elaborati integrativi. L’avviso sarà pubblicato sul sito web della scrivente, nel portale delle valutazioni ambientali (www.va.minambiente.it).

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- Nota prot. DVA/17437 del 26.07.2018
- Nota prot. DVA/17307 del 25.07.2018

Elenco destinatari

Renvico Italy s.r.l.
renvicoitaly@legalmail.it

p.c.

Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Poggio Imperiale
segreteria.poggioimperiale@pec.it

Comune di Lesina
comunelesina@pec.it

Comune di Apricena
protocollo@pec-apricena.com

Comune di San Paolo Civitate
protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

Al Coordinatore della SVIA
Dott. Gaetano Bordone
SEDE

OGGETTO:[ID_VIP:4021] Istruttoria VIA - "Parco eolico denominato "Poggio Imperiale" sito nel territorio comunale di Poggio Imperiale (FG) e infrastrutture connesse nei Comuni di Lesina, Apricena e San Paolo di Civitate (FG), della potenza pari a 42,0 MW.". Proponente: Renvico Italy S.r.l.– Richiesta di integrazioni

In seguito alle attività di analisi e valutazione della documentazione presentata e a quanto emerso nel corso della riunione del 05/07/2018, si ritiene necessario, ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie, richiedere le integrazioni/approfondimenti di seguito elencati:

1. impatti cumulativi: fornire approfondimenti in relazione alle probabili interferenze con gli aerogeneratori della Soc. Parco Eolico S. Agata Srl, autorizzati in medesima area con VIA della Provincia di Foggia (Det. 2014/668 del 11/3/2014);
2. aree Natura 2000: considerando la vicinanza dell'impianto proposto con la ZPS IT9110037 del Lago di Lesina e Varano (circa 2.5 km) l'area IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata (0.2 km) e vista la VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) allegata al progetto, si richiede un approfondimento sulla componente avifaunistica, attraverso eventuali recenti monitoraggi già effettuati in situ sulla componente o un monitoraggio specifico in situ. La relazione avifaunistica, dovrà contemplare, tra l'altro:
 - analisi, habitat, osservazione delle specie d'interesse comunitario regolarmente presenti nell'area vasta e che potenzialmente frequentano o potrebbero frequentare, l'area individuata per la realizzazione dell'impianto eolico off-shore;
 - analisi, habitat, osservazione delle specie acquatiche svernanti nel sito con contingenti significativi a livello nazionale ed internazionale che potrebbero subire un decremento numerico a causa della realizzazione dell'impianto;

ID Utente: 6909

ID Documento: CTVA-6909_2018-0023

Data stesura: 24/07/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082

e-mail: ctva@minambiente.it - e-mail PEC: ctva@pec.minambiente.it

- analisi, habitat, osservazione delle specie migratrici e dei grandi veleggiatori potenzialmente vulnerabili;

i risultati del monitoraggio saranno tenuti in considerazione ai fini del completamento dell'attività istruttoria.

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii.)



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4021]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Oggetto: **POGGIO IMPERIALE (FG), loc. Giardina – LESINA (FG) – APRICENA (FG) - SAN PAOLO DI CIVITATE (FG): Parco eolico onshore denominato "Poggio Imperiale" sito nel territorio comunale di Poggio Imperiale ed infrastrutture connesse nei comuni di Lesina, Apricena e San Paolo di Civitate, della potenza pari a 42,0 MW.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.
Proponente: Società Renvico Italy s.r.l.
Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006.

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4021]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Provincia di Foggia
(protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Alla Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Ecologia-Ufficio VIA e VINCA
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/07/2018

SB



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in oggetto e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, facendo seguito a quanto anticipato nel corso della riunione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 05/06/2018, a cui hanno preso parte anche il funzionario Responsabile del Procedimento e il Funzionario istruttore di questa Direzione generale; considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto in esame (nota prot. n. 4975 del 06/06/2018), e rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, si chiede quanto segue:

- Un'analisi e una valutazione degli impatti potenziali dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico, analisi non presente nello Studio d'Impatto Ambientale (d'ora innanzi 'SIA') e invece prevista nelle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006"*;
- Una revisione e/o integrazione dei fotoinserimenti con una più realistica rappresentazione dello stato dei luoghi post operam, evitando di scegliere punti di osservazione in cui siano presenti ostacoli visivi frapposti tra i punti di vista e gli aerogeneratori. A riguardo, si segnala, per esempio, che a p. 65 del SIA, la fotosimulazione post operam dell'impianto, eseguita nel punto della SP40 più vicino al parco eolico di progetto, non sembrerebbe corretta. Inoltre, si richiede che nelle fotosimulazioni più significative sia visibile anche la verniciatura «bianca e rossa delle pale e della torre», prevista dalla stessa Società nella *"Sintesi non tecnica"* (p. 53), e conforme alle disposizioni ENAC che, in caso di aerogeneratori di altezza dal suolo superiore ai 100 m, per garantire la sicurezza del volo, prevedono un'apposita segnaletica cromatica degli stessi.
- Un'integrazione allo studio della viabilità da impiegarsi per il raggiungimento del sito e relativi interventi di adeguamento, a cui si rimanda nella parte finale del SIA, al paragrafo 11 (p. 165), *Sommario delle difficoltà*. In realtà, a p. 14 del documento denominato *"Relazione descrittiva"* si legge che: «L'accesso al sito da parte degli automezzi (di trasporto e montaggio) sarà assicurato da

2



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO : dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/07/2018

SB 8



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

una viabilità esistente che conduce all'impianto percorrendo strade provinciali e comunali; invece, le strade che collegheranno i rami (assi) dell'impianto alle torri di progetto saranno create ex novo». Si richiede pertanto una dettagliata descrizione fotografica dello stato dei luoghi ante operam, corredata da renderings della nuova viabilità (definitiva) e del rapporto con la preesistente, che consenta di valutare le trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto;

- Schede informative relative alle numerose masserie prossime al parco eolico in esame (come la Masseria Carlitto), individuate dal PPTR quali segnalazioni architettoniche e archeologiche, comprendenti un'analisi storica e fotografica, nonché fotosimulazioni, comprensive dell'impianto proposto, da e verso tali masserie;
- Le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Società Parco Eolico S. Agata Srl in data 21/06/2018 e dall'Azienda Agricola Carlitto in data 01/06/2018, dalle quali emerge che sulla stessa area dell'impianto in esame insistono altri progetti di impianti eolici presentati da altre società e già oggetto di provvedimento di VIA provinciale.

Inoltre:

- Si segnala che le immagini contenute in alcuni documenti risultano illeggibili: ad esempio, il documento denominato 'Studio d'Impatto Ambientale' al paragrafo 1.3.1.10 "*Vincoli e tutele presenti*" (pp. 26 e 27), in luogo delle immagini, presenta riquadri completamente campiti di nero, mentre nel documento denominato 'Relazione paesaggistica' (p. 48) manca lo Stralcio Elaborato 3.2.7.b "*Valenza ecologica dei Paesaggi rurali*". Si invita pertanto la Società ad integrare i succitati documenti con tutte le immagini mancanti;
- Considerato che, ai sensi delle *Linee Guida* di cui al DM 10 settembre 2010, la verifica degli impatti generati dall'impianto eolico di progetto sul patrimonio culturale (architettonico e paesaggistico) interessa un ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio della pala eolica) - che, nel caso di specie, corrisponde ad un buffer di 12 km dagli aerogeneratori dell'impianto -, si chiede di verificare la corrispondenza a tale buffer nella documentazione presentata, con riferimento a quanto contenuto nel SIA (in particolare negli allegati) e nella *Relazione paesaggistica*, le cui cartografie recanti vincoli paesaggistici e ulteriori contesti presenti in detta area vasta (desunti dalle cartografie del PPTR) sembrerebbero riferite a un ambito distanziale inferiore ai 12 km previsti. Si richiede pertanto alla Società di verificare la corrispondenza a tale buffer, eventualmente fornendo file dwg di tali cartografie, in modo da consentire un più rapido riscontro delle stesse;

3



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

23/07/2018

SB 8



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

- Considerato, infine, che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici*", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "*II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario*" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle *figure territoriali* del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "*il cumulo prodotto dagli impianti presenti*" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta autorità competente in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Bisogno

(tel. 06/6723.4565 – serena.bisogno@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



DG ABAP - Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO : dg-abap.servizio5@beniculturali.it