



LEGENDA

----- Limite C.D.M. n. 6586/2011 della Capo d'Anzio S.p.A.

----- Limite area di intervento Fase 3

▬▬▬▬ Pontili galleggianti - Larghezza 2.50 m

▬▬▬▬ Pontili galleggianti - Larghezza 3.00 m

DM	Direzione del Marina	AV	Alaggio e varo	LT	Locale tecnico
AC	Accoglienza	CN	Cantiere nautico	BK	Bunkeraggio
LO	Locale ormeggiatori	MI	Mercato ittico	IE	Isola ecologica
R	Ristoro	SI	Servizi igienici	P	Aree di sosta

TABELLA COLONNINE

Categoria	Dimensioni (m)	Colonnina tipo	Numero
I	7.00 x 2.70	A Erogatori acqua potabile: 4 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 4 prese interbloccate da 230V / 16A	1
II	10.00 x 3.30	A Erogatori acqua potabile: 4 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 4 prese interbloccate da 230V / 16A	7
III	12.00 x 4.25	A Erogatori acqua potabile: 4 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 4 prese interbloccate da 230V / 16A	4
IV	16.00 x 5.50	A Erogatori acqua potabile: 4 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 4 prese interbloccate da 230V / 32A	13
V	18.00 x 6.25	B Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 230V / 63A	27
VI	20.00 x 6.50	B Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 230V / 63A	30
VII	24.00 x 7.00	B Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 400V / 63A	28
VIII	28.00 x 7.50	C Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 400V / 125A	16
IX	30.00 x 8.00	C Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 400V / 125A	8
X	40.00 x 10.00	C Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 400V / 125A	7
XI	50.00 x 12.00	C Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 400V / 250A	7
XII	60.00 x 14.00	C Erogatori acqua potabile: 2 rubinetti in ottone cromato da 1/2" Erogatori energia elettrica: 2 prese interbloccate da 400V / 250A	5
		▬▬▬▬ Quadro di testa pontile	9
			Totale: 162



Regione Lazio
Comune di Anzio (RM)



CAPO D'ANZIO S.p.A.
C.D.M. n. 6586/2011

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
FASE 3 - DARSENA SUD

Proponente:
 Marina di Capo d'Anzio

Progettazione:
 Marinedi S.r.l.

Ing. Renato Marconi
Arch. Vittoria Biego

Amministratore Delegato
Avv. Antonio Bufalari





Titolo elaborato:
**PLANIMETRIA COLONNINE
DI EROGAZIONE SERVIZI**

