



**INTERVENTI SULL'IMPALCATO ESISTENTE**

1. Rinforzo dell'impalcato con fibre di carbonio ove necessario.
2. Rimozione della pavimentazione fino all'estradosso dell'impalcato.
3. Messa in opera della impermeabilizzazione
4. Messa in opera della nuova pavimentazione
5. Imbottiture fino alla pendenza di progetto da eseguire per spessore max pari a 20 cm con binder
6. Ripristino delle superfici ammalorate solo ove presente armatura scoperta.
7. Predisposizione drenaggi acque di piattaforma
8. Sostituzione appoggi esistenti.

**NOTE GENERALI**

- Tutte le superfici della struttura esistente da solidarizzare alla parte nuova andranno adeguatamente preparate (Asportazione cls degradato o concorrente, pulizia, scaturatura etc.)
- Tutte le quote altimetriche e le carpenterie delle opere esistenti dovranno essere verificate prima dell'inizio dei lavori
- Sono da prevedere ritagli sismici longitudinali e trasversali sulle pile e sulle spalle da realizzare con cordoli in cls con interposti cuscinetti di neoprene armato

**NOTE GENERALI**

- Le quote dell'esistente saranno soggette a riscontro.



Società Autostrada Tirrenica p.A.  
GRUPPO AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.p.A.

**AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO – CIVITAVECCHIA**  
LOTTO 3

TRATTO: SCARLINO – GROSSETO SUD

**PROGETTO DEFINITIVO**

INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE LE CUI PROCEDURE DI APPROVAZIONE SONO REGOLATE DALL' ART. 161 DEL D.LGS. 163/2006

**AU- CORPO AUTOSTRADALE**

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**

**PONTI E SOTTOVIA (L>10m)**

**AMPLIAMENTO SOTTOVIA FERROVIARIO LINEA Gr-Si AL Km 8+869.38**  
PLANIMETRIA, PROFILO LONG. E SEZIONI IMPALCATO ESISTENTE

<b>IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA</b> Ing. Guido Furtenetto Dir. Pogg. Milano N.10984 RESPONSABILE UFFICIO STR		<b>IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PROIEZIONE SPECIALISTICA</b> Ing. Assessorio AET Dir. Pogg. Milano N. 101015 COORDINATORE GENERALE APS		<b>IL DIRETTORE TECNICO</b> Ing. Maurizio Torrali Dir. Pogg. Milano N. 10442 RESPONSABILE DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURE	
<b>DETERMINAZIONE ELABORAZIONE</b> WBS ST05	DIRETTORE codice contratto 121211202	FILE n. progetto STR1211	DATA FEBBRAIO 2011	REVISIONE n. 0012	SCALE VARIE
<b>spesa</b> ingegneria europea		DIREZIONE GRAFICA A CURA DI DIREZIONE PROGETTAZIONE A CURA DI		IL RESPONSABILE UFFICIO/AREA Ing. Guido Furtenetto O.L. Milano N.10984	
COORDINAZIONE A CURA DI		<b>RESPONSABILE DI CONSEGNA</b> Ing. Michele Porello Dir. Pogg. Aviano N. 833 COORDINATORE OPERATIVO DI PROGETTO		<b>VISTO DEL COMMITTENTE</b> 	
<b>VISTO DEL CONCESSIONARIO</b> 		<b>VISTO DEL CONCESSIONARIO</b> 		<b>VISTO DEL CONCESSIONARIO</b> 	