



- LEGENDA**
- LIMITE AMMINISTRATIVO AREA OCCUPATA
 - AREE SOGGETTE AD ESONDAZIONE
 - PRINCIPALI CORSI D'ACQUA
 - TRACCIA DELLE SEZIONI
 - PIEDE DEL RILEVATO DI PROGETTO
 - CAMBI DI PENDENZA DELLE BANCHE DEL RILEVATO DI PROGETTO
 - TESTA DEL RILEVATO DI PROGETTO
 - GEOTESSUTO DRENANTE A MASTRO INTERPASSE = 30 m - sp. 30 cm ALLE BASE DEL RILEVATO OVERO
 - PERFORAZIONI SUB-ORIZZONTALI L=20 m INTERPASSE = 30 m CON INSERIMENTO DI MICRODRENI
 - OPERE IDRAULICHE - CANALLETTA PREFABBRICATA IN C/S
 - QUOTATURA DEL RILEVATO DI PROGETTO
 - GABBRIONI 1x1x1 m RIEMPIITI DI PIETREME PROIETTI A TERGO DA GEOCOMPOSITO IMPERMEABILIZZANTE

CALCOLO DEI VOLUMI DI TERRENO

AREA TUMMINIA

Numero Sezione	Area media tra le sezioni i ed i+1 [m ²]	Distanza tra le sezioni i ed i+1 [m]	Volume medio tra le sezioni i ed i+1 [m ³]
Start	0,00		
1	286,45	47,45	6796,08
2	62,57	174,51	5235,30
3	237,25	149,91	4497,30
4	493,90	365,575	10967,25
5	388,84	441,37	13241,10
6	218,09	303,465	9103,95
7	301,88	259,985	7799,55
8	548,61	432,245	12757,25
9	680,37	614,49	18434,70
10	483,01	581,69	17483,70
11	174,53	328,77	9863,10
12	173,47	174	5230,00
End	0,00	86,735	3811,14

Volume rilevato (temporanee esistenti) (V1) **185.000,00 m³**
 Volume di terre ancore da conferire (V2) **- 59.822,54 m³**
 Volume terreno di scorie superficiale (V3) **20.250,50 m³**
 Volume totale rilevato (V4)=(V1)+(V2)+(V3) **145.427,96 m³**

ANAS S.p.A.

PA17108
 Direzione Regionale per le Infrastrutture
 Direzione Provinciale di Roma
 Direzione Provinciale di Roma
 Direzione Provinciale di Roma

SCALA 1:500

ANAS S.p.A.

PA17108
 Direzione Regionale per le Infrastrutture
 Direzione Provinciale di Roma
 Direzione Provinciale di Roma
 Direzione Provinciale di Roma

SCALA 1:500

Consulente Unico Progetto (CUP): F41B03000230001
 Codice elaborazione: PA17108 PVI
 Foglio: X|0|2|8
 Foglio: 14|1|3|17
 Foglio: 5|0

Consulente Unico Progetto (CUP): F41B03000230001
 Codice elaborazione: PA17108 PVI
 Foglio: X|0|2|8
 Foglio: 14|1|3|17
 Foglio: 5|0

Consulente Unico Progetto (CUP): F41B03000230001
 Codice elaborazione: PA17108 PVI
 Foglio: X|0|2|8
 Foglio: 14|1|3|17
 Foglio: 5|0